

Prefeitura do Município de Pindorama

Paço Municipal "ANTONIO CORSATTO"


Departamento de Engenharia e Obras

Planilha Quantitativa e Orçamentária

Obra: Adequações elétricas para instalação de ar condicionado na EMEI Prof.Sueli Pimentel

REFERÊNCIA: Boletim CDHU, versão 189

BDI: 20%



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

32.916,48

39.499,78

Item	Referência	Descrição	Un	Total unit	Qde	TOTAL	TOTAL COM BDI
1	37.04.270	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	974,81	1,00	974,81	1.169,77
2	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	110,10	4,00	440,40	528,48
3	37.20.010	Isolador em epóxi de 1 kV para barramento	UN	35,56	8,00	284,48	341,38
4	37.25.100	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A	UN	513,21	2,00	1.026,42	1.231,70
5	37.13.840	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	51,70	13,00	672,10	806,52
6	38.07.700	Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, com acessórios	M	76,44	2,00	152,88	183,46
7	38.04.080	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4" com acessórios	M	72,98	1,00	72,98	87,58
8	38.21.120	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	M	105,03	85,00	8.927,55	10.713,06
9	38.22.620	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm	M	54,60	85,00	4.641,00	5.569,20
10	38.23.020	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50 mm	UN	21,30	80,00	1.704,00	2.044,80
11	39.26.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	7,13	980,00	6.987,40	8.384,88
12	39.26.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	9,41	500,00	4.705,00	5.646,00
13	39.26.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	28,06	3,00	84,18	101,02
14	39.26.080	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	36,81	10,00	368,10	441,72
15	39.10.120	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	UN	15,43	4,00	61,72	74,06
16	39.10.130	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²	UN	15,82	6,00	94,92	113,90
17	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessórios	M	40,55	20,00	811,00	973,20
18	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	67,48	2,00	134,96	161,95
19	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	717,90	1,00	717,90	861,48
20	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	27,34	2,00	54,68	65,62

GERALDO FELIPPE JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA/SP

JAYME DE A TELES FILHO

CREA 0480006646