

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF ELJÁCIA MOREIRA**ENDEREÇO: R. Tupinambás, 1766 - Vila Nossa Sra. Aparecida, Jales - SP, 15700-714****INTERESSADO: Município de Jales****FONTE DE PREÇOS: CDHU - Boletim versão 203 - desonerado - agosto/2026**

							BDI	20,34%
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTID	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. S/ BDI	VALOR TOTAL COM BDI
1.0 EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS								R\$ 43.197,74
1.1	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m³	12,84	R\$ 245,30	R\$ 295,19	R\$ 3.790,24
1.2	CDHU	34.13.041	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm	UN	4,00	R\$ 4.157,27	R\$ 5.002,86	R\$ 20.011,44
1.3	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1 E 2 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5m	m³	4,50	R\$ 66,90	R\$ 80,51	R\$ 362,30
1.4	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	43,40	R\$ 110,43	R\$ 132,89	R\$ 5.767,43
1.5	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m²	10,50	R\$ 221,72	R\$ 266,82	R\$ 2.801,61
1.6	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B)	kg	269,56	R\$ 10,45	R\$ 12,58	R\$ 3.391,06
1.7	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B)	kg	16,04	R\$ 10,18	R\$ 12,25	R\$ 196,49
1.8	CDHU	11.01.130	CONCRETO USINADO, fck = 25MPa	m³	5,06	R\$ 546,68	R\$ 657,87	R\$ 3.178,64
1.8.2	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU	m³	5,06	R\$ 188,08	R\$ 226,34	R\$ 1.145,28
1.9	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	24,06	R\$ 88,18	R\$ 106,12	R\$ 2.553,25
2.0 EXECUÇÃO DE COBERTURA								R\$ 82.645,85
2.1	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	1.412,80	R\$ 29,93	R\$ 36,02	R\$ 50.889,06
2.2	CDHU	17.02.160	Emboço desempenado com argamassa industrializada	m²	21,70	R\$ 65,50	R\$ 78,82	R\$ 1.710,39
2.3	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	kg	1.412,80	R\$ 4,55	R\$ 5,48	R\$ 7.742,14
2.4	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	36,40	R\$ 161,68	R\$ 194,57	R\$ 7.082,35
2.5	CDHU	16.13.130	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	m²	81,09	R\$ 147,48	R\$ 177,48	R\$ 14.391,85
2.6	CDHU	16.12.200	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm	m	8,03	R\$ 85,90	R\$ 103,37	R\$ 830,06
3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 18.262,10
3.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	200,34	R\$ 15,61	R\$ 18,79	R\$ 3.764,39
3.2	CDHU	03.01.230	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material	m³	0,20	R\$ 286,34	R\$ 344,58	R\$ 68,92
3.3	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m²	22,59	R\$ 89,20	R\$ 107,34	R\$ 2.424,81
3.4	CDHU	23.13.001	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm	un	11,00	R\$ 774,43	R\$ 931,95	R\$ 10.251,45
3.5	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	12,84	R\$ 113,42	R\$ 136,49	R\$ 1.752,53
4.0 CONCRETAGEM (CIMENTADO)								R\$ 34.208,64
4.1	CDHU	10.02.020	Armadura em tela de aço soldado	kg	116,00	R\$ 9,89	R\$ 11,90	R\$ 1.380,40
4.2	CDHU	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m²	12,02	R\$ 819,65	R\$ 986,37	R\$ 11.856,17
4.3	CDHU	11.20.030	Cura química de concreto, membrana líquida	m²	12,02	R\$ 8,76	R\$ 10,54	R\$ 126,69
4.4	CDHU	18.06.350	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	200,34	R\$ 84,32	R\$ 104,05	R\$ 20.845,38
5.0 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO								R\$ 6.288,60
5.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00	R\$ 870,95	R\$ 1.048,10	R\$ 6.288,60

VALOR TOTAL: R\$ 184.602,93

LUIS HENRIQUE
DOS SANTOS
MOREIRA:284644
73818

Assinado de forma digital
por LUIS HENRIQUE DOS
SANTOS
MOREIRA:28464473818
Dados: 2026.10.23
15:49:04 -03'00'

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município de Jales



Documento assinado digitalmente

VITOR ANTONIO SANTOS SILVA

Data: 23/10/2026 14:17:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VITOR ANTONIO SANTOS SILVA
Eng. Civil - CREA/SP nº 5070823064