PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF ELJÁCIA MOREIRA
ENDEREÇO: R. Tupinambás, 1766 - Vila Nossa Sra. Aparecida, Jales - SP, 15700-714
INTERESSADO: Município de Jales
FONTE DE PREÇOS: CDHU - Boletim versão 203 - desonerado - agosto/2026

							BDI	20,34%
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTID	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. S/ BDI	VALOR TOTAL COM BDI
			1.0 EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS					**R$ 66.974,55**
1.1	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m³	27,04	R$ 245,30	R$ 295,19	R$ 7.981,94
1.2	CDHU	34.13.041	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm	UN	4,00	R$ 4.157,27	R$ 5.002,86	R$ 20.011,44
1.3	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1 E 2 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5m	m³	4,50	R$ 66,90	R$ 80,51	R$ 362,30
1.4	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	43,40	R$ 110,43	R$ 132,89	R$ 5.767,43
1.5	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	10,50	R$ 221,72	R$ 266,82	R$ 2.801,61
1.6	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B)	kg	269,56	R$ 10,45	R$ 12,58	R$ 3.391,06
1.7	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B)	kg	16,04	R$ 10,18	R$ 12,25	R$ 196,49
1.8	CDHU	11.01.130	CONCRETO USINADO, fck = 25MPa	m³	27,04	R$ 546,68	R$ 657,87	R$ 17.788,80
1.8.2	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU	m³	27,04	R$ 188,08	R$ 226,34	R$ 6.120,23
1.9	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	24,06	R$ 88,18	R$ 106,12	R$ 2.553,25
			2.0 EXECUÇÃO DE COBERTURA					**R$ 82.645,85**
2.1	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	1.412,80	R$ 29,93	R$ 36,02	R$ 50.889,06
2.2	CDHU	17.02.160	Emboço desempenado com argamassa industrializada	m²	21,70	R$ 65,50	R$ 78,82	R$ 1.710,39
2.3	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	kg	1.412,80	R$ 4,55	R$ 5,48	R$ 7.742,14
2.4	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	36,40	R$ 161,68	R$ 194,57	R$ 7.082,35
2.5	CDHU	16.13.130	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	m²	81,09	R$ 147,48	R$ 177,48	R$ 14.391,85
2.6	CDHU	16.12.200	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm	m	8,03	R$ 85,90	R$ 103,37	R$ 830,06
			3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES					**R$ 23.428,28**
3.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	284,11	R$ 15,61	R$ 18,79	R$ 5.338,43
3.2	CDHU	03.01.230	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material	m³	5,00	R$ 286,34	R$ 344,58	R$ 1.722,90
3.3	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m²	22,59	R$ 89,20	R$ 107,34	R$ 2.424,81
3.4	CDHU	23.13.001	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm	un	11,00	R$ 774,43	R$ 931,95	R$ 10.251,45
3.5	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	27,04	R$ 113,42	R$ 136,49	R$ 3.690,69
			4.0 CONCRETAGEM (CIMENTADO)					**R$ 45.098,17**
4.1	CDHU	10.02.020	Armadura em tela de aço soldado	kg	116,00	R$ 9,89	R$ 11,90	R$ 1.380,40
4.2	CDHU	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	14,20	R$ 819,65	R$ 986,37	R$ 14.006,45
4.3	CDHU	11.20.030	Cura química de concreto, membrana líquida	m³	14,20	R$ 8,76	R$ 10,54	R$ 149,67
4.4	CDHU	18.06.350	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	284,11	R$ 84,32	R$ 104,05	R$ 29.561,65
			5.0 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO					**R$ 6.288,60**
5.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00	R$ 870,95	R$ 1.048,10	R$ 6.288,60
						VALOR TOTAL:	**R$**	**224.435,45**

nbro de 2026

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA:28464473818

Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA:28464473818
Dados: 2026.11.13 10:02:05 -03'00'

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município de Jales

gov.br
Documento assinado digitalmente
VITOR ANTONIO SANTOS SILVA
Data: 12/11/2026 14:51:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VITOR ANTONIO SANTOS SILVA
Eng. Civil - CREA/SP nº 5070823064