

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE URBANISMO

COMPOSIÇÕES

ORÇAMENTO: 053/23 - REV04

DATA: 16/07/2026

OBJETO: PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - CI LUCINDA KUHLE

LOCAL: RUA GEROLANO OMETTO, Nº 130- PQ.N. SRA. DAS DORES II - LIMEIRA/SP

COMP. 01	SINAPI	Estaca a trado (broca) diametro 25 cm	m			R\$ 52,51
CÓDIGO REFERENCIA 101174	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	0,795	31,75	25,24
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	0,998	27,32	27,27

COMP. 02	SINAPI	Abrigo para hidrante com chave storz, esguicho com 2 mangueiras de 15 m cada.	UN			R\$ 2.251,43
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	4,00000	40,18	160,72
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	4,00000	31,04	124,16
10885	SINAPI	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA -	UN	1,00000	510,07	510,07
20971	SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO -	UN	1,00000	33,04	33,04
10900	SINAPI	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO -	UN	1,00000	118,97	118,97
10902	SINAPI	ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO -	UN	1,00000	124,39	124,39
10904	SINAPI	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI -	UN	1,00000	347,00	347,00
4208	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" -	UN	1,00000	56,08	56,08
21029	SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO -	UN	2,00000	388,50	777,00

COMP. 03	CDHU/SINAPI	ABRIGO PARA PAINEL DE COMANDO E BOMBA	UN			R\$ 3.495,59
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
06.01.020	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto -	M3	0,41	59,75	24,53
101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 -	M2	1,96	10,23	20,00
54.01.210	CDHU	Base de brita graduada -	M3	0,10	279,47	27,32
09.01.020	CDHU	Forma em madeira comum para fundação -	M2	1,01	113,73	114,87
10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa -	KG	11,55	10,27	118,57
10.01.060	CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa -	KG	17,00	10,65	181,05
11.01.290	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento -	M3	0,48	579,77	278,29
11.16.080	CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento -	M3	0,48	140,58	67,48
09.02.040	CDHU	Forma plana em compensado para estrutura aparente -	M2	0,72	201,44	145,04
14.01.050	CDHU	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A -	M2	3,04	120,33	365,80
32.17.010	CDHU	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo -	M3	0,08	916,66	74,25
32.16.030	CDHU	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta -	M2	2,70	59,96	161,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE URBANISMO

COMPOSIÇÕES

ORÇAMENTO: 053/23 - REV04

DATA: 16/07/2026

OBJETO: PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - CI LUCINDA KUHLE

LOCAL: RUA GEROLANO OMETTO, Nº 130- PQ.N. SRA. DAS DORES II - LIMEIRA/SP

94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022 -	M2	0,06	87,90	5,06
11.16.220	CDHU	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície -	M2	0,96	16,82	16,15
17.02.020	CDHU	Chapisco -	M2	7,68	8,10	62,24
17.02.220	CDHU	Reboco -	M2	7,68	15,29	117,49
33.10.030	CDHU	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo -	M2	7,68	39,56	303,98
33.03.750	CDHU	Verniz acrílico -	M2	2,57	43,70	112,09
24.02.100	CDHU	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo -	M2	1,20	1082,91	1299,49

COMP. 04	FDE/CDHU	CAMINHÃO MUNCK E GUINDASTE PARA INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO	UN			R\$ 3.795,93
CÓDIGO REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10101	FDE	AJUDANTE	H	8,000	18,27	146,15
10155	FDE	OPERADOR	H	8,000	31,46	251,70
80193	FDE	CAMINHÃO MUNCK 6 TONELADAS	H	8,000	193,05	1544,40
S.03.000.080328	CDHU	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica, para espaços limitados, tração 4x4, capacidade acima de 30 ton, potência 97 KW -	H	8,000	231,71	1853,68

COMP. 05	SINAPI/ MERCADO	Ventilador de parede oscilante 60cm	UN			R\$ 326,55
CÓDIGO REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	0,30000	45,53	13,66
COTAÇÃO	MERCADO	Ventilador de parede oscilante 60cm	UNIDADE	1,00000	312,89	312,89

COMP. 06	SINAPI/ MERCADO	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, 60 leds - 240 Luméns	UN			R\$ 79,63
CÓDIGO REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	0,30000	34,00	10,20
COTAÇÃO	MERCADO	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, 60 leds - 240 Luméns	UNIDADE	1,00000	69,43	69,43

COMP. 07	SINAPI /MERCADO	COMANDO AUXILIAR DE BOTOEIRA DE 200Vca PARA 24 Vcc	UN			R\$ 386,67
CÓDIGO REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	0,30000	34,00	10,20
COTAÇÃO	MERCADO	COMANDO AUXILIAR DE BOTOEIRA DE 200Vca PARA 24 Vcc	UNIDADE	1,00000	376,47	376,47

COMP. 08	SINAPI / CREA	Acompanhamento e entrega de AVCB com ART	UN			R\$ 2.101,51
CÓDIGO REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	8,00000	201,66	1613,28
88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	8,00000	47,48	379,84
-	CREA	ART Contrato até \$ 15.000,00	UNIDADE	1,00000	108,39	108,39