

**CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
ORÇAMENTO 028/25-R01**

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BAIAS (CANIS) E FECHAMENTO DE ÁREA COM ALAMBRADO

LOCAL: Rua João Piccirillo, nº 10 - Parque Campos Elíseos - Limeira/SP

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os critérios de medição das bases utilizadas devem ser consultados nos documentos técnicos específicos que compõem, cada serviço possui critério de medição e remuneração em conformidade com o material técnico de cada base de preços adotada.

Perdas normais decorrentes da aplicação dos materiais ou execução dos serviços e encargos sociais estão inclusos na apropriação do custo dos mesmos.

A atribuição das unidades ocorre por meio de critério estabelecido tanto pelo mercado da construção civil como pela maneira de fornecimento, instalação ou execução dos serviços.

(PML 01) ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 1"

1) Será medido por metro de eletroduto instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra, materiais e equipamentos necessários, englobando:

- ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 1"
- AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -

(PML 02) CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 60X60X72CM - C.I. Nº 02

1) Será medido por unidade de caixa enterrada executada (un).

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra, materiais e equipamentos necessários para execução de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria de blocos de concreto.

(PML 03) CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 60X60X85CM - C.I. nº 03

1) Será medido por unidade de caixa enterrada executada (un).

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra, materiais e equipamentos necessários para execução de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria de blocos de concreto.

(PML 04) CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X40CM - C.I. Nº 02

1) Será medido por unidade de caixa enterrada executada (un).

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra, materiais e equipamentos necessários para execução de caixa de inspeção.

(PML 05) CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X70CM - C.I. Nº 03

- 1) Será medido por unidade de caixa enterrada executada (un).
- 2) O item remunera o fornecimento da mão de obra, materiais e equipamentos necessários para execução de caixa de inspeção.

(PML 06) CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X50CM - C.I. Nº 04

- 1) Será medido por unidade de caixa enterrada executada (un).
- 2) O item remunera o fornecimento da mão de obra, materiais e equipamentos necessários para execução de caixa de inspeção.

(PML 07) ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO COM PONTA INCLINADA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - H = 2,50 M (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).

- 1) Será medido pelo comprimento de alambrado executado (m).
- 2) O item remunera o fornecimento da mão de obra, materiais e equipamentos necessários para execução do alambrado, englobando:
 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 -
 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
 - ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) -
 - TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M -
 - SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA -
 - SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA -
 - MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS.

(PML 08) ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO 25 CM

- 1) Será medido pelo comprimento da estaca escavada (m).
- 2) O item remunera o fornecimento da mão de obra e material para abertura da broca escavada:
 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;
 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.

(PML 09) RIPA 5,0 CM X 2,5 CM (METRO LINEAR) - GARAPEIRA APARELHADA

- 1) Será medido pelo comprimento de ripa instalada (m).
- 2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e material para instalação de ripa para execução de telhado:
 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;
 - CARPINTEIRO EM ENCARGOS COMPLEMENTARES;
 - RIPA 5,0 CM X 2,5CM GARAPEIRA APARELHADA;
 - PREGO DIVERSAS BITOLAS (REFERÊNCIA 18X27).

(PML 10) CAIBRO 7,0 CM X 5,0 CM (METRO LINEAR) - GARAPEIRA APARELHADA

- 1) Será medido pelo comprimento de caibro instalada (m).
- 2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e material para instalação de caibro para execução de telhado:
 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;
 - CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;
 - CAIBRO 7,0 CM X 5,0 CM GARAPEIRA APARELHADA;
 - PREGO DIVERSAS BITOLAS (REFERÊNCIA 18X27).

(PML 11) VIGA 12,0 CM X 5,0 CM (METRO LINEAR) - GARAPEIRA APARELHADA

- 1) Será medido pelo comprimento de viga instalada (m).
- 2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e material para instalação de viga para execução de telhado:
 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;
 - CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;
 - VIGA 12,0 CM X 5,0 CM GARAPEIRA APARELHADA;
 - PREGO DIVERSAS BITOLAS (REFERÊNCIA 18X27).



Secretaria Municipal de
Planejamento e Urbanismo

(PML 12) TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO MALHA 1" E FIO 12

1) Será medido por metro quadrado de tela instalada (m²).

2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e material para instalação de tela para execução das portas e alambrado:

- PEDREIRO;
- SERRALHEIRO;
- AJUDANTE SERRALHEIRO;
- SERVENTE;
- REBITES DE FERRO ZINCADO;
- TELA EM AÇO GALVANIZADO, MALHA ONDULADA ARTÍSTICA DE 1', FIO 12;
- PARAFUSO AUTO- ATARRAXANTE;
- GALVANIZAÇÃO A FRIO.

SEURB, 16 de março de 2026.

Tecnol. Amanda Sanches Rodaelli
CREA 5070335170

Tecnol. Marciela Justino
CREA 5068976030

Tecnol. Tatiana Peruzza Lino
CREA 5063104723