

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS

ORÇAMENTO: 018-2026

DATA DE REVISÃO: 12.AGO.2026

OBJETO: MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA (URBANA E RURAL), COM A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TÉRMICO, COM FINALIDADE DE REPARAR BURACOS E AFUNDAMENTOS E EXECUTAR RECUPERAÇÃO DAS CAMADAS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

LOCAL : MUNICÍPIO DE LIMEIRA - SP

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTES	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO TOTAL SEM BDI
	84126.PML		TRAVESSIA EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS	M2			65,97
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500000	32,18	48,27
	001332	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	2,000000	8,85	17,70
	74219.1.PML	SINAPI	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2			117,26
	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	36,53	18,27
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500000	32,18	48,27
	004472	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,761900	44,12	33,62
	005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,200000	11,68	2,34
	006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,428500	34,44	14,76
	CP.001.PML	SINAPI	REFORMA DE GUIAS (MEIO-FIO) E SARJETAS EM CONCRETO	M			56,67
	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	0,500000	49,63	24,82
	94283	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	0,500000	63,69	31,85

BASE DE PREÇOS:

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Caixa Econômica Federal - Localidade: São Paulo - **NÃO DESONERADO** - Mês de referência: **JULHO/2026**.