

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ORÇAMENTO: 018-2026

DATA DE REVISÃO: 12.AGO.2026

OBJETO: MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA (URBANA E RURAL), COM A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TÉRMICO, COM FINALIDADE DE REPARAR BURACOS E AFUNDAMENTOS E EXECUTAR RECUPERAÇÃO DAS CAMADAS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

LOCAL : MUNICÍPIO DE LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 22,78%

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				198.513,76
1.1	02.03.110	CDHU	TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS	M2	500,00	136,80	68.400,00
1.2	02.01.180	CDHU	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	UNMES	24,00	1.546,64	37.119,36
1.3	74219.1.PML	SINAPI	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2	300,00	143,97	43.191,00
1.4	84126.PML	SINAPI	TRAVESSIA EM CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS	M2	150,00	81,00	12.150,00
1.5			SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA				
1.5.1	5212560	DNIT	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNxDIA	1.460,00	5,67	8.278,20
1.5.2	5213835	DNIT	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNxDIA	7.300,00	0,90	6.570,00
1.5.3	5213345	DNIT	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNxDIA	2.920,00	7,81	22.805,20
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				546.098,40
2.1	01.23.070	CDHU	DEMARCAÇÃO DE ÁREA COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	M	7.000,00	7,81	54.670,00
2.2	04.40.010	CDHU	RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M	250,00	12,84	3.210,00
2.3	03.01.240	CDHU	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, SARJETAS E/OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	1.000,00	36,42	36.420,00

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ORÇAMENTO: 018-2026

DATA DE REVISÃO: 12.AGO.2026

OBJETO: MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA (URBANA E RURAL), COM A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TÉRMICO, COM FINALIDADE DE REPARAR BURACOS E AFUNDAMENTOS E EXECUTAR RECUPERAÇÃO DAS CAMADAS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

LOCAL : MUNICÍPIO DE LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 22,78%

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
2.4	03.07.030	CDHU	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M2	8.000,00	28,40	227.200,00
2.5	05.08.220	CDHU	CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAO DE 1 KM	M3	4.160,00	22,31	92.809,60
2.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	37.440,00	3,52	131.788,80
3			CONSERVAÇÃO DE VIAS E REMENDO ASFÁLTICO				21.828.038,65
3.1	03.07.080	CDHU	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILOMETROS E VARRIÇÃO	M2	18.000,00	20,23	364.140,00
3.2	55.01.140	CDHU	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE RÍGIDA COM HIDROJATEAMENTO	M2	18.000,00	16,27	292.860,00
3.3	37.03.04	DER	REPOSIÇÃO / REPARO DE BASE BRITA GRADUADA	M3	3.375,00	881,33	2.974.488,75
3.4	54.03.240	CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	19.125,00	16,06	307.147,50
3.5			REGULARIZAÇÃO COM BINDER				
3.5.1	54.03.230	CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	9.000,00	7,40	66.600,00
3.5.2	54.03.200	CDHU	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER	M3	360,00	1.430,34	514.922,40
3.6	37.03.01	DER	REMENDO ASFÁLTICO COM MASSA DE ROLAMENTO PRÉ-MISTURADO A QUENTE, INCLUINDO PREPARO DO BURACO E IMPRIMADURA LIGANTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TÉRMICO	M3	6.000,00	2.611,76	15.670.560,00
3.7	23.52.02.19	DER	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE COM POLIMERO - FAIXA DER 4,75, ESPESSURA 3 CM, PARA REVITALIZAÇÃO APÓS A OPERAÇÃO TAPA-	M2	20.000,00	54,66	1.093.200,00

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ORÇAMENTO: 018-2026

DATA DE REVISÃO: 12.AGO.2026

OBJETO: MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA (URBANA E RURAL), COM A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TÉRMICO, COM FINALIDADE DE REPARAR BURACOS E AFUNDAMENTOS E EXECUTAR RECUPERAÇÃO DAS CAMADAS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

LOCAL : MUNICÍPIO DE LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 22,78%

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
3.8	37.03.01.TON	DER	CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS TIPO I (L = 1,50; H = 8 CM) E TIPO II (L = 1,50; H = 10 CM), E FAIXAS ELEVADAS DE PEDESTRES	TON	500,00	1.088,24	544.120,00
4			TERRAPLENAGEM				2.364.820,08
4.1	02.09.040	CDHU	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIOS DE ATÉ 1 KM	M2	5.400,00	6,68	36.072,00
4.2	05.10.010	CDHU	CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA	M3	2.106,00	6,86	14.447,16
4.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	21.060,00	3,52	74.131,20
4.4	07.05.010	CDHU	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO BREJOSO OU TURFA	M3	1.224,00	41,12	50.330,88
4.5	05.10.033	CDHU	TRANSPORTE DE SOLO BREJOSO POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM	M3	15.912,00	34,32	546.099,84
4.6	07.01.020	CDHU	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO	M3	5.500,00	19,93	109.615,00
4.7	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	72.000,00	3,52	253.440,00
4.8	00006077	SINAPI	FORNECIMENTO DE TERRA, PARA ATERRO/REATERRO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	7.800,00	66,62	519.636,00
4.9	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	7.800,00	1,96	15.288,00
4.10	07.12.020	CDHU	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO	M3	6.000,00	15,27	91.620,00
4.11	11.18.140	CDHU	COLCHÃO EM RACHÃO MECANIZADO PARA ESTABILIZAÇÃO	M3	2.000,00	327,07	654.140,00
5			GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES				440.799,80

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ORÇAMENTO: 018-2026

DATA DE REVISÃO: 12.AGO.2026

OBJETO: MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA (URBANA E RURAL), COM A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TÉRMICO, COM FINALIDADE DE REPARAR BURACOS E AFUNDAMENTOS E EXECUTAR RECUPERAÇÃO DAS CAMADAS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

LOCAL : MUNICÍPIO DE LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 22,78%

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
5.1	CP.001.PML	SINAPI	REFORMA DE GUIAS (MEIO-FIO) E SARJETAS EM CONCRETO	M	1.250,00	69,58	86.975,00
5.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	750,00	60,94	45.705,00
5.3	94283	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	750,00	78,20	58.650,00
5.4	4915708	DNIT	RASPAGEM E LIMPEZA DE SARJETA E GUIA (MEIO-FIO)	M	3.000,00	1,29	3.870,00
5.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	3.000,00	2,63	7.890,00
5.6			SARJETÃO EM CONCRETO ARMADO - PADRÃO PML				
5.6.1	54.06.170	CDHU	SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, EM CONCRETO COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE PREPARO DO TERRENO, LASTRO DE BRITA E FORMAS	M3	180,00	1.127,33	202.919,40
5.6.2	10.02.020	CDHU	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	2.880,00	12,08	34.790,40
6			DRENO SUBTERRÂNEO DE PAVIMENTO				382.710,16
6.1	07.02.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	M3	624,00	14,52	9.060,48
6.2	07.01.120	CDHU	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM	M3	842,40	19,45	16.384,68
6.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	7.581,59	3,52	26.687,20
6.4	08.05.190	CDHU	MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE 14KN/M	M2	5.720,00	31,65	181.038,00

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ORÇAMENTO: 018-2026

DATA DE REVISÃO: 12.AGO.2026

OBJETO: MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA (URBANA E RURAL), COM A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TÉRMICO, COM FINALIDADE DE REPARAR BURACOS E AFUNDAMENTOS E EXECUTAR RECUPERAÇÃO DAS CAMADAS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

LOCAL : MUNICÍPIO DE LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 22,78%

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
6.5	102704	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	2.700,00	13,97	37.719,00
6.6	102719	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	624,00	179,20	111.820,80
7			RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS				287.534,88
7.1			TUBOS DE CONCRETO				
7.1.1	07.02.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	M3	360,00	14,52	5.227,20
7.1.2	07.02.040	CDHU	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M	M3	108,00	16,38	1.769,04
7.1.3	07.02.060	CDHU	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M	M3	384,00	27,49	10.556,16
7.1.4	11.18.040	CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	31,20	280,40	8.748,48
7.1.5	07.11.020	CDHU	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	663,99	9,66	6.414,14
7.1.6	07.01.120	CDHU	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM	M3	244,41	19,45	4.753,77
7.1.7	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.444,10	3,52	8.603,23
7.1.8	46.12.260	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 400MM	M	60,00	227,50	13.650,00
7.1.9	46.12.300	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 500MM	M	60,00	257,80	15.468,00
7.1.10	46.12.080	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 600MM	M	60,00	385,92	23.155,20
7.1.11	46.12.100	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 800MM	M	30,00	587,72	17.631,60
7.1.12	46.12.120	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1000MM	M	30,00	819,00	24.570,00
7.1.13	46.12.140	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM	M	30,00	1.211,11	36.333,30
7.2			TUBOS PEAD				
7.2.1	07.02.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	M3	72,00	14,52	1.045,44
7.2.2	07.02.040	CDHU	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M	M3	43,20	16,38	707,62
7.2.3	07.02.060	CDHU	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M	M3	153,60	27,49	4.222,46
7.2.4	11.18.040	CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	7,68	280,40	2.153,47

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ORÇAMENTO: 018-2026

DATA DE REVISÃO: 12.AGO.2026

OBJETO: MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA (URBANA E RURAL), COM A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TÉRMICO, COM FINALIDADE DE REPARAR BURACOS E AFUNDAMENTOS E EXECUTAR RECUPERAÇÃO DAS CAMADAS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

LOCAL : MUNICÍPIO DE LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 22,78%

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
7.2.5	07.11.020	CDHU	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	208,76	9,66	2.016,62
7.2.6	07.01.120	CDHU	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM	M3	78,05	19,45	1.518,07
7.2.7	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	780,50	3,52	2.747,36
7.2.8	41781 + 90746	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDES DE DRENAGEM, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	12,00	406,70	4.880,40
7.2.9	44812 + 90746	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDES DE DRENAGEM, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	12,00	604,67	7.256,04
7.2.10	90708	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDES DE DRENAGEM, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	12,00	819,51	9.834,12
7.2.11	94875	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDES DE DRENAGEM, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	12,00	1.329,73	15.956,76
7.2.12	94879	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDES DE DRENAGEM, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	12,00	2.045,94	24.551,28
7.2.13	94881	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDES DE DRENAGEM, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	12,00	2.813,76	33.765,12
8			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				27.551,40

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ORÇAMENTO: 018-2026

DATA DE REVISÃO: 12.AGO.2026

OBJETO: MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA (URBANA E RURAL), COM A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TÉRMICO, COM FINALIDADE DE REPARAR BURACOS E AFUNDAMENTOS E EXECUTAR RECUPERAÇÃO DAS CAMADAS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

LOCAL : MUNICÍPIO DE LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 22,78%

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
8.1	6021000	PMSP	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE CAIXA DE REGISTRO E/OU TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	30,00	258,38	7.751,40
8.2	34.02.040	CDHU	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M2	1.000,00	19,80	19.800,00
9			EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DIVERSOS EM APOIO À OPERAÇÃO "TAPA-BURACO"				463.403,00
9.1	5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	250,00	281,44	70.360,00
9.2	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	250,00	366,08	91.520,00
9.3	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	50,00	378,36	18.918,00
9.4	S.01.000.080102	CDHU	CAMINHÃO COM IRRIGADEIRA E AUTOBOMBA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 6.000 LITROS	H	50,00	274,06	13.703,00
9.5	72.18.02.04	DER	CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG	H	25,00	568,16	14.204,00
9.6	S.01.000.080332	CDHU	MOTONIVELADORA COM ESCARIFICADOR POTÊNCIA 140HP (104KW), REF. CAT 120H DA CATERPILLAR OU EQUIVALENTE	H	75,00	379,55	28.466,25

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ORÇAMENTO: 018-2026

DATA DE REVISÃO: 12.AGO.2026

OBJETO: MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA (URBANA E RURAL), COM A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TÉRMICO, COM FINALIDADE DE REPARAR BURACOS E AFUNDAMENTOS E EXECUTAR RECUPERAÇÃO DAS CAMADAS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

LOCAL : MUNICÍPIO DE LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 22,78%

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
9.7	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	75,00	292,61	21.945,75
9.8	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	75,00	225,58	16.918,50
9.9	5875	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	125,00	192,84	24.105,00
9.10	72.45.03.04	DER	ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T	H	50,00	285,54	14.277,00
9.11	72.50.01.04	DER	TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3	H	75,00	370,14	27.760,50
9.12	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	750,00	45,75	34.312,50
9.13	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.750,00	39,51	69.142,50
9.14	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250,00	71,08	17.770,00

TOTAL GERAL : 26.539.470,13

BASE DE PREÇOS:

CDHU: Boletim Referencial de Custos - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - Versão 202 - Sem Desoneração - MÊS DE REFERÊNCIA: **MAIO/2026**.

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Caixa Econômica Federal - Localidade: São Paulo - **NÃO DESONERADO** - Mês de referência: **JULHO/2026**.

DNIT: Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Região: Sudeste / São Paulo - Sem Desoneração - MÊS DE REFERÊNCIA: **ABRIL/2026**.

PMSP: Tabela de Custos - Secretaria de Infraestrutura e Obras - Prefeitura do Município de São Paulo - Mês de Referência: **JULHO/2026** (atualizado por índice - IPCA).

DER: Tabela de Preços Unitários - Departamento de Estradas de Rodagem - Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo - **NÃO DESONERADO** - Data de Referência: **31/04/2026**.