

COMPOSIÇÕES

ORÇAMENTO: 019/26 - R01

DATA: 27/08/2026

OBJETO: READEQUAÇÃO E LAYOUT PARA INSTALAÇÃO DO LIML@AB NA BIBLIOTECA MUNICIPAL

LOCAL: RUA JOÃO KUHIL FILHO, 461 - VILA SÃO JOÃO - LIMEIRA/SP

PML 01	ADESIVO VINÍLICO AUTOADESIVO IMPRESSO DIGITALMENTE, COM LAMINAÇÃO DE PROTEÇÃO ANTIDERRAPANTE, PRÓPRIO PARA APLICAÇÃO EM PISO, INCLUINDO FORNECIMENTO, RECORTE E INSTALAÇÃO					UN
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 36,65	R\$ 54,98
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 36,48	R\$ 54,72
COTAÇÃO 1	ADESIVO VINILICO NO CHÃO	#N/D	UN	1,00000000	R\$ 381,87	R\$ 381,87
Referência para composição: Proj. de Arquitetura e Cotação de Mercado				VALOR:		R\$ 491,57

PML 02	PLACAS DE MDF (BRANCO) PARA BANCADA ALTA.					M2
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 36,62	R\$ 36,62
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 34,27	R\$ 34,27
B.09.000.039075	Cola para chapas melamínicas -	CDHU	KG	0,28000000	R\$ 71,15	R\$ 19,92
D.02.000.021018	Sarrafo de cedrinho bruto - 1' x 3' -	CDHU	M	1,00000000	R\$ 5,00	R\$ 5,00
34666	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M -	SINAPI	M2	1,30000000	R\$ 104,17	R\$ 135,42
E.03.000.026548	Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm -	CDHU	UN	4,00000000	R\$ 0,43	R\$ 1,72
Referência para composição: CDHU 23.08.110 (Painel em compensado naval, espessura de 25 mm)				VALOR:		R\$ 232,95

PML 03	ELETRIFICAÇÃO DAS 3 BANCADAS					CJ
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C -	CDHU	M	21,39000000	R\$ 5,16	R\$ 110,37
38.07.172	Canaleta em PVC de 20 x 12 mm, inclusive acessórios -	CDHU	M	6,82000000	R\$ 26,30	R\$ 179,37
92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 82,65	R\$ 495,90
Referência para composição: Lista fornecido pelo Eng. Eletricista				VALOR:		R\$ 785,64

COMPOSIÇÕES

ORÇAMENTO: 019/26 - R01

DATA: 27/08/2026

OBJETO: READEQUAÇÃO E LAYOUT PARA INSTALAÇÃO DO LIML@AB NA BIBLIOTECA MUNICIPAL

LOCAL: RUA JOÃO KUHIL FILHO, 461 - VILA SÃO JOÃO - LIMEIRA/SP

PML 04	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W, 4000 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	SINAPI	H	0,53103830	R\$ 45,18	R\$ 23,99
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	SINAPI	H	0,16594980	R\$ 35,30	R\$ 5,86
COTAÇÃO 3	PLAFON LED DE SOBREPOR 18W, BIVOLT, 4000K, QUADRADO	MERCADO	UN	1,00000000	R\$ 30,24	R\$ 30,24
Referência para composição: SINAPI: 103784 (LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)				VALOR:		R\$ 60,09