

ORÇAMENTO: 041/2025 - REV. 02

DATA ELABORAÇÃO: 20-jan-26

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE
 SEPULTAMENTO, EXUMAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
 NOS CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA

BDI: 24,03%

LOCAIS : CEMITÉRIO PARQUE - RUA EVARISTO OLIVATO FILHO, 10 - JARDIM CAIEIRA;
 CEMITÉRIO SAUDADES I - RUA PREF. DOUTOR ALBERTO FERREIRA, sn - CENTRO;
 CEMITÉRIO SAUDADES II - AV SAUDADES, 1652-1680 - CENTRO;
 CEMITÉRIO DOS PIRES - VIA MARTIN LUTERO - entre km 2 e 3 - BAIRRO DOS PIRES.

PRAZO: 12 MESES

ITEM	FONTE	CÓDIGO REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	PARTICIPAÇÃO
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE					
1			SERVIÇOS PARA SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO				2.895.476,88	65,754%
1.001			MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA					
1.001.001	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	24,00	12.099,57	290.389,68	6,595%
1.001.002	SINAPI-PML	PML-01	SERVIÇOS VOLTADOS AO SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO DE CADÁVERES	H	45.840,00	56,83	2.605.087,20	59,160%
2			CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIO PÚBLICO				1.140.563,12	25,901%
2.001			VARRIÇÃO MANUAL					
2.001.001	CDHU	54.01.410.A	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO (PASSEIOS E ARRUAMENTOS)	M2	1.393.072,00	0,50	696.536,00	15,818%
2.002			LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS					
2.002.001	DER	34.03.02	LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E PISOS FRIOS	M2xMÊS	24.960,00	8,97	223.891,20	5,084%
2.002.002	DER	34.03.08	LIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - ALTA FREQ.	M2xMÊS	255.972,00	0,86	220.135,92	4,999%
3			SERVIÇOS DE CIVIL				367.442,73	8,344%
3.001			CONSTRUÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO					
3.001.001	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	330,00	313,65	103.504,50	2,351%
3.001.002	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	535,56	12,22	6.544,54	0,149%
3.001.003	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	19,80	691,10	13.683,78	0,311%
3.001.004	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	19,80	164,09	3.248,98	0,074%
3.002			MANUTENÇÃO E REPARO DE JAZIGOS - ALVENARIA					
3.002.001	SINAPI	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	294,35	104,43	30.738,97	0,698%
3.002.002	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	117,07	10,07	1.178,89	0,027%
3.002.003	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	5,63	605,17	3.407,11	0,077%
3.002.004	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,63	500,45	2.817,53	0,064%
3.003			MANUTENÇÃO E REPARO DE JAZIGOS - LAJES					
3.003.001	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	134,89	208,85	28.171,78	0,640%
3.003.002	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	662,17	12,22	8.091,72	0,184%
3.003.003	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	26,81	691,10	18.528,39	0,421%
3.003.004	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	26,81	164,09	4.399,25	0,100%
3.004			MANUTENÇÃO E REPARO DE JAZIGOS - IMPERMEABILIZAÇÃO					
3.004.001	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	799,23	9,59	7.664,62	0,174%
3.004.002	CDHU	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	31,50	1.088,31	34.281,77	0,779%
3.005			PINTURA DE CAIÇÃO					
3.005.001	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	39.835,00	2,54	101.180,90	2,298%
TOTAL GERAL :							4.403.482,73	100,00%

BDI ADOTADO: 24,03 %

BASE DE PREÇOS: CDHU: Boletim Referencial de Custos - Versão 200 - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - SEM DESONERAÇÃO - Data base: NOVEMBRO/2025.

DER: Boletim Referencial de Custos - OUT/2025 - Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo - NÃO DESONERADO

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Caixa Econômica Federal - NÃO DESONERADO - Novembro/2025