



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06



IMAGEM 07



IMAGEM 08

Serviços - Laje da marquise (Área: 46,40 m²)

Previamente à instalação da estrutura metálica de suporte para os condensadores, deverão ser executados os seguintes serviços na laje existente (conforme imagens 01 a 08):

1. Limpeza e Tratamento: Remoção de vegetação, limpeza por hidrojateamento e eliminação total de bolor na estrutura da marquise (Imagens 01 a 08);
2. Recuperação de Revestimento: Remoção da argamassa deteriorada em faixa de 1,50m na parte inferior da laje e reaplicação de revestimento (Imagens 07-08);
3. Drenagem: Instalação de quatro novos buzinos em tubo PVC branco (Ø 50mm, 0,40m de extensão cada) (Imagens 01-02);
4. Vedação: Calafetação da junta entre a prumada de águas pluviais e a laje (face superior) com selante elástico monocomponente à base de poliuretano (PU), garantindo a aderência e estanqueidade no encontro concreto/tubo metálico, será necessário 1,0 metro linear do componente (Imagens 05-06);
5. Impermeabilização: Aplicação de impermeabilizante incolor sobre o piso cerâmico existente (Imagens 02-03-04);
6. Finalizando com pintura geral da laje marquise (Imagens 01 a 08);
7. Preservação: Todas as intervenções devem garantir a integridade arquitetônica, respeitando as normas de tombamento do patrimônio histórico.

ALTERAÇÕES
ESC. 1:50 OU MAIOR
COR - ESP - PLOT
■ 2 - 0.3 - 7
■ 3 - 0.4 - 7
■ 4 - 0.6 - 7
■ 5 - 0.7 - 7
■ 6 - 0.8 - 7

ESC. 1:100 OU MENOR
COR - ESP - PLOT
■ 1 - 0.1 - 7
■ 2 - 0.2 - 7
■ 3 - 0.3 - 7
■ 4 - 0.4 - 7
■ 5 - 0.5 - 7
■ 6 - 0.6 - 7
■ 7 - 0.1 - 7
■ 8 - 0.05 - 7
■ 9 - 0.1 - 9
■ 10 - 0.25 - 10
■ 11 - 0.1 - 11
■ 40 - 0.25 - 50
■ 41 - 0.1 - 41
■ 63 - 0.1 - 63
■ 90 - 0.25 - 90
■ 147 - 0.2 - 147 - 30%
■ 160 - 0.25 - 160
■ 162 - 0.4 - 162
■ 254 - 0.2 - 8
□ DEMAIS: 0.2 NA PRÓPRIA COR

REVISÕES

R01-19/03/26 - SUPORTE DE ESTRUTURA METÁLICA PARA FORRO DE GESSO E NOVA DESCRIÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

DEPARTAMENTO DE PROJETOS

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL
R. PREF. DR. ALBERTO FERREIRA, 179 CENTRO - CEP 13.481-900 CNPJ: 45.132.495/0001-40 TEL: (19)3404-9749 E-MAIL: projetos.urbanismo@limeira.sp.gov.br

PROJETO ESTRUTURAL

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
SOLICITANTE: SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		PROP.: MUNICÍPIO DE LIMEIRA	
ENDEREÇO: PAÇO MUNICIPAL			
ASSUNTO: RECUPERAÇÃO CONSTRUTIVA DA MARQUISE			
ESCALA: INDICADAS	ÁREA: 671,86 m²	DATA: JUN/26	DESENHISTA: PAULO
PROCESSO: 7.632/2025	INSC. CAD.: 0574.001.000	FOLHA DA CIDADE: 009	REVISÃO: R03
AUTOR DO PROJETO.: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA JÚNIOR CAU/CREA: 506.145.3478 RRT/ART CARGO FUNÇÃO: 28027230172048486 RRT/ART OBRA: —		DIRETOR DO DEPARTAMENTO: ALESSANDRA ARGENTON SCIOTA ARQUITETA E URBANISTA CAU: A23.063-4	FOLHA: 01/04