

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO TOTAL SEM BDI
	PML 01		IMPERMEABILIZAÇÃO INCOLOR SOBRE PISO EXISTENTE	M2			97,75
	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,570300	37,26	21,25
	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,128600	33,57	4,32
	COTAÇÃO 1	MERCADO	MANTA LÍQUIDA INCOLOR IMPERMEABILIZAÇÃO	KG	1,200000	60,15	72,18
	PML 02		LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM AR COMPRIMIDO	UN			151,80
	S.01.000.080129	CDHU	COMPRESSOR DE AR XA 125 MWD - COND. D	H	1,000000	119,62	119,62
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	32,18	32,18
	PML 03		JOELHO 90° DE ESGOTO COM VISITA 100X75MM	UN			84,88
	297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	2,49	2,49
	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	1,000000	27,31	27,31
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,165200	34,26	5,66
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,165200	40,92	6,76
	COTAÇÃO 2	MERCADO	JOELHO 90° DE ESGOTO COM VISITA 100X75MM	UN	1,000000	42,66	42,66
	PML 04		ADAPTADOR PVC X FERRO FUNDIDO (110X100 MM)	UN			478,73
	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	1,000000	66,17	66,17
	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	1,000000	74,97	74,97
	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	1,000000	2,79	2,79
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,130000	34,26	4,45

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO TOTAL SEM BDI
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,130000	40,92	5,32
	COTAÇÃO 3	MERCADO	ADAPTADOR PVC X FERRO FUNDIDO (110X100 MM)	UN	1,000000	325,03	325,03
	PML 05		RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - EVAPORADORA E CONDENSADORA (COM REAPROVEITAMENTO NESTA OU OUTRA OBRA)	UN			619,75
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	35,30	176,50
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	45,13	225,65
	02.05.202	CDHU	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	MXMES	5,000000	28,98	144,90
	02.05.060	CDHU	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M	M	5,000000	14,54	72,70
	PML 06		CAIXA EM PVC 4" X 2" DE EMBUTIR EM GESSO DRYWALL	UN			94,55
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	45,13	90,26
	COTAÇÃO 4	MERCADO	CAIXA EM PVC 4" X 2" DE EMBUTIR EM GESSO DRYWALL	UN	1,000000	4,29	4,29
	PML 07		PLAFON QUADRADO DE EMBUTIR LED 30W - 6500K - 40X40 CM	UN			193,84
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	45,13	90,26
	COTAÇÃO 5	MERCADO	PLAFON QUADRADO DE EMBUTIR LED 30W - 6500K - 40X40CM	UN	1,000000	103,58	103,58
	PML 08		PLAFON QUADRADO DE EMBUTIR LED 18W - 6500K - 22X22 CM	UN			137,88
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	45,13	90,26
	COTAÇÃO 6	MERCADO	PLAFON QUADRADO DE EMBUTIR LED 18W - 6500K - 22X22CM	UN	1,000000	47,62	47,62
	PML 09		PISO EM MANTA VINÍLICA, EM ROLO, ESPESSURA 2MM - COR CINZA ESCURO	M2			383,22
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,170000	37,26	6,33

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO TOTAL SEM BDI
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,310000	32,18	9,98
	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	38,83	9,71
	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	36,48	9,12
	COTAÇÃO 9	MERCADO	PISO EM MANTA VINÍLICA, EM ROLO, ESPESSURA 2MM - COR CINZA ESCURO	M2	1,000000	256,23	256,23
	J.02.000.024076	CDHU	RESINA 100% ACRÍLICA PLASTIFICANTE, HIPER 409 DA NS BRASIL OU EQUIVALENTE	L	1,000000	76,39	76,39
	COTAÇÃO 11	MERCADO	COLA ADESIVO ACRÍLICO PARA PISO VINÍLICO	M2	1,000000	15,46	15,46
	PML 10		PISO EM MANTA VINÍLICA, EM ROLO, ESPESSURA 2MM - COR CINZA CLARO	M2			395,65
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,170000	37,26	6,33
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,310000	32,18	9,98
	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	38,83	9,71
	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	36,48	9,12
	COTAÇÃO 10	MERCADO	PISO EM MANTA VINÍLICA, EM ROLO, ESPESSURA 2MM - COR CINZA CLARO	M2	1,000000	268,66	268,66
	J.02.000.024076	CDHU	RESINA 100% ACRÍLICA PLASTIFICANTE, HIPER 409 DA NS BRASIL OU EQUIVALENTE	L	1,000000	76,39	76,39
	COTAÇÃO 11	MERCADO	COLA ADESIVO ACRÍLICO PARA PISO VINÍLICO	M2	1,000000	15,46	15,46
	PML 11		SOLEIRA DE TRANSIÇÃO EM FILETE METÁLICO	M			155,94
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,900000	37,26	33,53
	COTAÇÃO 7	MERCADO	SOLEIRA DE TRANSIÇÃO EM AÇO INOX	M	1,000000	122,41	122,41
	PML 12		FILETE METÁLICO EM AÇO INOX	M			155,21
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,900000	37,26	33,53
	COTAÇÃO 8	MERCADO	FILETE METÁLICO EM AÇO INOX	M	1,000000	121,68	121,68
	PML 13		MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 01 - TROCA DE 04 VIDROS E PINTURA DA JANELA	UN			973,94
	26.02.020	CDHU	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM	M2	1,550400	257,38	399,04

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO TOTAL SEM BDI
	32.06.240	CDHU	PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO	M2	1,550400	62,42	96,78
	06.80.049	FDE	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	6,992000	13,08	91,46
	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	6,992000	55,30	386,66
	PML 14		MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 02 - TÉRREO - TROCA DE 02 VIDROS E PINTURA DA JANELA	UN			726,03
	26.02.020	CDHU	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM	M2	0,775200	257,38	199,52
	32.06.240	CDHU	PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO	M2	0,775200	62,42	48,39
	06.80.049	FDE	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	6,992000	13,08	91,46
	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	6,992000	55,30	386,66
	PML 15		MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 02 - SUPERIOR VAZIO JANELA - LUBRIFICAR E PINTURA	UN			478,12
	06.80.049	FDE	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	6,992000	13,08	91,46
	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	6,992000	55,30	386,66
	PML 16		MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 03 - TROCA DE 03 VIDROS, RESTAURAR ABERTURA AC E PINTURA	UN			1.437,53
	24.01.030	CDHU	CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA	M2	0,387600	1.751,82	679,01
	26.02.020	CDHU	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM	M2	1,162800	257,38	299,28
	32.06.240	CDHU	PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO	M2	1,162800	62,42	72,58
	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	6,992000	55,30	386,66
	PML 17		MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 04 - TROCA DE 02 VIDROS, RESTAURAR ABERTURA AC E PINTURA	UN			2.084,04
	24.01.030	CDHU	CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA	M2	0,775200	1.751,82	1.358,01
	26.02.020	CDHU	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM	M2	0,775200	257,38	199,52

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO TOTAL SEM BDI
	32.06.240	CDHU	PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO	M2	0,775200	62,42	48,39
	06.80.049	FDE	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	6,992000	13,08	91,46
	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	6,992000	55,30	386,66
	PML 18		MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 05 - TROCA DE 01 VIDRO, RESTAURAR ABERTURA AC E PINTURA	UN			1.189,62
	24.01.030	CDHU	CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA	M2	0,387600	1.751,82	679,01
	26.02.020	CDHU	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM	M2	0,387600	257,38	99,76
	32.06.240	CDHU	PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO	M2	0,387600	62,42	24,19
	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	6,992000	55,30	386,66
	PML 19		MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 06 - PINTURA	UN			129,73
	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	2,346000	55,30	129,73
	PML 20		MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 07 - LUBRIFICAR E PINTURA	UN			160,42
	06.80.049	FDE	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	2,346000	13,08	30,69
	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	2,346000	55,30	129,73
	PML 21		MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 09 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 27 - LUBRIFICAR E PINTURA	UN			478,12
	06.80.049	FDE	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	6,992000	13,08	91,46
	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	6,992000	55,30	386,66
	PML 22		MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO ACIMA MARQUISE REFEITÓRIO - TROCA	UN			14.839,10
	24.01.030	CDHU	CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA	M2	6,976800	1.751,82	12.222,10
	26.02.020	CDHU	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM	M2	6,976800	257,38	1.795,69
	32.06.240	CDHU	PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO	M2	6,976800	62,42	435,49

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO TOTAL SEM BDI
	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	6,976800	55,30	385,82
	PML 23		MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 11 / 23 - PINTURA	UN			386,66
	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	6,992000	55,30	386,66
	PML 24		MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 21 - TROCA DE 02 VIDROS, LUBRIFICAR E PINTURA	UN			634,57
	26.02.020	CDHU	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM	M2	0,775200	257,38	199,52
	32.06.240	CDHU	PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO	M2	0,775200	62,42	48,39
	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	6,992000	55,30	386,66
	PML 25		MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 22 - TROCA DE 01 VIDRO E PINTURA	UN			510,61
	26.02.020	CDHU	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM	M2	0,387600	257,38	99,76
	32.06.240	CDHU	PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO	M2	0,387600	62,42	24,19
	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	6,992000	55,30	386,66
	PML 26		MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 24 - TROCA DE 01 VIDRO, LUBRIFICAR E PINTURA	UN			602,07
	26.02.020	CDHU	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM	M2	0,387600	257,38	99,76
	32.06.240	CDHU	PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO	M2	0,387600	62,42	24,19
	06.80.049	FDE	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	6,992000	13,08	91,46
	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	6,992000	55,30	386,66
	PML 27		MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 25 - TROCA DE 01 VIDRO, LUBRIFICAR E PINTURA	UN			697,85
	26.02.020	CDHU	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM	M2	0,387600	257,38	99,76
	32.06.240	CDHU	PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO	M2	0,387600	62,42	24,19
	06.80.044	FDE	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	2,000000	47,89	95,78
	06.80.049	FDE	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	6,992000	13,08	91,46
	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	6,992000	55,30	386,66

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO TOTAL SEM BDI
	PML 28		MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 28 / 31 - TROCA DE 02 VIDROS, ALAVANCA, LUBRIFICAR E PINTURA	UN			2.179,82
	24.01.030	CDHU	CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA	M2	0,775200	1.751,82	1.358,01
	26.02.020	CDHU	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM	M2	0,775200	257,38	199,52
	32.06.240	CDHU	PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO	M2	0,775200	62,42	48,39
	06.80.044	FDE	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	2,000000	47,89	95,78
	06.80.049	FDE	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M	6,992000	13,08	91,46
	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	6,992000	55,30	386,66
	PML 29		MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 29 - TROCA ALAVANCA, LUBRIFICAR E PINTURA	UN			573,90
	06.80.044	FDE	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	2,000000	47,89	95,78
	06.80.049	FDE	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M	6,992000	13,08	91,46
	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	6,992000	55,30	386,66
	PML 30		MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 30 - TROCA DE 01 VIDRO, ALAVANCA, LUBRIFICAR E PINTURA	UN			697,85
	26.02.020	CDHU	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM	M2	0,387600	257,38	99,76
	32.06.240	CDHU	PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO	M2	0,387600	62,42	24,19
	06.80.044	FDE	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	2,000000	47,89	95,78
	06.80.049	FDE	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M	6,992000	13,08	91,46
	33.11.050	CDHU	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	6,992000	55,30	386,66
	PML 31		CONJUNTO DE BANCADAS DE GRANITO BRANCO SIENA, FRONTÃO, SAIA E SÓCULO (BASE) - SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO	CJ			3.387,98
	4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1,000000	34,48	34,48

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO TOTAL SEM BDI
	7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,000000	0,30	0,30
	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	1,000000	86,57	86,57
	37591	SINAPI	SUORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	1,000000	20,27	20,27
	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,017001	38,08	191,05
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,069329	32,18	130,95
	COTAÇÃO 12	MERCADO	CONJUNTO DE BANCADAS DE GRANITO BRANCO SIENA, FRONTÃO, SAIA E SÓCULO (BASE) - SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO	CJ	1,000000	2.924,36	2.924,36
	PML 32		P4 - PORTA DE MADEIRA COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO. PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO - 70X180 M	UN			1.669,66
	23.04.070	CDHU	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM BATENTE EM ALUMÍNIO - 80 X 180 CM	UN	1,000000	1.571,11	1.571,11
	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	36,62	36,62
	COTAÇÃO 13	MERCADO	FECHO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	1,000000	61,93	61,93
	PML 33		P5 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, FOLHA DUPLA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E TRICO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, PERFIL DE ALUMÍNIO	UN			3.554,00
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000000	32,18	160,90
	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	32,13	257,04
	25.02.010	CDHU	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO - LINHA COMERCIAL	M2	5,000000	528,03	2.640,15
	H.07.000.037098	CDHU	VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM - MATERIAL	M2	1,000000	322,26	322,26

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO TOTAL SEM BDI
	H.08.000.035003	CDHU	FECHADURA COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA EXTERNA DE 1 FOLHA; REF. 725.01/40CR DA PADO, PAPAIZ OU EQUIVALENTE	CJ	1,000000	173,65	173,65
	PML 34		GUARDA CORPO COM VIDRO DE 8MM+8MM, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M			5.432,11
	24.06.030	CDHU	GUARDA-CORPO COM VIDRO DE 8 MM, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2'	M	5,000000	1.021,97	5.109,85
	H.07.000.037098	CDHU	VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM - MATERIAL	M2	1,000000	322,26	322,26
	PML 35		AR CONDICIONADO AC6 58.000 BTU	UN			24.518,25
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,820000	45,13	984,74
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,820000	35,30	770,25
	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,270000	51,18	1.395,68
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,420000	40,92	1.285,71
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,420000	34,26	1.076,45
	F.03.000.024550	CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 3/8" (COBRE) E 1/8" (FERRO)	M	1,000000	14,64	14,64
	F.03.000.024551	CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 3/4" (COBRE) E 3/8" (FERRO)	M	1,000000	16,70	16,70
	F.12.000.028075	CDHU	COLA DE CONTATO PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA, ISOLAMENTO TÉRMICO (USO ADESIVO INDUSTRIAL), REF. ARMAFLEX 520 OU EQUIVALENTE	L	1,000000	166,23	166,23
	H.13.000.069501	CDHU	SOLDA 50/50	KG	1,000000	242,33	242,33
	H.13.000.069502	CDHU	PASTA PARA SOLDAR	KG	1,000000	85,11	85,11

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO TOTAL SEM BDI
	O.08.000.063004	CDHU	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/8" (0,200 KG/M)	M	1,000000	21,79	21,79
	O.08.000.063007	CDHU	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/4" (0,426 KG/M)	M	1,000000	46,04	46,04
	P.08.000.090853	CDHU	CABO COBRE FLEXÍVEL 'PP' DE 4X2,5MM², CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLAMENTO 450/750V - ISOLAÇÃO PVC 70°C	M	1,000000	13,82	13,82
	42421	SINAPI	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1,000000	18.398,76	18.398,76
	PML 36		AR CONDICIONADO AC7 58.000 BTU	UN			23.752,03
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,790000	45,13	847,99
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,790000	35,30	663,29
	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,480000	51,18	1.201,71
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,050000	40,92	1.106,89
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,050000	34,26	926,73
	F.03.000.024550	CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 3/8" (COBRE) E 1/8" (FERRO)	M	1,000000	14,64	14,64
	F.03.000.024551	CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 3/4" (COBRE) E 3/8" (FERRO)	M	1,000000	16,70	16,70

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO TOTAL SEM BDI
	F.12.000.028075	CDHU	COLA DE CONTATO PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA, ISOLAMENTO TÉRMICO (USO ADESIVO INDUSTRIAL), REF. ARMAFLEX 520 OU EQUIVALENTE	L	1,000000	166,23	166,23
	H.13.000.069501	CDHU	SOLDA 50/50	KG	1,000000	242,33	242,33
	H.13.000.069502	CDHU	PASTA PARA SOLDAR	KG	1,000000	85,11	85,11
	O.08.000.063004	CDHU	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/8" (0,200 KG/M)	M	1,000000	21,79	21,79
	O.08.000.063007	CDHU	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/4" (0,426 KG/M)	M	1,000000	46,04	46,04
	P.08.000.090853	CDHU	CABO COBRE FLEXÍVEL 'PP' DE 4X2,5MM², CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAMENTO 450/750V - ISOLAÇÃO PVC 70°C	M	1,000000	13,82	13,82
	42421	SINAPI	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1,000000	18.398,76	18.398,76
	PML 37		AR CONDICIONADO AC8 58.000 BTU	UN			22.833,71
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,150000	45,13	683,72
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,150000	35,30	534,80
	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,940000	51,18	969,35
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,820000	40,92	892,87
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,820000	34,26	747,55
	F.03.000.024550	CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 3/8" (COBRE) E 1/8" (FERRO)	M	1,000000	14,64	14,64

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO TOTAL SEM BDI
	F.03.000.024551	CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 3/4" (COBRE) E 3/8" (FERRO)	M	1,000000	16,70	16,70
	F.12.000.028075	CDHU	COLA DE CONTATO PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA, ISOLAMENTO TÉRMICO (USO ADESIVO INDUSTRIAL), REF. ARMAFLEX 520 OU EQUIVALENTE	L	1,000000	166,23	166,23
	H.13.000.069501	CDHU	SOLDA 50/50	KG	1,000000	242,33	242,33
	H.13.000.069502	CDHU	PASTA PARA SOLDAR	KG	1,000000	85,11	85,11
	O.08.000.063004	CDHU	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/8" (0,200 KG/M)	M	1,000000	21,79	21,79
	O.08.000.063007	CDHU	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/4" (0,426 KG/M)	M	1,000000	46,04	46,04
	P.08.000.090853	CDHU	CABO COBRE FLEXÍVEL 'PP' DE 4X2,5MM ² , CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLAMENTO 450/750V - ISOLAÇÃO PVC 70°C	M	1,000000	13,82	13,82
	42421	SINAPI	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1,000000	18.398,76	18.398,76
	PML 38		AR CONDICIONADO AC9 58.000 BTU	UN			24.058,71
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,000000	45,13	902,60
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,000000	35,30	706,00
	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,000000	51,18	1.279,50
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,800000	40,92	1.178,50
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,800000	34,26	986,69

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO TOTAL SEM BDI
	F.03.000.024550	CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 3/8" (COBRE) E 1/8" (FERRO)	M	1,000000	14,64	14,64
	F.03.000.024551	CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 3/4" (COBRE) E 3/8" (FERRO)	M	1,000000	16,70	16,70
	F.12.000.028075	CDHU	COLA DE CONTATO PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA, ISOLAMENTO TÉRMICO (USO ADESIVO INDUSTRIAL), REF. ARMAFLEX 520 OU EQUIVALENTE	L	1,000000	166,23	166,23
	H.13.000.069501	CDHU	SOLDA 50/50	KG	1,000000	242,33	242,33
	H.13.000.069502	CDHU	PASTA PARA SOLDAR	KG	1,000000	85,11	85,11
	O.08.000.063004	CDHU	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/8" (0,200 KG/M)	M	1,000000	21,79	21,79
	O.08.000.063007	CDHU	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/4" (0,426 KG/M)	M	1,000000	46,04	46,04
	P.08.000.090853	CDHU	CABO COBRE FLEXÍVEL 'PP' DE 4X2,5MM ² , CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLAMENTO 450/750V - ISOLAÇÃO PVC 70°C	M	1,000000	13,82	13,82
	42421	SINAPI	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1,000000	18.398,76	18.398,76
	PML 39		AR CONDICIONADO AC10 58.000 BTU	UN			23.139,14
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,360000	45,13	738,33
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,360000	35,30	577,51
	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,450000	51,18	1.046,63
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,560000	40,92	964,08

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO TOTAL SEM BDI
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,560000	34,26	807,17
	F.03.000.024550	CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 3/8" (COBRE) E 1/8" (FERRO)	M	1,000000	14,64	14,64
	F.03.000.024551	CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 3/4" (COBRE) E 3/8" (FERRO)	M	1,000000	16,70	16,70
	F.12.000.028075	CDHU	COLA DE CONTATO PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA, ISOLAMENTO TÉRMICO (USO ADESIVO INDUSTRIAL), REF. ARMAFLEX 520 OU EQUIVALENTE	L	1,000000	166,23	166,23
	H.13.000.069501	CDHU	SOLDA 50/50	KG	1,000000	242,33	242,33
	H.13.000.069502	CDHU	PASTA PARA SOLDAR	KG	1,000000	85,11	85,11
	O.08.000.063004	CDHU	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/8" (0,200 KG/M)	M	1,000000	21,79	21,79
	O.08.000.063007	CDHU	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/4" (0,426 KG/M)	M	1,000000	46,04	46,04
	P.08.000.090853	CDHU	CABO COBRE FLEXÍVEL 'PP' DE 4X2,5MM², CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLAMENTO 450/750V - ISOLAÇÃO PVC 70°C	M	1,000000	13,82	13,82
	42421	SINAPI	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1,000000	18.398,76	18.398,76
	PML 40		AR CONDICIONADO AC11 58.000 BTU	UN			21.762,08
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,910000	45,13	492,37
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,910000	35,30	385,12
	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,640000	51,18	698,10

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO TOTAL SEM BDI
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,710000	40,92	642,85
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,710000	34,26	538,22
	F.03.000.024550	CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 3/8" (COBRE) E 1/8" (FERRO)	M	1,000000	14,64	14,64
	F.03.000.024551	CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 3/4" (COBRE) E 3/8" (FERRO)	M	1,000000	16,70	16,70
	F.12.000.028075	CDHU	COLA DE CONTATO PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA, ISOLAMENTO TÉRMICO (USO ADESIVO INDUSTRIAL), REF. ARMAFLEX 520 OU EQUIVALENTE	L	1,000000	166,23	166,23
	H.13.000.069501	CDHU	SOLDA 50/50	KG	1,000000	242,33	242,33
	H.13.000.069502	CDHU	PASTA PARA SOLDAR	KG	1,000000	85,11	85,11
	O.08.000.063004	CDHU	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/8" (0,200 KG/M)	M	1,000000	21,79	21,79
	O.08.000.063007	CDHU	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/4" (0,426 KG/M)	M	1,000000	46,04	46,04
	P.08.000.090853	CDHU	CABO COBRE FLEXÍVEL 'PP' DE 4X2,5MM ² , CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAMENTO 450/750V - ISOLAÇÃO PVC 70°C	M	1,000000	13,82	13,82
	42421	SINAPI	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1,000000	18.398,76	18.398,76
	PML 41		AR CONDICIONADO AC12 58.000 BTU	UN			23.293,24
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,970000	45,13	765,86

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO TOTAL SEM BDI
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,970000	35,30	599,04
	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,210000	51,18	1.085,53
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,440000	40,92	1.000,08
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,440000	34,26	837,31
	F.03.000.024550	CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 3/8" (COBRE) E 1/8" (FERRO)	M	1,000000	14,64	14,64
	F.03.000.024551	CDHU	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO DE 3/4" (COBRE) E 3/8" (FERRO)	M	1,000000	16,70	16,70
	F.12.000.028075	CDHU	COLA DE CONTATO PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA, ISOLAMENTO TÉRMICO (USO ADESIVO INDUSTRIAL), REF. ARMAFLEX 520 OU EQUIVALENTE	L	1,000000	166,23	166,23
	H.13.000.069501	CDHU	SOLDA 50/50	KG	1,000000	242,33	242,33
	H.13.000.069502	CDHU	PASTA PARA SOLDAR	KG	1,000000	85,11	85,11
	O.08.000.063004	CDHU	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/8" (0,200 KG/M)	M	1,000000	21,79	21,79
	O.08.000.063007	CDHU	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/4" (0,426 KG/M)	M	1,000000	46,04	46,04
	P.08.000.090853	CDHU	CABO COBRE FLEXÍVEL 'PP' DE 4X2,5MM², CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAMENTO 450/750V - ISOLAÇÃO PVC 70°C	M	1,000000	13,82	13,82
	42421	SINAPI	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1,000000	18.398,76	18.398,76

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO TOTAL SEM BDI
	PML 42		CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VÃO DE 1,80	UN			1.032,79
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	35,30	17,65
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000	45,13	4,51
	COTAÇÃO 14	MERCADO	CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VÃO DE 1,80 M	UN	1,000000	1.010,63	1.010,63
	PML 43		ALÇAPÃO PARA FORRO DE GESSO 60X60 CM	UN			152,84
	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	2,400000	14,43	34,63
	COTAÇÃO 15	MERCADO	ALÇAPÃO PARA FORRO DE GESSO 60X60 CM	UN	1,000000	118,21	118,21
	PML 44		PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 100X250 MM	UN			13,57
	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,250000	54,29	13,57
	PML 45		REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN			51,01
	298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	2,70	2,70
	299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	3,52	3,52
	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	1,000000	27,31	27,31
	20043	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	11,89	11,89
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,074300	34,26	2,55
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,074300	40,92	3,04

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO TOTAL SEM BDI
	PML 46		TAMPO EM GRANITO, PRETO SÃO GABRIEL, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO - BANCADA PARA GUICHÊ DA J4 NA RECEPÇÃO	M2			775,38
	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,868800	38,08	71,16
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,337600	32,18	43,04
	B.02.000.037501	CDHU	MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE E GRANITO	KG	1,000000	44,68	44,68
	B.02.000.039056	CDHU	ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, RESISTÊNCIA QUÍMICA E TÉRMICAS, TIPO AC-III. REF. ARGAMASSA LIGAMAX GOLD PERFORMANCE BRANCA DA ELIANE OU EQUIVALENTE	KG	1,000000	3,85	3,85
	COTAÇÃO 16	MERCADO	BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL	M2	1,005000	609,60	612,65
	PML 47		PARAFUSO FRANCES (80) 1/2 X 7	UN			31,68
	252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	1,000000	25,07	25,07
	COTAÇÃO 17	MERCADO	PARAFUSO FRANCES (80) 1/2 X 7	UN	1,000000	6,61	6,61
	PML 48		FECHADURA DIGITAL DE SOBREPOR FD 1000 D PRETA	UN			400,25
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500000	45,13	67,70
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500000	35,30	52,95
	COTAÇÃO 18	MERCADO	FECHADURA DIGITAL DE SOBREPOR FD 1000 D PRETA	UN	1,000000	279,60	279,60