CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
ORÇAMENTO 010/25-R03

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
LOCAL: Paço Municipal - Rua Prefeito Dr. Alberto Ferreira Nº 179 - Centro - Limeira/SP

CONSIDERAÇÕES GERAIS
Os critérios de medição das bases utilizadas devem ser consultados nos documentos técnicos específicos que compõem, cada serviço possui critério de medição e remuneração em conformidade com o material técnico de cada base de preços adotada.
Perdas normais decorrentes da aplicação dos materiais ou execução dos serviços e encargos sociais estão inclusos na apropriação do custo dos mesmos.
A atribuição das unidades ocorre por meio de critério estabelecido tanto pelo mercado da construção civil como pela maneira de fornecimento, instalação ou execução dos serviços.

(PML 01) IMPERMEABILIZAÇÃO INCOLOR SOBRE PISO EXISTENTE
1) Será medido por metro quadrado de piso impermeabilizado (m^2).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, englobando:

- IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
- MANTA LÍQUIDA INCOLOR IMPERMEABILIZAÇÃO.

(PML 02) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM AR COMPRIMIDO
1) Será medido por unidade de limpeza executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, englobando:

- COMPRESSOR DE AR XA 125 MWD - COND. D
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

(PML 03) JOELHO 90° DE ESGOTO COM VISITA 100X75MM
1) Será medido por unidade joelho instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, englobando:

- ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) -
- PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) -
- AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- JOELHO 90° DE ESGOTO COM VISITA 100X75MM

(PML 04) ADAPTADOR PVC X FERRO FUNDIDO (110X100 MM)
1) Será medido por unidade de adaptador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, englobando:

- ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR -
- SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 -
- LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 -
- AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- ADAPTADOR PVC X FERRO FUNDIDO (110X100 MM)

(PML 05) RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - EVAPORADORA E CONDENSADORA (COM REAPROVEITAMENTO NESTA OU OUTRA OBRA)
1) Será medido por unidade de equipamento retirado (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, englobando:

- AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico -
- Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m -

(PML 06) CAIXA EM PVC 4" X 2" DE EMBUTIR EM GESSO DRYWALL
1) Será medido por unidade de caixa instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:

- ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- CAIXA EM PVC 4" X 2" DE EMBUTIR EM GESSO DRYWALL

(PML 07) PLAFON QUADRADO DE EMBUTIR LED 30W - 6500K - 40X40 CM
1) Será medido por unidade de plafon instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:

- ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- PLAFON QUADRADO DE EMBUTIR LED 30W - 6500K - 40X40CM

(PML 08) PLAFON QUADRADO DE EMBUTIR LED 18W - 6500K - 22X22 CM
1) Será medido por unidade de plafon instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:

- ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- PLAFON QUADRADO DE EMBUTIR LED 18W - 6500K - 22X22CM

(PML 09) PISO EM MANTA VINÍLICA, EM ROLO, ESPESSURA 2MM - COR CINZA ESCURO
1) Será medido pela área de piso em manta vinílica executada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
- PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
- PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
- AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
- PISO EM MANTA VINÍLICA, EM ROLO, ESPESSURA 2MM - COR CINZA ESCURO
- RESINA 100% ACRÍLICA PLASTIFICANTE, HIPER 409 DA NS BRASIL OU EQUIVALENTE
- COLA ADESIVO ACRÍLICO PARA PISO VINÍLICO

(PML 10) PISO EM MANTA VINÍLICA, EM ROLO, ESPESSURA 2MM - COR CINZA CLARO
1) Será medido pela área de piso em manta vinílica executada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
- PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- PISO EM MANTA VINÍLICA, EM ROLO, ESPESSURA 2MM - COR CINZA CLARO
- RESINA 100% ACRÍLICA PLASTIFICANTE, HIPER 409 DA NS BRASIL OU EQUIVALENTE -
- COLA ADESIVO ACRÍLICO PARA PISO VINÍLICO

(PML 11) SOLEIRA DE TRANSIÇÃO EM FILETE METÁLICO
1) Será medido por comprimento de soleira de transição instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
- PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
- SOLEIRA DE TRANSIÇÃO EM AÇO INOX

(PML 12) FILETE METÁLICO EM AÇO INOX
1) Será medido por comprimento de filete em aço inox instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
- PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- FILETE METÁLICO EM AÇO INOX

(PML 13) MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 01 - TROCA DE 04 VIDROS E PINTURA DA JANELA
1) Será medido por unidade de manutenção de janela executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
- VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM
- PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO
- LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES
- ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO

Prefeitura Municipal de Limeira
www.limeira.sp.gov.br | (19) 3404.9600
Edifício Prada | Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 | Centro | CEP: 13481-900 | Limeira/SP

(PML 14) MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 02 - TÉRREO - TROCA DE 02 VIDROS E PINTURA DA JANELA

1) Será medido por unidade de manutenção de janela executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:

- VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM
- PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO
- LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES
- ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO

(PML 15) MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 02 - SUPERIOR VAZIO JANELA - LUBRIFICAR E PINTURA

1) Será medido por unidade de manutenção de janela executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:

- LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES
- ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO

(PML 16) MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 03 - TROCA DE 03 VIDROS, RESTAURAR ABERTURA AC E PINTURA

1) Será medido por unidade de manutenção de janela executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:

- CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA
- VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM
- PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO
- ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO

(PML 17) MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 04 - TROCA DE 02 VIDROS, RESTAURAR ABERTURA AC E PINTURA

1) Será medido por unidade de manutenção de janela executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:

- CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA
- VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM
- PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO
- LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES
- ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO

(PML 18) MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 05 - TROCA DE 01 VIDRO, RESTAURAR ABERTURA AC E PINTURA

1) Será medido por unidade de manutenção de janela executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:

- CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA
- VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM
- PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO
- ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO

(PML 19) MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 06 - PINTURA
1) Será medido por unidade de manutenção de janela executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
- ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO

(PML 20) MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 07 - LUBRIFICAR E PINTURA
1) Será medido por unidade de manutenção de janela executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
- LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES
- ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO

(PML 21) MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 09 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 27 - LUBRIFICAR E PINTURA
1) Será medido por unidade de manutenção de janela executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
- LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES
- ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO

(PML 22) MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO ACIMA MARQUISE REFEITÓRIO - TROCA
1) Será medido por unidade de manutenção de janela executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
- CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA
- VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM
- PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO
- ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO

(PML 23) MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 11 / 23 - PINTURA
1) Será medido por unidade de manutenção de janela executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
- ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO

(PML 24) MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 21 - TROCA DE 02 VIDROS, LUBRIFICAR E PINTURA
1) Será medido por unidade de manutenção de janela executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
- VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM
- PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO
- ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO

(PML 25) MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 22 - TROCA DE 01 VIDRO E PINTURA

1) Será medido por unidade de manutenção de janela executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
- VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM
- PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO
- ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO

(PML 26) MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 24 - TROCA DE 01 VIDRO, LUBRIFICAR E PINTURA

1) Será medido por unidade de manutenção de janela executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
- VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM
- PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO
- LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES
- ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO

(PML 27) MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 25 - TROCA DE 01 VIDRO, LUBRIFICAR E PINTURA

1) Será medido por unidade de manutenção de janela executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
- VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM
- PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO
- ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE
- LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES
- ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO

(PML 28) MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 28 / 31 - TROCA DE 02 VIDROS, ALAVANCA, LUBRIFICAR E PINTURA

1) Será medido por unidade de manutenção de janela executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
- CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA
- VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM
- PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO
- ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE
- LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES
- ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO

(PML 29) MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 29 - TROCA ALAVANCA, LUBRIFICAR E PINTURA

1) Será medido por unidade de manutenção de janela executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:

- ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE
- LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES
- ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO

(PML 30) MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 30 - TROCA DE 01 VIDRO, ALAVANCA, LUBRIFICAR E PINTURA

1) Será medido por unidade de manutenção de janela executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:

- VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM
- PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO
- ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE
- LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES
- ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO

(PML 31) CONJUNTO DE BANCADAS DE GRANITO BRANCO SIENA, FRONTÃO, SAIA E SÓCULO (BASE) - SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO

1) Será medido por unidade de bancada instalada (CJ).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:

- MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO -
- BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS -
- REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR -
- SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO -
- MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- CONJUNTO DE BANCADAS DE GRANITO BRANCO SIENA, FRONTÃO, SAIA E SÓCULO (BASE) - SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO

(PML 32) P4 - PORTA DE MADEIRA COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO. PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO - 70x180 m

1) Será medido pela unidade de porta instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:

- Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm -
- MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- FECHO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO

(PML 33) P5 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, FOLHA DUPLA, COM PUXADOR DUPLO (VERTICAL), PERFIL DE ALUMÍNIO

1) Será medido pela unidade de porta instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
- VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
- PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VIDRO, LINHA COMERCIAL
- FECHADURA COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA EXTERNA DE 1 FOLHA; REF. 725.01/40CR DA PADO, PAPAIZ OU EQUIVALENTE

(PML 34) GUARDA CORPO COM VIDRO DE 8MM+8MM, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"

1) Será medido pela unidade de porta instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
- GUARDA-CORPO COM VIDRO DE 8 MM, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´
- VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM - MATERIAL -

(PML 35, PML36, PML37, PML38, PML39, PML40, PML41) AR CONDICIONADO 58.000 BTU

1) Será medido pela unidade de ar condicionado instalado.
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
- ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de água quente e refrigeração, diâmetro de 3/8" (cobre) e 1/8" (ferro) -
- Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de água quente e refrigeração, diâmetro de 3/4" (cobre) e 3/8" (ferro) -
- Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente -
- Solda 50/50 -
- Pasta para soldar -
- Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" - diâmetro 3/8" (0,200 kg/m) -
- Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" - diâmetro 3/4" (0,426 kg/m) -
- Cabo cobre flexível ´PP´ de 4x2,5mm², classe 5 de encordoamento, isolamento 450/750V - isolação PVC 70°C -
- AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO -

(PML 42) CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VÃO DE 1,80

1) Será medido pela unidade de cortina instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
- AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VÃO DE 1,80 M

(PML 43) ALÇAPÃO PARA FORRO DE GESSO 60X60 CM

1) Será medido pela unidade de alçapão instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
- ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 -
- ALÇAPÃO PARA FORRO DE GESSO 60X60 CM

(PML 44) PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 100X250 MM

1) Será medido pela unidade de prolongador (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -

(PML 45) REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

1) Será medido pela unidade de prolongador (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
- ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL -
- ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL -
- PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) -
- REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL -
- AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -

(PML 46) TAMPO EM GRANITO, PRETO SÃO GABRIEL, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO - BANCADA PARA GUICHÊ DA J4 NA RECEPÇÃO

1) Será medido pela área do tampo de granito instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
- MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
- MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE E GRANITO -

Prefeitura Municipal de Limeira
www.limeira.sp.gov.br | (19) 3404.9600
Edifício Prada | Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 | Centro | CEP: 13481-900 | Limeira/SP

- ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, RESISTÊNCIA QUÍMICA E TÉRMICAS, TIPO AC-III. REF. ARGAMASSA LIGAMAX GOLD PERFORMANCE BRANCA DA ELIANE OU EQUIVALENTE -
- BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL

(PML 47) PARAFUSO FRANCES (80) 1⁄2 X 7

1) Será medido pela unidade de parafuso instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
   - AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) -
   - PARAFUSO FRANCES (80) 1⁄2 X 7

(PML 48) FECHADURA DIGITAL DE SOBREPOR FD 1000 D PRETA

1) Será medido pela unidade fechadura digital instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários, englobando:
   - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
   - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
   - FECHADURA DIGITAL DE SOBREPOR FD 1000 D PRETA

SEURB, 26 de junho de 2026.

Tecnol. Amanda Sanches Rodaelli
CREA 5070335170

Tecnol. Marciela Justino
CREA 5068976030

Prefeitura Municipal de Limeira
www.limeira.sp.gov.br | (19) 3404.9600
Edifício Prada | Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 | Centro | CEP: 13481-900 | Limeira/SP