

Relatório do Orçamento Padrão

Orçamento: 115182 12.03.024 - CR-05 - AMPLIAÇÃO CRECHE A02 - COM PASSARELA COBERTA 3 M
Data Base: 01/2025 **PI:** 0/00000 **LS =** 122,00% **BDI =** 23,00%
Prédio: -
Município: 0
Área Construída: 94,50 **Área Projeção:** 94,50 **Área Terreno:** 0,00
Salas/Pav.: 2/1 **Tipo de Obra:**

Código Atividade	Descrição da Atividade	UN	Quant. Orçada	Preço Unitário	Valor Orçado	Percentagem	
						Serv/Ativ.	AT/ET ET/TT
02.00.000	INFRA ESTRUTURA				71.596,10		20,8
02.01.000	ESCAVACAO				6.915,36	100,0	9,7
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	36,40	102,56	3.733,18	54,0	
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	17,80	10,25	182,45	2,6	
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	17,80	13,69	243,68	3,5	
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	17,80	50,69	902,28	13,0	
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	24,10	76,92	1.853,77	26,8	
02.02.000	FUNDACAO PROFUNDA				28.555,37	100,0	39,9
02.02.085	TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO	M3	12,30	94,86	1.166,77	4,1	
02.02.097	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS	UN	1,00	7.011,00	7.011,00	24,6	
02.02.107	ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO ATE 289 CM2 CRAVADA	M	160,00	127,36	20.377,60	71,4	
02.03.000	FORMA				8.536,87	100,0	11,9
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	78,50	108,75	8.536,87	100,0	
02.04.000	ARMADURA				14.994,00	100,0	20,9
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	946,00	15,78	14.927,88	99,6	
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	4,00	16,53	66,12	0,4	
02.05.000	CONCRETO				6.350,43	100,0	8,9
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	9,10	697,85	6.350,43	100,0	
02.06.000	EMBASAMENTO				3.365,24	100,0	4,7
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	M2	11,50	292,63	3.365,24	100,0	
02.07.000	IMPERMEABILIZACOES				2.878,83	100,0	4,0
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	38,10	75,56	2.878,83	100,0	
03.00.000	SUPER ESTRUTURA				63.850,87		18,6
03.01.000	FORMA				23.262,54	100,0	36,4
03.01.002	FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE	M2	124,10	187,45	23.262,54	100,0	
03.02.000	ARMADURA				17.961,09	100,0	28,1
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	913,00	15,78	14.407,14	80,2	
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	215,00	16,53	3.553,95	19,8	
03.03.000	CONCRETO				22.627,24	100,0	35,4
03.03.018	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-100KG/M2	M2	82,00	188,63	15.467,66	68,4	

Relatório do Orçamento Padrão

Orçamento: 115182	12.03.024 - CR-05 - AMPLIAÇÃO CRECHE A02 - COM PASSARELA COBERTA 3 M		
Data Base: 01/2025	PI: 0/00000	LS = 122,00%	BDI = 23,00%
Prédio: -			
Município:			0
Área Construída: 94,50	Área Projeção: 94,50	Área Terreno: 0,00	
Salas/Pav.: 2/1	Tipo de Obra:		

Código Atividade	Descrição da Atividade	UN	Quant. Orçada	Preço Unitário	Valor Orçado	Porcentagem	
						Serv/Ativ.	AT/ET ET/TT
03.03.026	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA	M3	9,60	745,79	7.159,58	31,6	
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS				16.529,08		4,8
04.01.000	ALVENARIA				16.529,08	100,0	100,0
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	116,22	141,14	16.403,29	99,2	
04.01.049	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X19CM CLASSE B	M2	0,60	209,65	125,79	0,8	
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS				8.325,82		2,4
05.01.000	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS				3.042,66	100,0	36,5
05.01.096	PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA	UN	2,00	1.521,33	3.042,66	100,0	
05.05.000	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS				5.283,16	100,0	63,5
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	4,00	1.320,79	5.283,16	100,0	
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS				40.550,64		11,8
06.01.000	ESQUADRIAS METALICAS				26.889,74	100,0	66,3
06.01.003	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	UN	6,00	2.052,24	12.313,44	45,8	
06.01.013	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM	UN	8,00	1.646,74	13.173,92	49,0	
06.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM	M2	1,44	973,88	1.402,38	5,2	
06.02.000	PORTAS				13.660,90	100,0	33,7
06.02.094	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE 7,20M	M	6,00	188,20	1.129,20	8,3	
06.02.095	ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS	M	4,80	177,95	854,16	6,3	
06.02.109	PF-C PORTA CAIXILHO 93X215 CM ADAPTADA MODELO PF-27 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE	UN	2,00	5.838,77	11.677,54	85,5	
07.00.000	COBERTURA				19.890,44		5,8
07.01.000	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI				2.357,55	100,0	11,9
07.01.027	EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS	M2	83,72	28,16	2.357,55	100,0	
07.02.000	ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA				2.784,00	100,0	14,0
07.02.004	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	87,00	32,00	2.784,00	100,0	
07.03.000	COBERTURA				13.925,57	100,0	70,0
07.03.134	TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=100MM .E=0,65MM	M2	107,55	129,48	13.925,57	100,0	
07.04.000	PECAS PARA COBERTURA				823,32	100,0	4,1
07.04.042	CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM	M	4,50	182,96	823,32	100,0	

Relatório do Orçamento Padrão

Orçamento: 115182 12.03.024 - CR-05 - AMPLIAÇÃO CRECHE A02 - COM PASSARELA COBERTA 3 M
Data Base: 01/2025 **PI:** 0/00000 **LS =** 122,00% **BDI =** 23,00%
Prédio: -
Município: 0
Área Construída: 94,50 **Área Projeção:** 94,50 **Área Terreno:** 0,00
Salas/Pav.: 2/1 **Tipo de Obra:**

Código Atividade	Descrição da Atividade	UN	Quant. Orçada	Preço Unitário	Valor Orçado	Percentagem	
						Serv/Ativ.	AT/ET ET/TT
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS				14.111,32		4,1
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES				1.240,92	100,0	8,8
08.11.052	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	3,00	83,16	249,48	20,1	
08.11.054	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	6,00	165,24	991,44	79,9	
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS				12.870,40	100,0	91,2
08.12.017	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M	M	3,00	282,93	848,79	6,6	
08.12.031	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M	M	37,20	57,33	2.132,67	16,6	
08.12.032	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M	M	37,20	74,79	2.782,18	21,6	
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	52,60	89,29	4.696,65	36,5	
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	18,60	124,04	2.307,14	17,9	
08.12.065	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3")	UN	1,00	16,01	16,01	0,1	
08.12.067	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")	UN	2,00	43,48	86,96	0,7	
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS				23.208,00		6,7
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE				1.707,13	100,0	7,4
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	UN	1,00	711,90	711,90	41,7	
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	3,00	104,20	312,60	18,3	
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	4,00	30,08	120,32	7,0	
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	UN	1,00	562,31	562,31	32,9	
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM				90,46	100,0	0,4
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	2,00	45,23	90,46	100,0	
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS				4.146,45	100,0	17,9
09.08.069	2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-ELETR PVC RIGIDO	UN	3,00	335,68	1.007,04	24,3	
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	9,00	192,83	1.735,47	41,9	
09.08.081	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	UN	2,00	149,85	299,70	7,2	
09.08.082	TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC	UN	2,00	252,42	504,84	12,2	
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	4,00	149,85	599,40	14,5	
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS				4.531,55	100,0	19,5
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	14,00	318,53	4.459,42	98,4	
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	1,00	72,13	72,13	1,6	
09.10.000	CENTRO DE LUZ				4.655,20	100,0	20,1
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	16,00	290,95	4.655,20	100,0	
09.13.000	PARA RAIOS				8.023,98	100,0	34,6

Orçamento: 115182 12.03.024 - CR-05 - AMPLIAÇÃO CRECHE A02 - COM PASSARELA COBERTA 3 M
Data Base: 01/2025 **PI:** 0/00000 **LS =** 122,00% **BDI =** 23,00%
Prédio: -
Município: 0
Área Construída: 94,50 **Área Projeção:** 94,50 **Área Terreno:** 0,00
Salas/Pav.: 2/1 **Tipo de Obra:**

Código Atividade	Descrição da Atividade	UN	Quant. Orçada	Preço Unitário	Valor Orçado	Porcentagem	
						Serv/Ativ.	AT/ET ET/TT
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	44,00	55,46	2.440,24	30,4	
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	437,70	437,70	5,5	
09.13.028	TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	2,00	346,16	692,32	8,6	
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	6,00	76,40	458,40	5,7	
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	9,00	62,84	565,56	7,0	
09.13.035	RELATORIO DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERIC	UN	1,00	3.278,23	3.278,23	40,9	
09.13.040	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUORTE.DE FIXAÇÃO.	M	3,00	50,51	151,53	1,9	
09.85.000	CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS				53,23	100,0	0,2
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	1,00	53,23	53,23	100,0	
11.00.000	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO				6.353,27		1,8
11.02.000	IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES				737,27	100,0	11,6
11.02.026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST	M2	7,11	82,58	587,14	79,6	
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	3,72	40,36	150,13	20,4	
11.04.000	JUNTAS DE DILATAÇÃO				5.616,00	100,0	88,4
11.04.004	JUNTAS DE DILATAÇÃO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	18720,00	0,30	5.616,00	100,0	
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE				17.325,69		5,0
12.01.000	REVESTIMENTO DE TETO				6.488,40	100,0	37,4
12.01.001	CHAPISCO	M2	89,20	16,19	1.444,14	22,3	
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	89,20	56,55	5.044,26	77,7	
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS				4.065,25	100,0	23,5
12.02.002	CHAPISCO	M2	21,60	8,95	193,32	4,8	
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	21,60	56,80	1.226,88	30,2	
12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	94,13	28,10	2.645,05	65,1	
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS				6.772,04	100,0	39,1
12.04.004	CHAPISCO	M2	103,39	8,95	925,34	13,7	
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	103,39	56,55	5.846,70	86,3	
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS				38.968,98		11,3
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES				9.023,80	100,0	23,2
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	89,31	53,09	4.741,46	52,5	
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	89,31	13,69	1.222,65	13,5	
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	75,81	40,36	3.059,69	33,9	

Relatório do Orçamento Padrão

Orçamento: 115182 12.03.024 - CR-05 - AMPLIAÇÃO CRECHE A02 - COM PASSARELA COBERTA 3 M
Data Base: 01/2025 **PI:** 0/00000 **LS =** 122,00% **BDI =** 23,00%
Prédio: -
Município: 0
Área Construída: 94,50 **Área Projeção:** 94,50 **Área Terreno:** 0,00
Salas/Pav.: 2/1 **Tipo de Obra:**

Código Atividade	Descrição da Atividade	UN	Quant. Orçada	Preço Unitário	Valor Orçado	Porcentagem	
						Serv/Ativ.	AT/ET ET/TT
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS				25.155,41	100,0	64,6
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	13,50	81,73	1.103,35	4,4	
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	15,17	224,76	3.409,60	13,6	
13.02.080	PISO VINÍLICO EM MANTA COM TRATAMENTO SUPERFÍCIE COM PUR LARG.DE 2,00M E=2MM INCLUSO RODAPÉ CURV	M2	60,64	340,41	20.642,46	82,1	
13.05.000	REVESTIMENTO DE RODAPES				2.467,22	100,0	6,3
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	6,80	26,80	182,24	7,4	
13.05.069	RODAPE VINILICO DE 7 CM SIMPLES	M	45,40	50,33	2.284,98	92,6	
13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS				1.424,59	100,0	3,7
13.06.076	SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15,5CM)	M	5,30	165,35	876,35	61,5	
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	M	2,20	249,20	548,24	38,5	
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORIS				897,96	100,0	2,3
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	8,10	110,86	897,96	100,0	
14.00.000	VIDROS				3.158,38		0,9
14.01.000	VIDROS				3.158,38	100,0	100,0
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	23,90	120,26	2.874,21	91,0	
14.01.063	VIDRO LISO INCOLOR 6MM INCLUSIVE GUARNIÇÃO NEOPRENE USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE	M2	1,54	184,53	284,17	9,0	
15.00.000	PINTURA				17.755,23		5,2
15.01.000	ESTRUTURA				408,10	100,0	2,3
15.01.006	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	13,50	30,23	408,10	100,0	
15.02.000	FORROS / PAREDES INTERNAS				8.416,54	100,0	47,4
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	89,20	41,46	3.698,23	43,9	
15.02.019	ESMALTE	M2	115,73	40,77	4.718,31	56,1	
15.03.000	ESQUADRIAS				5.444,28	100,0	30,7
15.03.011	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	14,34	77,81	1.115,79	20,5	
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	31,46	41,33	1.300,24	23,9	
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	M	157,20	19,02	2.989,94	54,9	
15.03.061	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	M	3,00	12,77	38,31	0,7	
15.04.000	EXTERNA				3.486,31	100,0	19,6
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	103,39	33,72	3.486,31	100,0	
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES				2.487,38		0,7

Relatório do Orçamento Padrão

Orçamento: 115182 12.03.024 - CR-05 - AMPLIAÇÃO CRECHE A02 - COM PASSARELA COBERTA 3 M
Data Base: 01/2025 **PI:** 0/00000 **LS =** 122,00% **BDI =** 23,00%
Prédio: -
Município: 0
Área Construída: 94,50 **Área Projeção:** 94,50 **Área Terreno:** 0,00
Salas/Pav.: 2/1 **Tipo de Obra:**

Código Atividade	Descrição da Atividade	UN	Quant. Orçada	Preço Unitário	Valor Orçado	Porcentagem	
						Serv/Ativ.	AT/ET ET/TT
16.06.000	COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO				113,70	100,0	4,6
16.06.090	INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	2,00	56,85	113,70	100,0	
16.11.000	LIMPEZA FINAL				1.453,14	100,0	58,4
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	81,00	17,94	1.453,14	100,0	
16.18.000	SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL				920,54	100,0	37,0
16.18.073	SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA)	UN	2,00	261,53	523,06	56,8	
16.18.076	SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / BRAILLE	UN	2,00	198,74	397,48	43,2	
Valor Total do Orçamento =						R\$ 344.111,20	

RENAN LUIS
APARECIDO
LIO:43938839856

Assinado de forma digital por
RENAN LUIS APARECIDO
LIO:43938839856
Dados: 2025.03.18 15:32:21 -03'00'

Orçamento: 115182 12.03.024 - CR-05 - AMPLIAÇÃO CRECHE A02 - COM PASSARELA COBERTA 3 M
Data Base: 01/2025 **PI:** 0/00000 **LS =** 122,00% **BDI =** 23,00%
Prédio: -
Município: 0
Área Construída: 94,50 **Área Projeção:** 94,50 **Área Terreno:** 0,00
Salas/Pav.: 2/1

Resumo por Etapa

Código Atividade	Descrição da Atividade	UN	Quant. Orçada	Preço Unitário	Valor Orçado	Porcentagem	
						Serv/Ativ.	AT/ET ET/TT
02.00.000	INFRA ESTRUTURA				71.596,10		20,80
03.00.000	SUPER ESTRUTURA				63.850,87		18,55
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS				16.529,08		4,80
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS				8.325,82		2,41
06.00.000	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS				40.550,64		11,78
07.00.000	COBERTURA				19.890,44		5,78
08.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				14.111,32		4,10
09.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				23.208,00		6,74
11.00.000	IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO				6.353,27		1,84
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE				17.325,69		5,03
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS				38.968,98		11,32
14.00.000	VIDROS				3.158,38		0,91
15.00.000	PINTURA				17.755,23		5,15
16.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				2.487,38		0,72
Valor Total do Orçamento =						R\$ 344.111,20	

CUSTO TOTAL M2: 3.641,39
100%**CUSTO TRATAM. TERRENO M2:** 783,95
21,53 %**CUSTO PREDIO M2:** 2.857,44
78,47 %**TOTAL CUSTO MATERIAL:** 230.173,61
66,89 %**TOTAL MO C/LS:** 113.937,59
33,11 %**RENAN LUIS
APARECIDO****LIO:43938839856**Assinado de forma digital
por RENAN LUIS APARECIDO
LIO:43938839856
Dados: 2025.03.18 15:31:59
-03'00'

