Planilha Orçamentária

Obra: Reforma dos Sanitários, Copa e Lavanderia do Paço Municipal
Local: Prefeitura Municipal
Data: mar/26

BDI: 26,20%

Versão: Versão 200
Data Base: NOV/25
COM DESONERAÇÃO

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
TRABALHANDO POR VOCÊ

Item	Código	BASE:	Descrição	Unid.	QUANT.:	R$ Unit. Mat	R$ Total Mat	R$ Unit. MO	R$ Total MO	Valor Uni. MAT + MO	Total Geral
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**3.373,86**		**2.391,97**		**5.765,83**
1.1	02.08.040	CDHU	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	6,00	414,53	2.487,18	26,45	158,70	440,98	2.645,88
1.2	04.09.020	CDHU	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	12,08	-	-	31,72	383,18	31,72	383,18
1.3	03.03.040	CDHU	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	136,34	-	-	6,13	835,76	6,13	835,76
1.4	03.03.060	CDHU	Demolição manual de revestimento em massa de piso	M2	56,68	-	-	10,22	579,27	10,22	579,27
1.5	04.11.020	CDHU	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	6,00	-	-	44,70	268,20	44,70	268,20
1.6	03.02.040	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0,39	-	-	81,76	32,05	81,76	32,05
1.7	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	9,00	98,52	886,68	12,26	110,34	110,78	997,02
1.8	04.08.100	CDHU	Retirada de armário em madeira ou metal	M2	1,20	-	-	20,39	24,47	20,39	24,47
2.0			**ELEVAÇÃO E REVESTIMENTOS**				**18.674,35**		**9.823,64**		**28.498,00**
2.1	14.04.210	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	12,84	47,30	607,33	36,02	462,50	83,32	1.069,83
2.2	14.02.040	CDHU	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	M2	3,68	129,38	476,12	119,06	438,14	248,44	914,26
2.3	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	14,40	7,21	103,82	2,63	37,87	9,84	141,70
2.4	17.02.020	CDHU	Chapisco	M2	114,23	2,42	276,44	4,79	547,16	7,21	823,60
2.5	17.02.120	CDHU	Emboço comum	M2	97,71	10,08	984,92	13,15	1.284,89	23,23	2.269,80
2.6	17.02.140	CDHU	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	16,52	10,08	166,52	18,13	299,51	28,21	466,03
2.7	18.08.032	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado para ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	165,61	96,97	16.059,20	40,78	6.753,58	137,75	22.812,78
3.0			**PISO**				**8.759,39**		**3.410,92**		**12.170,31**
3.1	11.03.090	CDHU	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (Contra Piso)	M3	3,41	420,94	1.433,89	122,64	417,76	543,58	1.851,65
3.2	11.16.020	CDHU	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	3,41	-	-	86,19	293,60	86,19	293,60
3.3	18.08.032	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado para ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	56,68	96,97	5.496,26	40,78	2.311,41	137,75	7.807,67
3.4	18.08.042	CDHU	Rodapé em porcelanato esmaltado para ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	23,97	17,37	416,36	11,33	271,58	28,70	687,94
3.5	19.01.062	CDHU	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	8,59	164,48	1.412,88	13,57	116,57	178,05	1.529,45
4.0			**ESQUADRIAS / BANCADA**				**43.926,69**		**4.380,80**		**48.307,47**
4.1	26.02.060	CDHU	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	24,54	246,42	6.047,15	34,27	840,99	280,69	6.888,13

Obra: Reforma dos Sanitários, Copa e Lavanderia do Paço Municipal
Local: Prefeitura Municipal
Data: mar/26

Versão: Versão 200
Data Base: NOV/25
COM DESONERAÇÃO

DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
TRABALHANDO POR VOCÊ

Item	Código	BASE:	Descrição	Unid.	QUANT.:	R$ Unit. Mat	R$ Total Mat	R$ Unit. MO	R$ Total MO	Valor Uni. MAT + MO	Total Geral
4.2	32.06.240	CDHU	Película adesiva jateada para vidros - uso interno	M2	24,54	19,75	484,67	35,17	863,07	54,92	1.347,74
4.3	14.30.010	CDHU	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	M2	15,72	1.199,62	18.858,03	78,90	1.240,31	1.278,52	20.098,33
4.4	44.02.062	CDHU	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	4,48	948,10	4.247,49	83,03	371,97	1.031,13	4.619,46
4.5	24.01.030	CDHU	Caixilho em ferro basculante, sob medida	M2	1,12	1.499,26	1.679,17	28,76	32,21	1.528,02	1.711,38
4.6	26.01.040	CDHU	Vidro liso transparente de 4 mm	M2	1,68	144,59	242,91	21,71	36,47	166,30	279,38
4.7	28.20.220	CDHU	Dobradiça inferior para porta de vidro temperado	UN	7,00	105,08	735,56	8,99	62,93	114,07	798,49
4.8	28.20.230	CDHU	Dobradiça superior para porta de vidro temperado	UN	7,00	71,55	500,85	8,99	62,93	80,54	563,78
4.9	28.20.600	CDHU	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	UN	2,00	217,04	434,08	8,99	17,98	226,03	452,06
4.10	28.01.550	CDHU	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável	UN	7,00	237,20	1.660,40	67,97	475,79	305,17	2.136,19
4.11	30.01.020	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm	UN	2,00	133,26	266,52	13,59	27,18	146,85	293,70
4.12	44.04.030	CDHU	Prateleira em granito com espessura de 2 cm	M2	1,20	589,04	706,85	29,46	35,35	618,50	742,20
4.13	38.23.240	CDHU	Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500 mm	UN	8,00	27,25	218,00	12,56	100,48	39,81	318,48
4.14	23.08.040	CDHU	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras	M2	1,20	2.708,47	3.250,16	-	-	2.708,47	3.250,16
4.15	44.01.370	CDHU	Tanque em granito sintético, duplo, linha comercial	UN	1,00	206,14	206,14	50,24	50,24	256,38	256,38
4.16	44.06.300	CDHU	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	UN	1,00	267,69	267,69	25,12	25,12	292,81	292,81
4.17	26.02.040	CDHU	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	4,23	227,68	963,09	32,57	137,77	260,25	1.100,86
4.18	26.04.010	CDHU	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	M2	5,94	531,64	3.157,94	-	-	531,64	3.157,94
5.0			**INSTALAÇÃO HIDRAULICA**				**10.478,95**		**4.495,92**		**14.974,87**
5.1	44.01.820	CDHU	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros	UN	3,00	1.110,87	3.332,61	63,53	190,59	1.174,40	3.523,20
5.2	30.08.060	CDHU	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	1,00	1.061,89	1.061,89	60,46	60,46	1.122,35	1.122,35
5.3	44.01.052	CDHU	Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros	UN	2,00	297,78	595,56	63,53	127,06	361,31	722,62
5.4	47.04.040	CDHU	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´	UN	2,00	294,88	589,76	75,36	150,72	370,24	740,48
5.5	44.01.200	CDHU	Mictório de louça sifonado auto aspirante	UN	1,00	469,81	469,81	70,68	70,68	540,49	540,49
5.6	44.01.270	CDHU	Cuba de louça de embutir oval	UN	6,00	116,80	700,80	25,12	150,72	141,92	851,52
5.7	44.03.210	CDHU	Ducha higiênica Cromada	UN	6,00	67,04	402,24	25,12	150,72	92,16	552,96
5.8	44.03.130	CDHU	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	4,00	61,94	247,76	6,22	24,88	68,16	272,64
5.9	44.03.180	CDHU	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	4,00	60,17	240,68	6,22	24,88	66,39	265,56
5.10	44.03.645	CDHU	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´	UN	6,00	136,76	820,56	19,16	114,96	155,92	935,52
5.11	44.20.110	CDHU	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	UN	6,00	7,53	45,18	6,13	36,78	13,66	81,96
5.12	44.20.010	CDHU	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	UN	10,00	10,07	100,70	20,10	201,00	30,17	301,70
5.13	47.02.020	CDHU	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UN	5,00	44,44	222,20	22,61	113,05	67,05	335,25
5.14	44.20.650	CDHU	Válvula de metal cromada para lavatório	UN	9,00	31,34	282,06	10,05	90,45	41,39	372,51

Obra: Reforma dos Sanitários, Copa e Lavanderia do Paço Municipal
Local: Prefeitura Municipal
Data: mar/26

Versão: Versão 200
Data Base: NOV/25
COM DESONERAÇÃO

Item	Código	BASE:	Descrição	Unid.	QUANT.:	R$ Unit. Mat	R$ Total Mat	R$ Unit. MO	R$ Total MO	Valor Uni. MAT + MO	Total Geral
5.15	49.01.016	CDHU	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	5,00	39,08	195,40	50,24	251,20	89,32	446,60
5.16	44.20.620	CDHU	Válvula americana	UN	1,00	62,76	62,76	2,04	2,04	64,80	64,80
5.17	44.03.400	CDHU	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´	UN	2,00	39,06	78,12	17,67	35,34	56,73	113,46
5.18	44.03.470	CDHU	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	UN	1,00	63,72	63,72	17,67	17,67	81,39	81,39
5.19	46.01.010	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões	M	24,00	6,06	145,44	25,12	602,88	31,18	748,32
5.20	46.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	30,00	5,99	179,70	25,12	753,60	31,11	933,30
5.21	46.02.010	CDHU	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	12,00	12,60	151,20	25,12	301,44	37,72	452,64
5.22	46.02.050	CDHU	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	12,00	16,39	196,68	30,14	361,68	46,53	558,36
5.23	46.02.070	CDHU	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	12,00	24,51	294,12	55,26	663,12	79,77	957,24
6.0			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				**3.779,80**		**1.116,36**		**4.896,16**
6.1	40.05.020	CDHU	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	3,00	14,32	42,96	17,08	51,24	31,40	94,20
6.2	40.05.040	CDHU	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	3,00	24,66	73,98	17,58	52,74	42,24	126,72
6.3	40.04.450	CDHU	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	10,00	12,84	128,40	15,07	150,70	27,91	279,10
6.4	37.13.600	CDHU	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	1,00	11,56	11,56	15,07	15,07	26,63	26,63
6.5	38.13.020	CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	80,00	8,38	670,40	2,01	160,80	10,39	831,20
6.6	40.07.010	CDHU	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	3,00	3,49	10,47	12,56	37,68	16,05	48,15
6.7	41.31.070	CDHU	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	UN	10,00	211,30	2.113,00	15,07	150,70	226,37	2.263,70
6.8	41.15.170	CDHU	Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório antiofuscante, dicroica até 25 W	UN	9,00	43,67	393,03	15,07	135,63	58,74	528,66
6.9	39.02.010	CDHU	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	120,00	1,59	190,80	2,01	241,20	3,60	432,00
6.10	39.02.016	CDHU	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	60,00	2,42	145,20	2,01	120,60	4,43	265,80
7.0			**PINTURA**				**1.206,55**		**2.937,61**		**4.144,16**
7.1	33.11.050	CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	18,92	18,83	356,26	30,14	570,25	48,97	926,51

Obra: Reforma dos Sanitários, Copa e Lavanderia do Paço Municipal
Local: Prefeitura Municipal
Data: mar/26

Versão: Versão 200
Data Base: NOV/25
COM DESONERAÇÃO

DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
TRABALHANDO POR VOCÊ

Item	Código	BASE:	Descrição	Unid.	QUANT.:	R$ Unit. Mat	R$ Total Mat	R$ Unit. MO	R$ Total MO	Valor Uni. MAT + MO	Total Geral
7.2	33.10.020	CDHU	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	100,75	7,96	801,97	21,59	2.175,19	29,55	2.977,16
7.3	33.02.060	CDHU	Massa corrida a base de PVA	M2	15,90	3,04	48,32	12,09	192,17	15,13	240,49
8.0			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**3.669,63**		**811,09**		**4.480,73**
8.1	22.02.030	CDHU	Sanca em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo	M2	12,16	127,87	1.554,90	-	-	127,87	1.554,90
8.2	22.20.050	CDHU	Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm	M	81,65	25,90	2.114,74	-	-	25,90	2.114,74
8.3	55.01.020	CDHU	Limpeza final da obra	M2	56,68	-	-	14,31	811,09	14,31	811,09
					TOTAL		**93.869,23**		**29.368,31**		**123.237,53**
					BDI		**24.593,74**		**7.694,50**		**32.288,23**
					TOTAL GERAL		**118.462,97**		**37.062,80**		**155.525,76**

BRAZ ODAIR BELLO:06238535822
Assinado digitalmente por BRAZ ODAIR BELLO:06238535822
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=35782883000113, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=BRAZ ODAIR BELLO:06238535822
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.06 14:50:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

EVANDRO FARIAS MURA:25549962888
Assinado digitalmente por EVANDRO FARIAS MURA:25549962888
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=37780276000140, OU=presencial, CN=EVANDRO FARIAS MURA:25549962888
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.06 16:35:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0