



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                |                             |                                                                              |                                                                               |                 |                |                |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0               | Nº TransfereGOV<br>950249   | PROPONENTE / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Novo Horizonte               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>Calçadas Acessíveis Avenida Angela Blaso Segreto |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>SAO PAULO | DATA BASE<br>09-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Revitalização de Avenida no Município de Novo Horizonte | MUNICÍPIO / UF<br>Novo Horizonte/SP                                           | BDI 1<br>23,32% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                    | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Revitalização de Avenida no Município de Novo Horizonte |            |        |                                                                                                                                                                                     |         |            |                                   |            |                                   | 243.516,75           |    |
| 1.                                                      |            |        | Calçadas Acessíveis                                                                                                                                                                 |         |            |                                   |            | -                                 | 243.516,75           |    |
| 1.1.                                                    |            |        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                               |         |            |                                   |            | -                                 | 4.995,63             |    |
| 1.1.1.                                                  | Composição | 001    | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                               | UN      | 1,00       | 1.037,16                          | BDI 1      | 1.279,03                          | 1.279,03             | RA |
| 1.1.2.                                                  | SINAPI-I   | 10775  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                        | MES     | 3,00       | 832,50                            | BDI 1      | 1.026,64                          | 3.079,92             | RA |
| 1.1.3.                                                  | SINAPI     | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024                                                                                 | UN      | 3,00       | 143,56                            | BDI 1      | 177,04                            | 531,12               | RA |
| 1.1.4.                                                  | SINAPI     | 100948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                                  | TXKM    | 93,42      | 0,92                              | BDI 1      | 1,13                              | 105,56               | RA |
| 1.2.                                                    |            |        | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                              |         |            |                                   |            | -                                 | 9.079,49             |    |
| 1.2.1.                                                  | SINAPI     | 98525  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024                                        | M2      | 1.710,87   | 0,69                              | BDI 1      | 0,85                              | 1.454,24             | RA |
| 1.2.2.                                                  | SINAPI     | 98530  | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024                                                                        | UN      | 10,00      | 193,90                            | BDI 1      | 239,12                            | 2.391,20             | RA |
| 1.2.3.                                                  | SINAPI     | 98527  | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024                                                             | UN      | 10,00      | 249,08                            | BDI 1      | 307,17                            | 3.071,70             | RA |
| 1.2.4.                                                  | SINAPI     | 97914  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                   | M3XKM   | 399,60     | 3,12                              | BDI 1      | 3,85                              | 1.538,46             | RA |
| 1.2.5.                                                  | SINAPI     | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA                                                                                                                          | M3      | 4,07       | 124,30                            | BDI 1      | 153,29                            | 623,89               | RA |
| 1.3.                                                    |            |        | GUIAS                                                                                                                                                                               |         |            |                                   |            | -                                 | 40.159,21            |    |
| 1.3.1.                                                  | SINAPI     | 94268  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M       | 92,52      | 64,41                             | BDI 1      | 79,43                             | 7.348,86             | RA |
| 1.3.2.                                                  | SINAPI     | 94267  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024  | M       | 461,41     | 57,01                             | BDI 1      | 70,30                             | 32.437,12            | RA |
| 1.3.3.                                                  | SINAPI     | 95240  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024                                                                             | M2      | 16,61      | 18,22                             | BDI 1      | 22,47                             | 373,23               | RA |
| 1.4.                                                    |            |        | (CALÇADAS)                                                                                                                                                                          |         |            |                                   |            | -                                 | 156.378,14           |    |

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                |                             |                                                                              |                                                                               |                 |                |                |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0               | Nº TransfereGOV<br>950249   | PROPONENTE / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Novo Horizonte               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>Calçadas Acessíveis Avenida Angela Blaso Segreto |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>SAO PAULO | DATA BASE<br>09-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Revitalização de Avenida no Município de Novo Horizonte | MUNICÍPIO / UF<br>Novo Horizonte/SP                                           | BDI 1<br>23,32% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                    | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                         | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| Revitalização de Avenida no Município de Novo Horizonte |            |        |                                                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            |                                   | 243.516,75           |         |
| 1.4.1.                                                  | SINAPI     | 97084  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021                             | M2      | 1.710,87   | 0,89                              | BDI 1      | 1,10                              | 1.881,96             | RA      |
| 1.4.2.                                                  | SINAPI     | 97113  | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022                                                                                                    | M2      | 1.710,87   | 1,62                              | BDI 1      | 2,00                              | 3.421,74             | RA      |
| 1.4.3.                                                  | SINAPI     | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024                                     | M3      | 51,33      | 155,75                            | BDI 1      | 192,07                            | 9.858,95             | RA      |
| 1.4.4.                                                  | SINAPI     | 94993  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022                              | M2      | 1.492,87   | 71,99                             | BDI 1      | 88,78                             | 132.537,00           | RA      |
| 1.4.5.                                                  | SINAPI     | 97114  | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022                                                                                                           | M       | 508,74     | 0,49                              | BDI 1      | 0,60                              | 305,24               | RA      |
| 1.4.6.                                                  | SINAPI     | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN      | 5,00       | 1.357,97                          | BDI 1      | 1.674,65                          | 8.373,25             | RA      |
| 1.5.                                                    |            |        | (RAMPAS E ACESSIBILIDADE)                                                                                                                                                         |         |            |                                   |            | -                                 | 32.904,28            |         |
| 1.5.1.                                                  | Composição | 002    | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 25x25 CM                                                                                           | M²      | 100,50     | 124,49                            | BDI 1      | 153,52                            | 15.428,76            | RA      |
| 1.5.2.                                                  | SINAPI     | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021                                                                     | M2      | 43,20      | 57,01                             | BDI 1      | 70,30                             | 3.036,96             | RA      |
| 1.5.3.                                                  | SINAPI     | 105002 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024                               | UN      | 16,00      | 731,76                            | BDI 1      | 902,41                            | 14.438,56            | RA      |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                |                             |                                                                              |                                                                               |                 |                |                |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0               | Nº TransfereGOV<br>950249   | PROPONENTE / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Novo Horizonte               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>Calçadas Acessíveis Avenida Angela Blaso Segreto |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>SAO PAULO | DATA BASE<br>09-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Revitalização de Avenida no Município de Novo Horizonte | MUNICÍPIO / UF<br>Novo Horizonte/SP                                           | BDI 1<br>23,32% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                                                                                                        | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| Revitalização de Avenida no Município de Novo Horizonte                                                                                                     |       |        |           |         |            |                                   |            |                                   | 243.516,75           |
| Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. |       |        |           |         |            |                                   |            |                                   |                      |

Novo Horizonte/SP  
Local  
  
quarta-feira, 16 de julho de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Geovana dos Santos Oste  
CREA/CAU: 5070621410  
ART/RRT: 2620250903757

RECURSO  
↓