PREFEITURA DE
ALTAIR

PLANILHA ORÇAMENTARIA

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Alltair

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ("TAPA-BURACOS").

LOCAL: VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ALTAIR/SP

BOLETIM: CDHU n.º 202 sem desoneração - **Data base: maio/2026** 1-CDHU 2 - SINAP

BDI ADOTADO: 21,99%

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DA OBRA - ANEXO I

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QAUNTIDADE	MATERIAL E MÃO DE OBRA	MATERIAL E MÃO DE OBRA COM BDI	VALOR TOTAL
1	**TAPA BURACOS**					
01.23.070	Demarcação de área com disco de corte diamantado	M	3920	R$ 6,36	7,76	R$ 30.413,57
03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	980	R$ 29,66	36,18	R$ 35.458,59
54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	980	R$ 0,96	1,17	R$ 1.147,68
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	980	R$ 6,03	7,36	R$ 7.208,88
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	29,4	R$ 1.549,63	1.890,39	R$ 55.577,57
				TOTAL COM BDI		**R$ 129.806,29**

Observação: Foi considerado uma esperrua de 3 cm de camada de rolamento.

Prefeitura Municipal de Altair, 09 de setembro de 2026.

NICOLAS PREVIDELI DA SILVEIRA:40861895851
Assinado de forma digital por NICOLAS PREVIDELI DA SILVEIRA:40861895851
Dados: 2026.09.09 13:35:16 -03'00'

Nicolas Previdelli da Silveira
CREA 5069924480
Engenheiro Responsável

De acordo.

MARCO ANTONIO FERREIRA:03807759808
Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO FERREIRA:03807759808
Dados: 2026.09.09 13:35:27 -03'00'

Marco Antonio Ferreira
Prefeito Municipal