OBJETO: Pavimentação de Logradouros Públicos

Local: Pavimentação de Logradouros Publicos

DATA DA ELABORAÇÃO: 26/05/2026

FONTE: BASE CDHU N° 201 SEM DESONERAÇÃO

BDI **23,49%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE DOS SERVIÇOS	CÓDIGOS DOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	TOTAL BDI
								1.335.023,38
			Serviços Preliminares					
1	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	6,00	442,95	R$ 547,00	R$ 3.282,00
			Rua Nicolino Cantelmo	Extensão	**147,00**			**R$ 285.754,26**
2			**Serviços Preliminares**					**R$ 35.911,14**
2.1	CDHU	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo	M2	1.020,00	R$ 28,51	R$ 35,21	R$ 35.911,14
3			**Canaleta**					**R$ 14.781,09**
3.1	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25	M3	13,23	R$ 904,72	R$ 1.117,24	R$ 14.781,09
4			**Pavimentação**					**R$ 235.062,03**
4.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo	M2	1.020,00	R$ 29,48	R$ 36,40	R$ 37.128,00
4.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	102,00	R$ 280,27	R$ 346,11	R$ 35.303,22
4.3	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	931,80	R$ 129,26	R$ 159,62	R$ 148.733,92
4.4	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	M3	40,8	R$ 275,82	R$ 340,61	R$ 13.896,89
			Rua Coronel João Ferreira		Extensão (m):	**191,00**		**R$ 413.278,55**
5			**Serviços Preliminares**					**R$ 48.237,70**
5.1	CDHU	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo	M2	1.370,00	R$ 28,51	R$ 35,21	R$ 48.237,70
6			**Canaleta**					**19.205,36**
6.1	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25	M3	17,19	R$ 904,72	R$ 1.117,24	R$ 19.205,36
7			**Pavimentação**					**R$ 345.835,49**
7.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo	M2	1.370,00	R$ 29,48	R$ 36,40	R$ 49.868,00
7.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	137,00	R$ 280,27	R$ 346,11	R$ 47.417,07
7.3	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	382,00	R$ 62,53	R$ 77,22	R$ 29.498,04
7.4	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos:	M2	1.255,40	R$ 129,26	R$ 159,62	R$ 200.386,95
7.5	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	M3	54,8	R$ 275,82	R$ 340,61	R$ 18.665,43
			Rua das Hortências		Extensão (m):	**31,00**		**R$ 47.936,75**
8			**Serviços Preliminares**					**R$ 6.020,91**
8.1	CDHU	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo	M2	171,00	R$ 28,51	R$ 35,21	R$ 6.020,91
9			**Canaleta**					**R$ 3.117,10**
9.1	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25	M3	2,79	R$ 904,72	R$ 1.117,24	R$ 3.117,10
10			**Pavimentação**					**R$ 38.798,74**
10.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo	M2	171,00	R$ 29,48	R$ 36,40	R$ 6.224,40
10.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	17,10	R$ 280,27	R$ 346,11	R$ 5.918,48
10.3	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos:	M2	152,40	R$ 129,26	R$ 159,62	R$ 24.326,09
10.4	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	M3	6,84	R$ 275,82	R$ 340,61	R$ 2.329,77
			Rua das Camélias		Extensão (m):	**35,00**		**R$ 45.999,61**
11			**Serviços Preliminares**					**R$ 5.774,44**
11.1	CDHU	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo	M2	164,00	R$ 28,51	R$ 35,21	R$ 5.774,44
12			**Canaleta**					**R$ 3.519,31**
12.1	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25	M3	3,15	R$ 904,72	R$ 1.117,24	R$ 3.519,31
13			**Pavimentação**					**R$ 36.705,86**
13.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo	M2	164,00	R$ 29,48	R$ 36,40	R$ 5.969,60
13.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	16,40	R$ 280,27	R$ 346,11	R$ 5.676,20
13.3	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos:	M2	143,00	R$ 129,26	R$ 159,62	R$ 22.825,66
13.4	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	M3	6,56	R$ 275,82	R$ 340,61	R$ 2.234,40
			Rua Manoel Pereira de Souza		Extensão (m):	**130,00**		**R$ 213.015,05**
14			**Serviços Preliminares**					**R$ 26.759,60**
14.1	CDHU	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo	M2	760,00	R$ 28,51	R$ 35,21	R$ 26.759,60
15			**Canaleta**					**R$ 13.071,71**
15.1	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25	M3	11,70	R$ 904,72	R$ 1.117,24	R$ 13.071,71
16			**Pavimentação**					**R$ 173.183,74**
16.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo	M2	760,00	R$ 29,48	R$ 36,40	R$ 27.664,00
16.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	76,00	R$ 280,27	R$ 346,11	R$ 26.304,36
16.3	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos:	M2	682,00	R$ 129,26	R$ 159,62	R$ 108.860,84
16.4	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	M3	30,40	R$ 275,82	R$ 340,61	R$ 10.354,54
			Rua Professor Ademar Campos		Extensão (m):	**R$ 88,00**		**R$ 173.306,60**
17			**Serviços Preliminares**					**R$ 20.069,70**
17.1	CDHU	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo	M2	570,00	R$ 28,51	R$ 35,21	R$ 20.069,70
18			**Canaleta**					**R$ 8.848,54**
18.1	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25	M3	7,92	R$ 904,72	R$ 1.117,24	R$ 8.848,54
19			**Pavimentação**					**R$ 144.388,36**
19.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo	M2	570,00	R$ 29,48	R$ 36,40	R$ 20.748,00
19.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	57,00	R$ 280,27	R$ 346,11	R$ 19.728,27
19.3	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	176,00	R$ 62,53	R$ 77,22	R$ 13.590,72
19.4	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos:	M2	517,20	R$ 129,26	R$ 159,62	R$ 82.555,46
19.5	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	M3	22,80	R$ 275,82	R$ 340,61	R$ 7.765,91
			Rua Jair Marins Santos		Extensão (m):	**65,00**		**R$ 100.918,21**
20			**Serviços Preliminares**					**R$ 12.675,60**

20.1	CDHU	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo	M2	360,00	R$	28,51	R$	35,21	R$ 12.675,60
21			**Canaleta**							**R$ 6.535,85**
21.1	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25	M3	5,85	R$	904,72	R$	1.117,24	R$ 6.535,85
22			**Pavimentação**							**R$ 81.706,76**
22.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo	M2	360,00	R$	29,48	R$	36,40	R$ 13.104,00
22.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	36,00	R$	280,27	R$	346,11	R$ 12.459,96
22.3	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos:	M2	321,00	R$	129,26	R$	159,62	R$ 51.238,02
22.4	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	M3	14,40	R$	275,82	R$	340,61	R$ 4.904,78
Rua Manoel Sampaio do Nascimento					Extensão (m):	**R$**	**35,00**			**R$ 47.676,41**
23			**Serviços Preliminares**							**R$ 5.985,70**
23.1	CDHU	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo	M2	170,00	R$	28,51	R$	35,21	R$ 5.985,70
24			**Canaleta**							**R$ 3.519,31**
24.1	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25	M3	3,15	R$	904,72	R$	1.117,24	R$ 3.519,31
25			**Pavimentação**							**R$ 38.171,40**
25.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo	M2	170,00	R$	29,48	R$	36,40	R$ 6.188,00
25.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	17,00	R$	280,27	R$	346,11	R$ 5.883,87
25.3	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos:	M2	149,00	R$	129,26	R$	159,62	R$ 23.783,38
25.4	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	M3	6,80	R$	275,82	R$	340,61	R$ 2.316,15
Acessebilidade										
26			**Acessorios**							**R$ 3.855,94**
25.4	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores. (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	22,00	R$	141,93	R$	175,27	R$ 3.855,94
TOTAL ORÇAMENTO										**1.335.023,38**

GABRIEL DOS REIS GONCALVES:51475834837
Assinado de forma digital por GABRIEL DOS REIS GONCALVES:51475834837
Dados: 2026.07.01 12:42:12 -03'00'

São José do Barreiro - SP, 26 de maio de 2026

Gabriel dos Reis Gonçalves
Diretor do Departamento de Projetos
Responsável pela Fiscalização
CREA nº 5071579091 - SP