Governo do Estado de São Paulo
275



# Memorial Descritivo

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Pavimentação de Logradouros Públicos
LOCAL: Município de São José do Barreiro
VALOR TOTAL: R$ 1.331.741,38

1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes técnicas para execução das obras de pavimentação de logradouros públicos no município de São José do Barreiro/SP, contemplando a recuperação da infraestrutura viária existente mediante remoção de pavimento em paralelepípedo, execução de base granular, assentamento de pavimento intertravado em blocos de concreto, implantação de guias, sarjetas e dispositivos de acessibilidade.

2. VIAS CONTEMPLADAS

As intervenções serão executadas nas seguintes vias públicas:

* Rua Coronel João Ferreira;
* Rua das Hortências;
* Rua das Camélias;
* Rua Manoel Pereira de Souza;
* Rua Professor Ademar Campos;
* Rua Jair Marins Santos;
* Rua Nicolino Cantelmo;
* Rua Manoel Sampaio do Nascimento.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

Inicialmente será instalada placa de identificação da obra em lona com impressão digital e estrutura metálica, conforme especificações da CDHU.

Posteriormente será realizado o desmonte mecanizado do pavimento existente em paralelepípedo, incluindo carga, transporte e destinação adequada dos materiais removidos.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL

Serão executadas sarjetas e sarjetões moldados in loco em concreto com resistência característica mínima de 25 MPa, conforme padrão PMSP, destinados à coleta e condução das águas pluviais superficiais, garantindo o adequado escoamento e preservação da estrutura do pavimento.

5. PAVIMENTAÇÃO

Após a remoção do pavimento existente, serão executados os seguintes serviços:

5.1 Preparo da Caixa

Gabriel dos Reis Gonçalves
Diretor do Departamento de Projetos
CPF: 514.758.348-37

SGRIDES2026021146DM

Execução da abertura e preparo da caixa com profundidade de até 40 cm, incluindo regularização e compactação do subleito, atendendo aos índices mínimos exigidos pelas normas técnicas vigentes.

5.2 Base Granular

Execução de camada de base em brita graduada devidamente espalhada, nivelada e compactada, proporcionando suporte estrutural adequado ao pavimento.

5.3 Lastro de Areia

Aplicação de camada de areia para assentamento dos blocos intertravados, garantindo regularidade superficial e acomodação das peças.

5.4 Pavimento Intertravado

Execução de pavimentação em lajotas de concreto intertravadas com resistência mínima de 35 MPa e espessura de 8 cm, assentadas sobre colchão de areia e rejuntadas com areia seca, conforme especificações da CDHU.

5.5 Guias

Nos trechos previstos em projeto serão implantadas guias pré-moldadas de concreto tipo PMSP 100, com resistência mínima de 25 MPa.

6. ACESSIBILIDADE
Serão executadas rampas de acessibilidade para travessia de pedestres nos locais indicados em projeto, atendendo aos critérios estabelecidos pela ABNT NBR 9050 e demais normas vigentes de acessibilidade. As rampas deverão possuir inclinações adequadas, superfície regular e acabamento antiderrapante, garantindo segurança e autonomia aos usuários.

Também será implantado piso tátil de alerta em ladrilho hidráulico podotátil, assentado com argamassa apropriada, destinado à orientação e sinalização de pessoas com deficiência visual, complementando os dispositivos de acessibilidade das áreas de circulação pública.

7. CONTROLE TECNOLÓGICO E QUALIDADE

Todos os materiais empregados deverão atender às especificações da CDHU e às normas da ABNT. A fiscalização poderá exigir ensaios de compactação, resistência do concreto e verificação dimensional dos blocos intertravados sempre que julgar necessário.

8. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

Ao término dos serviços, a contratada deverá promover a limpeza geral da área de intervenção, removendo entulhos, sobras de materiais e equipamentos, entregando as vias em perfeitas condições de uso e segurança para a população.

Responsável Técnico / Fiscalização:
Gabriel dos Reis Gonçalves
CREA-SP nº 5071579091
Diretor do Departamento de Projetos

São José do Barreiro, 03 de Julho de 2026

Gabriel dos Reis Gonçalves
Diretor do Departamento de Projetos
CPF: 514.758.348-37

SGRIDES2026021146DM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

LUIS EDUARDO SANTOS RIBEIRO
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Gabriel dos Reis Goncalves
Diretor do Departamento de Projetos
CPF: 511.758.348-37

SGRIDES2026021146DM

Assinado com senha por: LUIS EDUARDO SANTOS RIBEIRO - 03/07/2026 às 15:05:05
Documento N°: 014446474A006865950 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/014446474A006865950