EVENTOGRAMA DE EXECUÇÃO E MEDIÇÃO

Objeto: Construção de Reservatório Metálico para Armazenamento de Água Potável, com capacidade de **400 m³ (400.000 litros)**, no Município de São José do Barreiro/SP.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.

Valor Global da Contratação: R$ 524.736,32.

1. DA FINALIDADE

O presente Eventograma de Execução e Medição estabelece os eventos que servirão de base para as medições e pagamentos da obra de construção do reservatório metálico destinado ao sistema público de abastecimento de água, observando o regime de empreitada por preço global e garantindo compatibilidade entre a execução física, o cronograma físico-financeiro e a fiscalização da Administração Municipal.

2. JUSTIFICATIVA

Nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, adota-se o regime de empreitada por preço global em razão de:

- existência de projeto executivo;
- quantitativos previamente definidos;
- memorial descritivo;
- planilha orçamentária;
- cronograma físico-financeiro;
- reduzida probabilidade de alterações quantitativas durante a execução.

As medições serão realizadas por eventos concluídos, assegurando melhor controle técnico da execução e dos pagamentos.

3. EVENTOGRAMA DE EXECUÇÃO E MEDIÇÃO

Evento	Descrição	Valor (R$)	Percentual da Parcela
01	Serviços Preliminares	**7.532,31**	**1,44%**

Evento	Descrição	Valor (R$)	Percentual da Parcela
02	Fundação do Reservatório (Estacas, Vigas e Radier) – 1ª Etapa	**87.123,97**	**16,60%**
03	Fundação do Reservatório (Estacas, Vigas e Radier) – 2ª Etapa	**87.123,97**	**16,60%**
04	Impermeabilização, Guarda-corpo e Segurança Operacional	**36.971,90**	**7,05%**
05	Fornecimento, Fabricação, Transporte e Montagem do Reservatório Metálico de 400 m³	**315.984,17**	**60,21%**
TOTAL		**524.736,32**	**100,00%**

Da mesma forma, nos critérios de medição, basta substituir o campo **Percentual** por:

Evento 01 – Serviços Preliminares

Percentual da parcela: 1,44% do valor global do contrato.

Evento 02 – Fundação do Reservatório – 1ª Etapa

Percentual da parcela: 16,60% do valor global do contrato.

Evento 03 – Fundação do Reservatório – 2ª Etapa

Percentual da parcela: 16,60% do valor global do contrato.

Evento 04 – Impermeabilização, Acessórios e Segurança Operacional

Percentual da parcela: 7,05% do valor global do contrato.

Evento 05 – Reservatório Metálico

Percentual da parcela: 60,21% do valor global do contrato.

4. CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO DOS EVENTOS

Evento 01 – Serviços Preliminares

Será considerado concluído quando executados integralmente:

- locação da obra;
- terraplenagem inicial;
- instalação do canteiro;
- contêiner de apoio;
- placa da obra;
- mobilização dos equipamentos.

Percentual: 100%

Valor: R$ 7.532,31

Evento 02 – Fundação do Reservatório

Será considerado concluído quando executados integralmente:

- escavações;
- estacas escavadas;
- armações;
- formas;
- vigas;
- lastro;
- concreto magro;
- radier;
- concretagem estrutural;
- grauteamentos;
- preparação completa da base para instalação do reservatório.

Percentual: 50%

Valor: R$ **87.123,97**

Evento 03 – Fundação do Reservatório

Será considerado concluído quando executados integralmente:

- escavações;
- estacas escavadas;
- armações;
- formas;
- vigas;
- lastro;
- concreto magro;
- radier;
- concretagem estrutural;
- grauteamentos;
- preparação completa da base para instalação do reservatório.

Percentual: 50%

Valor: R$ **87.123,97**

Evento 04 – Impermeabilização, Acessórios e Segurança Operacional

Será considerado concluído quando executados:

- impermeabilização da fundação;
- guarda-corpo metálico;
- pintura anticorrosiva;
- pintura epóxi;
- demais acessórios previstos para a base estrutural.

Percentual: 100%

Valor: R$ 36.971,90

Evento 05 – Reservatório Metálico

Será considerado concluído após:

- fabricação;
- transporte;
- montagem;
- instalação completa do reservatório metálico de 400 m³;
- instalação dos acessórios operacionais;
- escada de acesso;
- guarda-corpo;
- interligações hidráulicas;
- dispositivos de segurança;
- testes de estanqueidade;
- testes operacionais;
- limpeza final;
- entrega em funcionamento.

Percentual: 100%

Valor: R$ 315.984,17

5. CRITÉRIOS GERAIS DE MEDIÇÃO

As medições serão realizadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal mediante:

- vistoria técnica da obra;
- conferência dos serviços executados;
- boletim de medição;

- relatório fotográfico;
- verificação da conformidade com os projetos executivos;
- atendimento às especificações técnicas;
- realização dos ensaios e testes previstos.

Somente serão medidos eventos integralmente concluídos e aprovados pela fiscalização.

6. PAGAMENTO

O pagamento será efetuado após:

- aprovação da medição;
- apresentação da Nota Fiscal;
- apresentação da documentação de regularidade fiscal e trabalhista;
- emissão do atesto pela fiscalização;
- liquidação da despesa.

Cada pagamento corresponderá exclusivamente aos eventos efetivamente concluídos e aprovados.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os eventos estabelecidos neste documento destinam-se exclusivamente à medição e ao pagamento da obra, permanecendo a contratada obrigada à execução integral de todos os serviços previstos nos projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, Termo de Referência e demais documentos integrantes do processo licitatório e do **Termo de Convênio nº 105138/2026**.

A fiscalização poderá rejeitar ou suspender a medição de qualquer evento que apresente serviços executados em desacordo com as especificações técnicas, exigindo sua correção antes da liberação do pagamento, observado o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

São José do Barreiro, 22 de julho de 2026.

GABRIEL DOS REIS GONCALVES:51475834837
Assinado de forma digital por GABRIEL DOS REIS GONCALVES:51475834837
Dados: 2026.07.24 11:33:27 -03'00'

GABRIEL DOS REIS GONÇALVES
Diretor do Departamento de Projetos

ANDERSON NASCIMENTO TORRES:07230747988
Assinado de forma digital por ANDERSON NASCIMENTO TORRES:07230747988
Dados: 2026.07.24 11:50:27 -03'00'

ANDERSON NASCIMENTO TORRES
Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Serviços