PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Reforma do Campo de Futebol do Bairro do Formoso com Implantação de Alambrado e Sistema de Iluminação

REFERÊNCIA: SINAPI/SP – 03/2026

VERSÃO: 01 **DATA: 25/06/2026**

BDI: 23%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL (R$) R$ 600.090,33
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES**							**R$ 6.565,26**
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação de obra	m²	6,00	R$ 889,60	R$ 1.094,21	R$ 6.565,26
2	**ALAMBRADO**							**R$ 294.008,83**
2.1	CDHU	11.01.130	Concreto Usinado, fck = 25 MPa	m³	14,00	R$ 516,96	R$ 635,86	R$ 8.902,04
2.2	CDHU	14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A	m²	24,00	R$ 138,01	R$ 169,75	R$ 4.074,00
2.3	SINAPI	98522	Alambrado em mourães de concreto, com tela de arame galvaniado (Inclusive mureta em concreto). AF 12/2025	M	365,00	R$ 177,15	R$ 217,89	R$ 79.529,85
2.4	CDHU	34.05.210	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos com extremo superior duplo e arame farpado, acima de 4,00 m de altura	M2	360,00	R$ 330,25	R$ 406,21	R$ 146.235,60
2.5	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	50,00	R$ 7,79	R$ 9,58	R$ 479,00
2.6	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	50,00	R$ 14,61	R$ 17,97	R$ 898,50

2.7	CDHU	24.02.040	Porta/ portão tipo gradil sob medida	M2	45,75	R$ 957,66	R$ 1.177,92	R$ 53.889,84
3	**EDIFICAÇÕES - ARQUIBANCADA**							**R$ 25.091,64**
3.1	CDHU	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintetico CRFS - perfil ondulado de 8 mm	M2	252	R$ 80,95	R$ 99,57	R$ 25.091,64
4.0	**EDIFICAÇÕES - BANHEIRO ACESSIVEL**							**R$ 48.615,63**
4.1	CDHU	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	M2	55,96	R$ 76,56	R$ 94,17	R$ 5.269,75
4.2	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	112,00	R$ 7,79	R$ 9,58	R$ 1.072,96
4.3	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	112,00	R$ 14,61	R$ 17,97	R$ 2.012,64
4.4	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma poliester	M2	112,00	R$ 30,29	R$ 37,26	R$ 4.173,12
4.5	CDHU	18.11.042	Revestimento em placa ceramica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	81	R$ 115,46	R$ 142,02	R$ 11.503,62
4.6	CDHU	24.02.070	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	M2	4,2	R$ 432,67	R$ 532,18	R$ 2.235,16
4.7	CDHU	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	UN	4	R$ 175,89	R$ 216,34	R$ 865,36
4.8	CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	2	R$ 1.275,91	R$ 1.569,37	R$ 3.138,74
4.9	CDHU-I	H.05.000.031104	Caixilho tipo veneziana em aluminio, com vidro, linha comercial	M2	0,64	R$ 372,66	R$ 458,37	R$ 293,36
4.10	CDHU	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2	M	6	R$ 222,34	R$ 273,48	R$ 1.640,88
4.11	CDHU	16.03.010	Telhamento em cimento reforçado com fio sintetico CRFS - perfil ondulado de 6 mm	M2	11	R$ 59,85	R$ 73,62	R$ 809,82
4.12	CDHU	15.01.110	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado CRFS - perfil ondulado de 6 mm	M2	11	R$ 126,01	R$ 154,99	R$ 1.704,89
4.13	CDHU	24.08.031	Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2"	M	5	R$ 591,40	R$ 727,42	R$ 3.637,10
4.14	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	9,6	R$ 109,60	R$ 134,81	R$ 1.294,18
4.15	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	1,03	R$ 565,58	R$ 695,66	R$ 716,53
4.16	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	20	R$ 85,53	R$ 105,20	R$ 2.104,00

4.17	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	264	R$ 10,15	R$ 12,48	R$ 3.294,72
4.18	CDHU	13.01.130	Laje pré fabricada mista vigota treliçada/ lajota cerâmica - LT 12(8+4) e capa com concreto 25 MPa	M2	15	R$ 154,41	R$ 189,92	R$ 2.848,80
5			**VESTIÁRIO EXISTENTE**					**R$ 41.850,00**
5.1	SINAPI-I	36897	Janela de correr, em aluminio perfil 25, 100 x 150 cm (A x L). 4 fls moveis, sem bandeira, acabamento branco ou brilhante batente de 6 a7 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	2	R$ 592,90	R$ 729,27	R$ 1.458,54
5.2	CDHU	18.11.042	Revestimento em placa ceramica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	160	R$ 115,46	R$ 142,02	R$ 22.723,20
5.3	SINAPI-I	11871	Caixa D' Agua/ Reservadorio em poliester reforçado com fibra de vidro , 500 litros, com tampa.	UN	2	R$ 459,60	R$ 565,31	R$ 1.130,62
5.4	CDHU	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	M2	5,64	R$ 76,56	R$ 94,17	R$ 531,12
5.5	SINAPI	23.09.430	Porta lisa com batente em aluminio, largura de 60 cm, altura de 105 a 200 cm	UN	6	R$ 432,67	R$ 532,18	R$ 3.193,08
5.6	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	11,68	R$ 14,61	R$ 17,97	R$ 209,89
5.7	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma poliester	M2	11,68	R$ 30,29	R$ 37,26	R$ 435,20
5.8	CDHU	15.01.110	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado CRFS - perfil ondulado de 6 mm	M2	35,64	R$ 126,01	R$ 154,99	R$ 5.523,84
5.9	CDHU	16.03.010	Telhamento em cimento reforçado com fio sintetico CRFS - perfil ondulado de 6 mm	M2	35,64	R$ 59,85	R$ 73,62	R$ 2.623,82
5.10	CDHU	24.02.070	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	M2	3,78	R$ 414,50	R$ 509,84	R$ 1.927,20
5.11	SINAPI	17.02.020	Chapisco	M2	11,68	R$ 7,79	R$ 9,58	R$ 111,89
5.12	SINAPI	44019	Bacia Sanitaria (Vaso) com caixa acoplada, sifão oculto/ carenado de louça branca (sem assento) - Padrão Alto	UN	2	R$ 584,52	R$ 718,96	R$ 1.437,92

5.13	SINAPI	1368	Chuveiro comum em plastico branco, com cano, 3 temperaturas, 550 (110/220 v)	UN	4	R$ 110,50	R$ 135,92	R$ 543,68
6	**ILUMINAÇÃO**							**R$ 183.958,97**
6.1	CDHU	24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2'	M	98	R$ 245,48	R$ 301,94	R$ 29.590,12
6.2	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	322,71	R$ 15,90	R$ 19,56	R$ 6.312,21
6.3	CDHU	39.02.040	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 v - isolação em PVC 70°	M	160	R$ 15,06	R$ 18,52	R$ 2.963,20
6.4	SINAPI	91935	Cabo de Cobre Flexivel isolado, PEAD, 16 mm², anti chama 0,6 /1,0 kv. Para circuitos terminais - Fornecimento e intalação . AF_03/2023	M	1155,00	R$ 31,32	R$ 38,52	R$ 44.490,60
6.5	Cotação	COT 100	Refletor Led 1000w COB IP65 Campo Quadra Bivolt	UN	36	R$ 329,90	R$ 405,78	R$ 14.608,08
6.6	SINAPI	97668	Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia eletrica - Fornecimento e intalação. AF_12/2021	M	631	R$ 15,20	R$ 18,70	R$ 11.799,70
6.7	SINAPI	100594	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 15 m, carga nominal maior que 1000 Dan, engastamento simples com 2,1 m de solo (não inclui fornecimento) AF_04/2025	UN	6	R$ 1.228,64	R$ 1.511,23	R$ 9.067,38
6.8	SINAPI-I	41191	Poste de concreto armado de seção circular, extensão de 15,00 m, resistencia de 1500 Dan, tipo C-29	UN	6	R$ 8.327,41	R$ 10.242,79	R$ 61.456,74
6.9	SINAPI-I	12041	Quadro de distribuição com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 30 disjuntores Din 150 A	UN	1	R$ 510,30	R$ 627,67	R$ 627,67
6.10	SINAPI	101895	Disjuntor Termomagnético tripolar, corrente nominal de 125 A - Fornecimento e Instalação AF_07/2025	UN	1	R$ 415,10	R$ 510,57	R$ 510,57
3.3.1	SINAPI-I	39467	Dispositivo DPS Classe II, 1 Polo, Tensão Maxima de 175 V, Corrente maxima de 45* KA (Tipo AC)	UN	4,00	R$ 84,55	R$ 104,00	R$ 416,00
3.3.2	SINAPI	93664	Disjuntor Bipolar Tipo DIN, Corrente Nominal de 32 A - Fornecimento e Instalação. AF_07/2025	UN	10,00	R$ 62,09	R$ 76,37	R$ 763,70

3.3.3	CDHU	40.02.060	Caixa de Passagem em Chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	20,00	R$	46,91	R$	57,70	R$	1.154,00
3.3.4	SINAPI-I	1539	Conector Metalico Tipo parafuso Fendido (SPLIT BOLT), Para cabos de ate 16 mm²	UN	20,00	R$	8,09	R$	9,95	R$	199,00

SUBTOTAL : R$ 600.090,33

GABRIEL DOS REIS GONCALVES:51475834837

Assinado de forma digital por GABRIEL DOS REIS GONCALVES:51475834837
Dados: 2026.06.26 15:57:56 -03'00'

São José do Barreiro - SP, 26 de maio de 2026.

Gabriel dos Reis Gonçalves
Diretor do Departamento de Projetos
Responsável pela Fiscalização