Governo do Estado de São Paulo
139

Memorial Descritivo

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: Reforma do Campo de Futebol do Bairro do Formoso com Implantação de Alambrado e Sistema de Iluminação
LOCAL: Bairro do Formoso – São José do Barreiro/SP
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro

1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as condições técnicas para execução da obra de reforma do Campo de Futebol do Bairro do Formoso, contemplando a implantação de alambrado, sistema de iluminação, melhorias na arquibancada, construção de banheiro acessível e reforma do vestiário existente, visando proporcionar maior segurança, acessibilidade e conforto aos usuários.
Todos os serviços deverão ser executados conforme as normas técnicas da ABNT, especificações da CDHU, SINAPI e demais legislações vigentes.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Inicialmente será instalada placa de identificação da obra em local visível, conforme padrão institucional e legislação vigente.
A empresa executora deverá providenciar todas as medidas de segurança, sinalização e proteção necessárias durante a execução dos serviços.

3. IMPLANTAÇÃO DO ALAMBRADO

Será executado sistema completo de fechamento do campo de futebol, compreendendo:
• Execução de fundações e muretas em concreto armado;
• Alvenaria estrutural em blocos de concreto classe A;
• Chapisco e reboco nas superfícies indicadas;
• Instalação de alambrado com mourões de concreto e tela de arame galvanizado;
• Execução de alambrado metálico superior com altura superior a 4,00 metros, incluindo montantes metálicos e arame farpado;
• Instalação de portões metálicos tipo gradil, confeccionados sob medida.
Todos os elementos metálicos deverão receber tratamento anticorrosivo e pintura adequada para ambientes externos.

4. COBERTURA DA ARQUIBANCADA

A arquibancada receberá cobertura executada com telhas onduladas de cimento reforçado com fios sintéticos, espessura de 8 mm, devidamente fixadas sobre estrutura compatível, garantindo proteção aos usuários e durabilidade da edificação.

5. CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO ACESSÍVEL

Será construída edificação destinada a sanitários acessíveis, atendendo integralmente às exigências da ABNT NBR 9050, contemplando:
• Fundação em concreto armado e brocas executadas in loco;
• Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos;
• Chapisco, reboco e emboço das superfícies;
• Revestimento cerâmico nas paredes;
• Laje pré-fabricada e cobertura em telhas de cimento reforçado com fios sintéticos;
• Estrutura de madeira para sustentação da cobertura;
• Instalação de portas metálicas tipo veneziana;
• Caixilhos de alumínio com vidro;
• Lavatórios e bacias sanitárias adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida;
• Barras de apoio e corrimãos em aço inoxidável.
Todos os materiais empregados deverão possuir qualidade compatível com as normas técnicas vigentes e garantir plena

Gabriel dos Reis Gonçalves
Diretor do Departamento de Projetos
CPF: 514.758.348-37

SGRIDES2026021309DM

Governo do Estado de São Paulo
140

acessibilidade aos usuários.

6. REFORMA DO VESTIÁRIO EXISTENTE

O vestiário existente será reformado mediante execução dos seguintes serviços:

- Instalação de novas janelas de alumínio com vidro;
- Revestimento cerâmico das paredes;
- Instalação de caixas dágua em fibra de vidro com capacidade de 500 litros;
- Adequações em alvenaria de vedação;
- Instalação de portas internas em alumínio e portas metálicas tipo veneziana;
- Execução de chapisco, reboco e emboço;
- Substituição da estrutura de cobertura e instalação de novas telhas de fibrocimento com fios sintéticos;
- Instalação de bacias sanitárias, chuveiros e demais equipamentos hidrossanitários.

Os serviços visam melhorar as condições de uso, higiene e conforto dos atletas e usuários do espaço esportivo.

7. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO

Será implantado novo sistema de iluminação esportiva, composto por:

- Seis postes de concreto armado com 15 metros de altura e resistência de 1.500 daN;
- Trinta e seis refletores LED de 1.000 W, próprios...

Responsável Técnico / Fiscalização:
Gabriel dos Reis Gonçalves
CREA-SP nº 5071579091
Diretor do Departamento de Projetos

São José do Barreiro, 03 de Julho de 2026

LUIS EDUARDO SANTOS RIBEIRO
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Gabriel dos Reis Gonçalves
Diretor do Departamento de Projetos
CPF: 514.758.348-37

SGRIDES202602130 9DM

Assinado com senha por: LUIS EDUARDO SANTOS RIBEIRO - 03/07/2026 às 18:11:53
Documento Nº: 014456066A006871020 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/014456066A006871020