OBJETO: Pavimentaçao das Ruas Nicolino Canteiro, Francisco José Ferreira, Joaquim Ferreira Serafim

Local: Rua Nicolino Canteiro,Rua Francisco José Ferreira, Rua Joaquim Ferreira Serafim

DATA DA ELABORAÇÃO: 10/08/2026

FONTE: BASE CDHU Nº 201 SEM DESONERAÇÃO

BDI **21,50%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE DOS SERVIÇOS	CÓDIGOS DOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	TOTAL BDI
								475.568,36
			Serviços Preliminares					
1	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	6,00	442,95	R$ 538,18	R$ 3.229,08
			Rua Nicolino Cantelmo		Extensão (m):	**51,70**		**R$ 128.296,05**
2			**Serviços Preliminares**					R$ 14.502,58
2.1	CDHU	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	418,67	R$ 28,51	R$ 34,64	R$ 14.502,58
3			**Canaleta**					R$ 5.114,72
3.1	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	4,65	R$ 904,72	R$ 1.099,23	R$ 5.114,72
4			**Pavimentação**					R$ 108.678,75
4.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	418,67	R$ 29,48	R$ 35,82	R$ 14.996,76
4.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	41,87	R$ 280,27	R$ 340,53	R$ 14.256,97
4.3	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	103,40		R$ -	R$ -
4.4	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	418,67	R$ 129,26	R$ 157,05	R$ 65.752,12
4.5	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	M3	40,8	R$ 275,82	R$ 335,12	R$ 13.672,90
			Rua Joaquim Ferreira Serafim		Extensão (m):	**132,63**		**R$ 172.004,22**
5			**Serviços Preliminares**					R$ 18.050,03
5.1	CDHU	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	521,08	R$ 28,51	R$ 34,64	R$ 18.050,03
6			**Canaleta**					8.711,40
6.1	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	7,93	R$ 904,72	R$ 1.099,23	R$ 8.711,40
7			**Pavimentação**					R$ 145.242,79
7.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	521,08	R$ 29,48	R$ 35,82	R$ 18.665,09
7.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	52,11	R$ 280,27	R$ 340,53	R$ 17.744,34
7.3	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	263,43	R$ 62,53	R$ 75,97	R$ 20.012,78
7.4	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	521,08	R$ 129,26	R$ 157,05	R$ 81.835,61
7.5	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	M3	20,8432	R$ 275,82	R$ 335,12	R$ 6.984,97
			Rua Francisco José Ferreira		Extensão (m):	**86,45**		**R$ 172.039,01**
8			**Serviços Preliminares**					R$ 19.278,35
8.1	CDHU	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	556,54	R$ 28,51	R$ 34,64	R$ 19.278,35
9			**Canaleta**					R$ 5.753,37
9.1	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	5,23	R$ 904,72	R$ 1.099,23	R$ 5.753,37
10			**Pavimentação**					R$ 147.007,29
10.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	556,54	R$ 29,48	R$ 35,82	R$ 19.935,26
10.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	55,65	R$ 280,27	R$ 340,53	R$ 18.951,86
10.3	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	174,48	R$ 62,53	R$ 75,97	R$ 13.255,25
10.4	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	556,54	R$ 129,26	R$ 157,05	R$ 87.404,61
10.5	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	M3	22,2616	R$ 275,82	R$ 335,12	R$ 7.460,31
			TOTAL ORÇAMENTO					**475.568,36**

São José do Barreiro - SP, 10 de agosto de 2026

Gabriel dos Reis Gonçalves
Diretor do Departamento de Projetos
Responsável pela Fiscalização
CREA nº 5071579091 - SP

Gabriel dos Reis Gonçalves
Diretor do Departamento de Projetos
CPF: 514.758.348-37