



<b>5</b>			<b>CERCAMENTO/FECHAMENTO</b>										
5.1	34.05.260	CPOS/CDHU	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA	m²		540,64	2,06			1.113,72			medido em projeto
5.2	34.05.290	CPOS/CDHU	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	m²		8,00		2,00		16,00			
5.3	89472	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 10/2022	m²		540,64	0,65			351,42			
5.4	12.01.021	CPOS/CDHU	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	m	288,00		2,50				720,00		
5.5	17.02.020	CPOS/CDHU	CHAPISCO	m²		1.081,28	0,65			702,83			
<b>6</b>			<b>PINTURA DE SOLO</b>										
6.1	70.02.013	CPOS/CDHU	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM LAMINADO ELASTOPLÁSTICO RETROREFLETIVO E ANTIDERRAPANTE, PARA SÍMBOLOS E LETRAS	m²						9,44			medido em projeto
6.2	70.02.012	CPOS/CDHU	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM LAMINADO ELASTOPLÁSTICO RETROREFLETIVO E ANTIDERRAPANTE, PARA FAIXAS	m²						153,05			medido em projeto
<b>7</b>			<b>LIMPEZA DA OBRA</b>										
7.1	55.01.020	CPOS/CDHU	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²						540,64			



Arq. Urb. Janaina Matilde Colla  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CAU A-78105-3