

PROponente / Tomador	Descrição do Lote	Valor Total Obra		Classificação ABC		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 - ID 1017779			A	B	C
		R\$	1.113.507,27	80,00%	95,00%	100,00%

CURVA ABC											
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL	% ITEM	% ACUMULADA	CLASSIFICAÇÃO ABC
1	SINAPI	99861	CHAPA DE AÇO PERFORADA, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	112,15	R\$ 523,71	R\$ 634,20	R\$ 71.125,53	6,39%	6,39%	A
2	SINAPI	99861	GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GR1, GR2, GR3, GR4)	M2	99,90	R\$ 523,71	R\$ 634,20	R\$ 63.356,58	5,69%	12,08%	A
3	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF. 09/2020	M2	216,40	R\$ 209,47	R\$ 253,66	R\$ 54.892,02	4,93%	17,01%	A
4	SEINFRA	C4480	FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVÍVEL (1250X625X16MM) APOIADO SOBRE PERFIL METÁLICO "I" INVERTIDO 24MM	M2	400,28	R\$ 101,88	R\$ 123,37	R\$ 49.382,54	4,43%	21,44%	A
5	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE VIDRO - PA4 - 450X210 CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	66,15	R\$ 499,20	R\$ 604,52	R\$ 39.989,00	3,59%	25,03%	A
6	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	2050,08	R\$ 14,44	R\$ 17,49	R\$ 35.855,90	3,22%	28,25%	A
7	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIVAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	1530,66	R\$ 18,44	R\$ 22,33	R\$ 34.179,64	3,07%	31,32%	A
8	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5800,30	R\$ 4,81	R\$ 5,82	R\$ 33.757,75	3,03%	34,35%	A
9	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 30 X 40 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - BRANCO	M2	411,91	R\$ 67,43	R\$ 81,66	R\$ 33.636,57	3,02%	37,38%	A
10	GOINFRA	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m2	300,27	R\$ 69,39	R\$ 84,03	R\$ 25.231,69	2,27%	39,64%	A
11	GOINFRA	271608	PRATELEIRA, ACABAMENTOS EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	M2	30,37	R\$ 576,25	R\$ 697,82	R\$ 21.192,79	1,90%	41,54%	A
12	GOINFRA	271608	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	M2	29,79	R\$ 576,25	R\$ 697,82	R\$ 20.788,06	1,87%	43,41%	A
13	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1955,30	R\$ 7,45	R\$ 9,02	R\$ 17.636,81	1,58%	45,00%	A
14	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	R\$ 129,85	R\$ 157,24	R\$ 15.095,04	1,36%	46,35%	A
15	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	141,90	R\$ 86,79	R\$ 105,10	R\$ 14.913,69	1,34%	47,69%	A
16	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	704,15	R\$ 17,08	R\$ 20,68	R\$ 14.561,82	1,31%	49,00%	A
17	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13, 560X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR	M2	16,80	R\$ 708,22	R\$ 857,63	R\$ 14.408,18	1,29%	50,29%	A
18	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,00	R\$ 57,45	R\$ 69,57	R\$ 13.357,44	1,20%	51,49%	A
19	GOINFRA	70544	CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG)	M	200,00	R\$ 53,81	R\$ 65,16	R\$ 13.032,00	1,17%	52,66%	A
20	GOINFRA	70543	CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG)	M	250,00	R\$ 41,51	R\$ 50,27	R\$ 12.567,50	1,13%	53,79%	A
21	ORSE	03625	PORTA DE COMPESANDO DE MADEIRA - PM6 - 60X100, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS	UN	8,00	R\$ 1.259,73	R\$ 1.525,49	R\$ 12.203,92	1,10%	54,89%	A
22	SINAPI	99861	PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PO1, PO2, PO3)	M2	19,12	R\$ 523,71	R\$ 634,20	R\$ 12.125,90	1,09%	55,98%	A
23	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF. 10/2025	M2	11,32	R\$ 835,08	R\$ 1.011,26	R\$ 11.447,46	1,03%	57,00%	A
24	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	M	59,90	R\$ 151,37	R\$ 183,30	R\$ 10.979,67	0,99%	57,99%	A
25	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-07, 210X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR	M2	12,60	R\$ 708,22	R\$ 857,63	R\$ 10.806,14	0,97%	58,96%	A
26	GOINFRA	91007	CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)	UN	1,00	R\$ 8.684,59	R\$ 10.516,77	R\$ 10.516,77	0,94%	59,90%	A
27	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	980,30	R\$ 8,81	R\$ 10,67	R\$ 10.459,80	0,94%	60,84%	A
28	SEINFRA	C1638	LUMINÁRIA EMBUTIR 2X36W COMPLETA	UN	64,00	R\$ 134,01	R\$ 162,28	R\$ 10.385,92	0,93%	61,78%	A
29	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 02/2023 PE	M2	149,12	R\$ 52,22	R\$ 63,24	R\$ 9.430,35	0,85%	62,62%	A
30	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 03/2024	M2	70,00	R\$ 94,30	R\$ 114,19	R\$ 7.993,30	0,72%	63,34%	A
31	SINAPI	100553	CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	242,00	R\$ 26,18	R\$ 31,70	R\$ 7.671,40	0,69%	64,03%	A
32	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	123,18	R\$ 50,89	R\$ 61,63	R\$ 7.591,58	0,68%	64,71%	A
33	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS	UN	31,00	R\$ 194,03	R\$ 234,96	R\$ 7.283,76	0,65%	65,37%	A
34	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-08, 210X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR	M2	8,40	R\$ 708,22	R\$ 857,63	R\$ 7.204,09	0,65%	66,01%	A
35	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	10,00	R\$ 589,80	R\$ 714,23	R\$ 7.142,30	0,64%	66,65%	A
36	SINAPI	90849	PORTA DE MADEIRA - PM4 - 80X210, FOLHA LISA COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	6,00	R\$ 972,65	R\$ 1.177,85	R\$ 7.067,10	0,63%	67,29%	A
37	SINAPI	90848	PORTA DE MADEIRA - PM1 - 70X210, FOLHA LISA COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	6,00	R\$ 943,75	R\$ 1.142,85	R\$ 6.857,10	0,62%	67,90%	A
38	SEINFRA	C2910	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	M2	31,00	R\$ 179,68	R\$ 217,59	R\$ 6.745,29	0,61%	68,51%	A
39	SEINFRA	C4563	ROTEADOR AUTO-GERENCIÁVEL PJ/ COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA FIBRA ÓPTICA MONO-MODO, COM CONECTORES ST - PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	R\$ 5.451,74	R\$ 6.601,89	R\$ 6.601,89	0,59%	69,10%	A
40	SEINFRA	C1158	DUTO PERFORADO - ELÉTRICOLHA CHAPA DE AÇO (50X25)mm	M	90,10	R\$ 58,21	R\$ 70,49	R\$ 6.351,15	0,57%	69,67%	A
41	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	14,00	R\$ 359,76	R\$ 435,66	R\$ 6.099,24	0,55%	70,22%	A
42	SINAPI	94995	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA A CADA 1,20M, E=7CM	M2	52,59	R\$ 94,94	R\$ 114,97	R\$ 6.046,27	0,54%	70,76%	A
43	SEINFRA	C4540	LUMINÁRIA COM ALETAS EMBUTIR 2X36 COMPLETA	UN	26,00	R\$ 191,20	R\$ 231,54	R\$ 6.020,04	0,54%	71,31%	A
44	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	9,00	R\$ 549,40	R\$ 665,31	R\$ 5.987,79	0,54%	71,84%	A
45	SEINFRA	C4623	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	20,43	R\$ 238,27	R\$ 288,54	R\$ 5.894,87	0,53%	72,37%	A
46	SINAPI	90849	PORTA DE MADEIRA - PM5 - 80X210, COM BARRA E CHAPA METÁLICA E VISOR, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	5,00	R\$ 972,65	R\$ 1.177,85	R\$ 5.889,25	0,53%	72,90%	A
47	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	R\$ 972,08	R\$ 1.177,16	R\$ 5.885,80	0,53%	73,43%	A
48	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	264,93	R\$ 18,21	R\$ 22,05	R\$ 5.841,71	0,52%	73,95%	A
49	ORSE	9021	COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1200X900X600	UN	1,00	R\$ 4.753,85	R\$ 5.756,76	R\$ 5.756,76	0,52%	74,47%	A
50	ORSE	08507	CENTRAL PABX 24 PORTAS	UN	1,00	R\$ 4.735,01	R\$ 5.733,95	R\$ 5.733,95	0,51%	74,99%	A
51	GOINFRA	261002	PINTURA EPOXI - 02 DEMÃOS	M2	109,17	R\$ 42,89	R\$ 51,94	R\$ 5.670,29	0,51%	75,50%	A
52	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	12,00	R\$ 379,83	R\$ 459,96	R\$ 5.519,52	0,50%	75,99%	A
53	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	145,60	R\$ 31,18	R\$ 37,76	R\$ 5.497,86	0,49%	76,49%	A
54	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-09, 210X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR	M2	6,30	R\$ 708,22	R\$ 857,63	R\$ 5.403,07	0,49%	76,97%	A
55	SEINFRA	C1160	DUTO PERFORADO - ELÉTRICOLHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	M	58,00	R\$ 76,36	R\$ 92,47	R\$ 5.363,26	0,48%	77,45%	A
56	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	890,73	R\$ 4,95	R\$ 5,99	R\$ 5.335,47	0,48%	77,93%	A
57	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - AMARELO	M2	66,37	R\$ 65,60	R\$ 79,44	R\$ 5.272,43	0,47%	78,40%	A
58	SINAPI	98504	GRAMA BATATAIS EM PLACA	M2	331,98	R\$ 13,04	R\$ 15,79	R\$ 5.241,96	0,47%	78,88%	A
59	SEINFRA	C4623	PISO PODOTÁTIL ALERTA EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	18,09	R\$ 238,27	R\$ 288,54	R\$ 5.219,69	0,47%	79,34%	A
60	SEINFRA	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	R\$ 4.200,50	R\$ 5.086,68	R\$ 5.086,68	0,46%	79,80%	A
61	GOINFRA	221004	RODAPE PLANO PARA PISO VINÍLICO H=5CM	m	103,55	R\$ 39,21	R\$ 47,48	R\$ 4.916,55	0,44%	80,24%	B
62	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	219,80	R\$ 18,21	R\$ 22,05	R\$ 4.846,59	0,44%	80,68%	B
63	SEINFRA	C0614	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO C/TUBO PVC D=300mm TAMPA Fofo	UN	5,00	R\$ 778,17	R\$ 942,34	R\$ 4.711,70	0,42%	81,10%	B
64	ORSE	10901	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) L=0,80M X H=0,5M X 1MM PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	15,40	R\$ 251,32	R\$ 304,34	R\$ 4.686,84	0,42%	81,52%	B
65	ORSE	13095	PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV1 - 175X230, COM FERRAGENS, INCLUSIVE VIDRO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	4,03	R\$ 952,95	R\$ 1.153,99	R\$ 4.644,81	0,42%	81,94%	B
66	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	140,60	R\$ 27,01	R\$ 32,71	R\$ 4.599,03	0,41%	82,35%	B
67	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	364,20	R\$ 10,41	R\$ 12,61	R\$ 4.592,56	0,41%	82,76%	B
68	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12, 420X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR	M2	5,25	R\$ 708,22	R\$ 857,63	R\$ 4.502,56	0,40%	83,17%	B
69	GOINFRA	180308	PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO PERFORADA, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PF1 E PF2)	M2	5,46	R\$ 671,46	R\$ 813,12	R\$ 4.439,64	0,40%	83,57%	B
70	SINAPI	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	213,49	R\$ 16,80	R\$ 20,34	R\$ 4.342,39	0,39%	83,96%	B

PROponente / Tomador	Descrição do Lote	Valor Total Obra		Classificação ABC		
				A	B	C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 - ID 1017779	R\$	1.113.507,27	80,00%	95,00%	100,00%

CURVA ABC											
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL	% ITEM	% ACUMULADA	CLASSIFICAÇÃO ABC
71	SINAPI	98305	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 3.345,21	R\$ 4.050,95	R\$ 4.050,95	0,36%	84,32%	B
72	SEINFRA	C2284	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=17,5CM, E=2CM	M	33,48	R\$ 97,10	R\$ 3.936,91	R\$ 3.936,91	0,35%	84,67%	B
73	SINAPI	101738	RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA=10CM)	M	103,55	R\$ 30,89	R\$ 37,41	R\$ 3.873,81	0,35%	85,02%	B
74	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11, 140X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO USO INCOLOR	M2	4,20	R\$ 708,22	R\$ 857,63	R\$ 3.602,05	0,32%	85,35%	B
75	SINAPI	90849	PORTA DE MADEIRA - PM2 - 80X210, COM VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	3,00	R\$ 972,65	R\$ 1.177,85	R\$ 3.533,55	0,32%	85,66%	B
76	SINAPI	90849	PORTA DE MADEIRA - PM3 - 80X210, BARRA E CHAPA METÁLICA INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	3,00	R\$ 972,65	R\$ 1.177,85	R\$ 3.533,55	0,32%	85,98%	B
77	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM	M2	28,05	R\$ 103,38	R\$ 125,19	R\$ 3.511,58	0,32%	86,30%	B
78	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	R\$ 1.373,99	R\$ 1.663,86	R\$ 3.327,72	0,30%	86,60%	B
79	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	30,00	R\$ 88,68	R\$ 107,39	R\$ 3.221,70	0,29%	86,88%	B
80	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	42,60	R\$ 61,81	R\$ 74,85	R\$ 3.188,61	0,29%	87,17%	B
81	GOINFRA	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UN	22,00	R\$ 114,26	R\$ 138,37	R\$ 3.044,14	0,27%	87,44%	B
82	SINAPI	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	9,46	R\$ 259,58	R\$ 314,34	R\$ 2.973,66	0,27%	87,71%	B
83	SEINFRA	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	R\$ 1.222,46	R\$ 1.480,36	R\$ 2.960,72	0,27%	87,98%	B
84	SINAPI	91341	PORTA DE ABRIR - PA3 - 160X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE	M2	3,36	R\$ 706,79	R\$ 855,90	R\$ 2.875,82	0,26%	88,24%	B
85	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	49,00	R\$ 47,42	R\$ 57,42	R\$ 2.813,58	0,25%	88,49%	B
86	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2	37,42	R\$ 61,29	R\$ 74,22	R\$ 2.777,31	0,25%	88,74%	B
87	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	102,30	R\$ 21,82	R\$ 26,42	R\$ 2.702,77	0,24%	88,98%	B
88	SEINFRA	C2045	PROJETOR COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W	UN	5,00	R\$ 446,04	R\$ 540,14	R\$ 2.700,70	0,24%	89,22%	B
89	SEINFRA	C1158	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	36,30	R\$ 58,21	R\$ 70,49	R\$ 2.558,79	0,23%	89,45%	B
90	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 465,19	R\$ 563,33	R\$ 2.534,99	0,23%	89,68%	B
91	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	39,00	R\$ 52,68	R\$ 63,79	R\$ 2.487,81	0,22%	89,90%	B
92	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	R\$ 156,13	R\$ 189,07	R\$ 2.457,91	0,22%	90,12%	B
93	SEINFRA	C4412	LUMINÁRIA DE PISO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W	UN	9,00	R\$ 224,28	R\$ 271,60	R\$ 2.444,40	0,22%	90,34%	B
94	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 332,86	R\$ 403,08	R\$ 2.418,48	0,22%	90,56%	B
95	SINAPI	94559	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-04, 140X195, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA	M2	2,73	R\$ 713,24	R\$ 863,71	R\$ 2.357,93	0,21%	90,77%	B
96	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00	R\$ 113,70	R\$ 137,69	R\$ 2.340,73	0,21%	90,98%	B
97	SEINFRA	C2284	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM	M	19,88	R\$ 97,10	R\$ 117,59	R\$ 2.337,69	0,21%	91,19%	B
98	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 878,20	R\$ 1.063,47	R\$ 2.126,94	0,19%	91,38%	B
99	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R\$ 141,97	R\$ 171,92	R\$ 2.063,04	0,19%	91,57%	B
100	SINAPI	94995	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M2	17,38	R\$ 94,94	R\$ 114,97	R\$ 1.998,18	0,18%	91,75%	B
101	ORSE	10180	DUTO DE LIGAÇÃO 1000 X 0,80MM	M	5,00	R\$ 329,54	R\$ 399,06	R\$ 1.995,30	0,18%	91,93%	B
102	SINAPI	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	55,20	R\$ 29,49	R\$ 35,71	R\$ 1.971,19	0,18%	92,11%	B
103	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	94,00	R\$ 16,98	R\$ 20,56	R\$ 1.932,64	0,17%	92,28%	B
104	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 526,04	R\$ 637,02	R\$ 1.911,06	0,17%	92,45%	B
105	SINAPI	91341	PORTA DE ABRIR - PA5 - 120X185 - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	2,22	R\$ 706,79	R\$ 855,90	R\$ 1.900,10	0,17%	92,62%	B
106	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00	R\$ 81,74	R\$ 98,98	R\$ 1.880,62	0,17%	92,79%	B
107	SINAPI	94559	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-02, 110X195, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA	M2	2,15	R\$ 713,24	R\$ 863,71	R\$ 1.856,98	0,17%	92,96%	B
108	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,50	R\$ 43,14	R\$ 52,24	R\$ 1.854,52	0,17%	93,12%	B
109	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" x 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	83,00	R\$ 18,26	R\$ 22,11	R\$ 1.835,13	0,16%	93,29%	B
110	SINAPI	91341	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO E VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	2,10	R\$ 706,79	R\$ 855,90	R\$ 1.797,39	0,16%	93,45%	B
111	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS - ESQUADRIAS	M2	78,12	R\$ 18,34	R\$ 22,21	R\$ 1.735,05	0,16%	93,61%	B
112	SEINFRA	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	2,00	R\$ 695,64	R\$ 842,40	R\$ 1.684,80	0,15%	93,76%	B
113	ORSE	04883	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60 M	UN	2,00	R\$ 684,29	R\$ 828,65	R\$ 1.657,30	0,15%	93,91%	B
114	SINAPI	100674	VIDRO FIXO - JA-03, 140X115, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,61	R\$ 814,96	R\$ 986,89	R\$ 1.588,89	0,14%	94,05%	B
115	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	5,14	R\$ 254,15	R\$ 307,77	R\$ 1.581,94	0,14%	94,19%	B
116	ORSE	07867	SWITCH DE 48 PORTAS	UN	1,00	R\$ 1.292,11	R\$ 1.564,71	R\$ 1.564,71	0,14%	94,33%	B
117	SEINFRA	C1661	LUMINÁRIA EMBUTIR 2X16W COMPLETA	UN	11,00	R\$ 117,46	R\$ 142,24	R\$ 1.564,64	0,14%	94,47%	B
118	SEINFRA	C1354	EXAUSTOR MECÂNICO PARA BANHEIRO 80M3/H COM DUTO FLEXÍVEL	UN	1,00	R\$ 1.242,26	R\$ 1.504,34	R\$ 1.504,34	0,14%	94,61%	B
119	SINAPI	94216	CUMEIRA EM PERFIL ONDULADO DE AÇO ZINCOADO	M2	6,60	R\$ 188,19	R\$ 227,89	R\$ 1.504,07	0,14%	94,74%	B
120	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	5,00	R\$ 243,24	R\$ 294,56	R\$ 1.472,80	0,13%	94,87%	B
121	GOINFRA	71613	ARANDELAS DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 60W	UN	8,00	R\$ 149,66	R\$ 181,23	R\$ 1.449,84	0,13%	95,00%	C
122	SINAPI	91341	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE	M2	1,68	R\$ 706,79	R\$ 855,90	R\$ 1.437,91	0,13%	95,13%	C
123	SEINFRA	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/FENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	5,87	R\$ 202,06	R\$ 244,69	R\$ 1.436,33	0,13%	95,26%	C
124	GOINFRA	71645	LUMINÁRIA SOBREPOR 2X36 W COMPLETA	UN	8,00	R\$ 146,52	R\$ 177,43	R\$ 1.419,44	0,13%	95,39%	C
125	ORSE	03708	CABIDE METÁLICO EM AÇO INOX, ACABAMENTO CROMADO	UN	10,00	R\$ 116,93	R\$ 141,60	R\$ 1.416,00	0,13%	95,52%	C
126	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE R45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	19,00	R\$ 56,16	R\$ 68,01	R\$ 1.292,19	0,12%	95,63%	C
127	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 104,24	R\$ 126,23	R\$ 1.262,30	0,11%	95,75%	C
128	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 1.041,29	R\$ 1.260,97	R\$ 1.260,97	0,11%	95,86%	C
129	SEINFRA	C2860	COLCHÃO DE AREIA E=10CM	M3	6,00	R\$ 163,85	R\$ 198,42	R\$ 1.190,52	0,11%	95,97%	C
130	SEINFRA	C4065	BANCO E ACABAMENTO EM GRANITO	M2	2,40	R\$ 378,59	R\$ 458,46	R\$ 1.100,30	0,10%	96,06%	C
131	GOINFRA	70645	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM	UN	16,00	R\$ 55,73	R\$ 67,49	R\$ 1.079,84	0,10%	96,16%	C
132	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	22,00	R\$ 40,31	R\$ 48,81	R\$ 1.073,82	0,10%	96,26%	C
133	GOINFRA	80543	LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA	UN	3,00	R\$ 280,00	R\$ 339,07	R\$ 1.017,21	0,09%	96,35%	C
134	GOINFRA	71186	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	UN	4,00	R\$ 206,65	R\$ 250,25	R\$ 1.001,00	0,09%	96,44%	C
135	GOINFRA	91025	VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA ASME B16.34	UN	4,00	R\$ 204,09	R\$ 247,15	R\$ 988,60	0,09%	96,53%	C
136	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	41,00	R\$ 18,26	R\$ 22,11	R\$ 906,51	0,08%	96,61%	C
137	ORSE	04527	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA	UN	1,00	R\$ 748,42	R\$ 906,31	R\$ 906,31	0,08%	96,69%	C
138	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-06, 210X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO USO INCOLOR	M2	1,05	R\$ 708,22	R\$ 857,63	R\$ 900,51	0,08%	96,77%	C
139	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10, 70*75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO USO INCOLOR	M2	1,05	R\$ 708,22	R\$ 857,63	R\$ 900,51	0,08%	96,85%	C
140	SEINFRA	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	12,00	R\$ 60,60	R\$ 73,38	R\$ 880,56	0,08%	96,93%	C
141	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	R\$ 71,51	R\$ 86,60	R\$ 866,00	0,08%	97,01%	C
142	SINAPI	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	R\$ 54,83	R\$ 66,40	R\$ 863,20	0,08%	97,09%	C
143	GOINFRA	271713	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, REJUNTADO COM ARGAMASSA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	15,30	R\$ 46,03	R\$ 55,74	R\$ 852,82	0,08%	97,16%	C

PROPOSTANTE / TOMADOR	DESCRIÇÃO DO LOTE						CLASSIFICAÇÃO ABC			
							A	B	C	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 - ID 1017779						R\$ 1.113.507,27	80,00%	95,00%	100,00%

CURVA ABC											
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL	% ITEM	% ACUMULADA	CLASSIFICAÇÃO ABC
144	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 678,24	R\$ 821,33	R\$ 821,33	0,07%	97,24%	C
145	GOINFRA	80514	TUBO DE LIGAÇÃO (CO CROMADO 1 1/2" / ESQUELE - ENTRADA)	UN	14,00	R\$ 47,96	R\$ 58,08	R\$ 813,12	0,07%	97,31%	C
146	ORSE	07791	BANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20CM, BURGOTTO OU EQUIVALENTE	UN	2,00	R\$ 324,30	R\$ 392,72	R\$ 785,44	0,07%	97,38%	C
147	SINAPI	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	R\$ 324,05	R\$ 392,41	R\$ 784,82	0,07%	97,45%	C
148	GOINFRA	71886	PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6	UN	19,00	R\$ 33,99	R\$ 41,16	R\$ 782,04	0,07%	97,52%	C
149	GOINFRA	71831	PARA RAIOS FRANKLIN 4 PONTAS	M	3,00	R\$ 215,11	R\$ 260,49	R\$ 781,47	0,07%	97,59%	C
150	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	R\$ 639,11	R\$ 773,94	R\$ 773,94	0,07%	97,66%	C
151	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 638,93	R\$ 773,72	R\$ 773,72	0,07%	97,73%	C
152	SINAPI	94559	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-01, 70X125, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA	M2	0,88	R\$ 713,24	R\$ 863,71	R\$ 760,06	0,07%	97,80%	C
153	SINAPI	104658	PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS - 5MPA	M2	3,51	R\$ 177,95	R\$ 215,49	R\$ 756,37	0,07%	97,87%	C
154	SINAPI	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3,00	R\$ 207,50	R\$ 251,28	R\$ 753,84	0,07%	97,93%	C
155	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF. 04/2019 - PS	M	9,90	R\$ 60,62	R\$ 73,41	R\$ 726,76	0,07%	98,00%	C
156	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 590,37	R\$ 714,92	R\$ 714,92	0,06%	98,06%	C
157	ORSE	12126	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO, FIXA, EM AÇO INOX	UN	3,00	R\$ 193,93	R\$ 234,84	R\$ 704,52	0,06%	98,13%	C
158	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	2,00	R\$ 276,33	R\$ 334,63	R\$ 669,26	0,06%	98,19%	C
159	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 548,60	R\$ 664,34	R\$ 664,34	0,06%	98,25%	C
160	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+2T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	11,00	R\$ 49,54	R\$ 59,99	R\$ 659,89	0,06%	98,31%	C
161	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	14,00	R\$ 37,80	R\$ 45,77	R\$ 640,78	0,06%	98,36%	C
162	ORSE	9026	CHAPÉU CHINES EM ALUMÍNIO	UN	1,00	R\$ 498,03	R\$ 603,10	R\$ 603,10	0,05%	98,42%	C
163	ORSE	08695	SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X96MM	UN	33,00	R\$ 14,05	R\$ 17,01	R\$ 561,33	0,05%	98,47%	C
164	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3,00	R\$ 154,23	R\$ 186,77	R\$ 560,31	0,05%	98,52%	C
165	GOINFRA	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UN	4,00	R\$ 114,26	R\$ 138,37	R\$ 553,48	0,05%	98,57%	C
166	SEINFRA	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	22,00	R\$ 20,48	R\$ 24,80	R\$ 545,60	0,05%	98,62%	C
167	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - BRANCO	M2	6,84	R\$ 65,60	R\$ 79,44	R\$ 543,37	0,05%	98,67%	C
168	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF. 11/2020	M	11,25	R\$ 39,21	R\$ 47,48	R\$ 534,15	0,05%	98,71%	C
169	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	38,00	R\$ 11,18	R\$ 13,54	R\$ 514,52	0,05%	98,76%	C
170	SINAPI	100856	MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	10,00	R\$ 41,63	R\$ 50,41	R\$ 504,10	0,05%	98,81%	C
171	SEINFRA	C2507	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 203,52	R\$ 246,46	R\$ 492,92	0,04%	98,85%	C
172	SEINFRA	C2507	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 203,52	R\$ 246,46	R\$ 492,92	0,04%	98,89%	C
173	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 396,76	R\$ 480,46	R\$ 480,46	0,04%	98,94%	C
174	GOINFRA	80513	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1 1/4")	UN	14,00	R\$ 26,48	R\$ 32,07	R\$ 448,98	0,04%	98,98%	C
175	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - AZUL	M2	5,58	R\$ 65,60	R\$ 79,44	R\$ 443,28	0,04%	99,02%	C
176	ORSE	09051	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO, ESPESURA 6MM	UN	1,00	R\$ 362,88	R\$ 439,44	R\$ 439,44	0,04%	99,06%	C
177	SINAPI-I	1370	DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"	UN	3,00	R\$ 118,47	R\$ 143,46	R\$ 430,38	0,04%	99,10%	C
178	SINAPI	104658	PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS - 5MPA	M2	1,89	R\$ 177,95	R\$ 215,49	R\$ 407,28	0,04%	99,13%	C
179	SINAPI	89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	10,00	R\$ 32,30	R\$ 39,11	R\$ 391,10	0,04%	99,17%	C
180	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	30,00	R\$ 10,76	R\$ 13,03	R\$ 390,90	0,04%	99,20%	C
181	GOINFRA	71214	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO	M	4,00	R\$ 79,36	R\$ 96,10	R\$ 384,40	0,03%	99,24%	C
182	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	26,00	R\$ 12,16	R\$ 14,73	R\$ 382,98	0,03%	99,27%	C
183	GOINFRA	91011	REGULADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO, 8 KG/H, REGULÁVEL COM MANÔMETRO, PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 0,5 A 2 BAR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA 1/4" NPT	UN	1,00	R\$ 299,38	R\$ 362,54	R\$ 362,54	0,03%	99,30%	C
184	SEINFRA	C2285	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=30CM, E=2CM	M	1,77	R\$ 168,77	R\$ 204,38	R\$ 361,75	0,03%	99,34%	C
185	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	R\$ 149,06	R\$ 180,51	R\$ 361,02	0,03%	99,37%	C
186	ORSE	08695	SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X81MM	UN	21,00	R\$ 14,05	R\$ 17,01	R\$ 357,21	0,03%	99,40%	C
187	GOINFRA	91024	UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE, CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925	UN	3,00	R\$ 93,26	R\$ 112,93	R\$ 338,79	0,03%	99,43%	C
188	SEINFRA	C3478	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	22,00	R\$ 12,66	R\$ 15,33	R\$ 337,26	0,03%	99,46%	C
189	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - VERMELHO	M2	4,15	R\$ 65,60	R\$ 79,44	R\$ 329,68	0,03%	99,49%	C
190	GOINFRA	70647	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM	UN	2,00	R\$ 128,12	R\$ 155,15	R\$ 310,30	0,03%	99,52%	C
191	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	11,00	R\$ 21,27	R\$ 25,76	R\$ 283,36	0,03%	99,54%	C
192	ORSE	09524	TALA PLANA PERFURADA 50MM	UN	40,00	R\$ 5,35	R\$ 6,48	R\$ 259,20	0,02%	99,57%	C
193	SINAPI	92342	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	1,56	R\$ 122,78	R\$ 148,68	R\$ 231,94	0,02%	99,59%	C
194	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO: ROSA-MEIO	M2	10,38	R\$ 18,34	R\$ 22,21	R\$ 230,54	0,02%	99,61%	C
195	SINAPI	92346	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	R\$ 94,29	R\$ 114,18	R\$ 228,36	0,02%	99,63%	C
196	ORSE	08970	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITTEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL	m2	1,88	R\$ 97,54	R\$ 118,12	R\$ 222,07	0,02%	99,65%	C
197	GOINFRA	85041	MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2	UN	1,00	R\$ 180,96	R\$ 219,14	R\$ 219,14	0,02%	99,67%	C
198	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	2,77	R\$ 62,20	R\$ 75,32	R\$ 208,64	0,02%	99,69%	C
199	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	14,14	R\$ 11,65	R\$ 14,11	R\$ 199,52	0,02%	99,71%	C
200	ORSE	10881	REGULADOR DE GÁS 2º ESTÁGIO	UN	2,00	R\$ 77,18	R\$ 93,46	R\$ 186,92	0,02%	99,72%	C
201	SEINFRA	C4567	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	2,00	R\$ 72,33	R\$ 87,59	R\$ 175,18	0,02%	99,74%	C
202	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	R\$ 139,80	R\$ 169,29	R\$ 169,29	0,02%	99,75%	C
203	SEINFRA	C0860	CONECTOR MINI-BAR EM BRONZE ESTANHADO TEL-583	UN	10,00	R\$ 12,48	R\$ 15,11	R\$ 151,10	0,01%	99,77%	C
204	SINAPI-I	38084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	8,00	R\$ 15,06	R\$ 18,24	R\$ 145,92	0,01%	99,78%	C
205	GOINFRA	85062	COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2"	UN	1,00	R\$ 103,32	R\$ 125,12	R\$ 125,12	0,01%	99,79%	C
206	ORSE	10883	MANGUEIRA METÁLICA PARA GÁS 1/2" C/ 1M	UN	2,00	R\$ 49,87	R\$ 60,39	R\$ 120,78	0,01%	99,80%	C
207	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	6,60	R\$ 15,00	R\$ 18,16	R\$ 119,86	0,01%	99,81%	C
208	GOINFRA	91031	NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925	UN	6,00	R\$ 16,40	R\$ 19,86	R\$ 119,16	0,01%	99,82%	C
209	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	4,00	R\$ 24,08	R\$ 29,16	R\$ 116,64	0,01%	99,83%	C
210	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	R\$ 44,40	R\$ 53,77	R\$ 107,54	0,01%	99,84%	C
211	SEINFRA	C4568	ANEL ORGANIZADOR DE CABOS	UN	2,00	R\$ 40,18	R\$ 48,66	R\$ 97,32	0,01%	99,85%	C
212	GOINFRA	71796	GUIAS DE CABOS SIMPLES	UN	2,00	R\$ 37,72	R\$ 45,68	R\$ 91,36	0,01%	99,86%	C
213	GOINFRA	71796	GUIA DE CABOS VERTICAL	UN	2,00	R\$ 37,72	R\$ 45,68	R\$ 91,36	0,01%	99,87%	C
214	SINAPI	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	4,00	R\$ 15,31	R\$ 18,54	R\$ 74,16	0,01%	99,88%	C
215	SINAPI	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	4,00	R\$ 15,31	R\$ 18,54	R\$ 74,16	0,01%	99,88%	C
216	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	6,00	R\$ 10,10	R\$ 12,23	R\$ 73,38	0,01%	99,89%	C
217	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	4,00	R\$ 14,72	R\$ 17,83	R\$ 71,32	0,01%	99,90%	C

PROPOSTANTE / TOMADOR	DESCRIÇÃO DO LOTE	VALOR TOTAL OBRA		CLASSIFICAÇÃO ABC		
				A	B	C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 - ID 1017779	R\$	1.113.507,27	80,00%	95,00%	100,00%

CURVA ABC											
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL	% ITEM	% ACUMULADA	CLASSIFICAÇÃO ABC
218	GOINFRA	91046	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"	UN	1,00	R\$ 54,56	R\$ 66,07	R\$ 66,07	0,01%	99,90%	C
219	GOINFRA	91046	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"	UN	1,00	R\$ 54,56	R\$ 66,07	R\$ 66,07	0,01%	99,91%	C
220	ORSE	03633	PERFIL DE MONTAGEM	UN	1,00	R\$ 52,12	R\$ 63,12	R\$ 63,12	0,01%	99,91%	C
221	SEINFRA	C1155	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO {100X100}mm	M	0,60	R\$ 85,92	R\$ 104,05	R\$ 62,43	0,01%	99,92%	C
222	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	4,00	R\$ 12,16	R\$ 14,73	R\$ 58,92	0,01%	99,92%	C
223	ORSE	10090	PRESLHA EM LATÃO	UN	20,00	R\$ 2,40	R\$ 2,91	R\$ 58,20	0,01%	99,93%	C
224	SEINFRA	C2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	0,32	R\$ 143,81	R\$ 174,15	R\$ 55,73	0,01%	99,93%	C
225	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF. 07/2021	M2	1,41	R\$ 32,55	R\$ 39,42	R\$ 55,58	0,00%	99,94%	C
226	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	1,39	R\$ 31,71	R\$ 38,40	R\$ 53,38	0,00%	99,94%	C
227	SINAPI	92699	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	R\$ 21,25	R\$ 25,73	R\$ 51,46	0,00%	99,95%	C
228	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	0,82	R\$ 51,67	R\$ 62,57	R\$ 51,31	0,00%	99,95%	C
229	SINAPI	89645	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	R\$ 39,93	R\$ 48,35	R\$ 48,35	0,00%	99,96%	C
230	GOINFRA	71796	GUIA DE CABOS VERTICAL, FECHADO	UN	1,00	R\$ 37,72	R\$ 45,68	R\$ 45,68	0,00%	99,96%	C
231	GOINFRA	71796	GUIA DE CABOS SUPERIOR, FECHADO	UN	1,00	R\$ 37,72	R\$ 45,68	R\$ 45,68	0,00%	99,97%	C
232	GOINFRA	91021	LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925	UN	2,00	R\$ 15,95	R\$ 19,31	R\$ 38,62	0,00%	99,97%	C
233	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	2,71	R\$ 11,70	R\$ 14,17	R\$ 38,40	0,00%	99,97%	C
234	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	R\$ 30,96	R\$ 37,49	R\$ 37,49	0,00%	99,98%	C
235	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	M2	0,73	R\$ 41,22	R\$ 49,92	R\$ 36,44	0,00%	99,98%	C
236	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1,30	R\$ 21,82	R\$ 26,42	R\$ 34,35	0,00%	99,98%	C
237	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	R\$ 24,09	R\$ 29,17	R\$ 29,17	0,00%	99,99%	C
238	SINAPI	103036	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	R\$ 19,68	R\$ 23,83	R\$ 23,83	0,00%	99,99%	C
239	GOINFRA	81121	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM ROSCA 25X1/2"	UN	2,00	R\$ 9,74	R\$ 11,79	R\$ 23,58	0,00%	99,99%	C
240	GOINFRA	91021	LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925	UN	1,00	R\$ 15,95	R\$ 19,31	R\$ 19,31	0,00%	99,99%	C
241	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	R\$ 15,21	R\$ 18,42	R\$ 18,42	0,00%	99,99%	C
242	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	0,73	R\$ 19,80	R\$ 23,98	R\$ 17,51	0,00%	99,99%	C
243	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	2,46	R\$ 5,87	R\$ 7,11	R\$ 17,49	0,00%	100,00%	C
244	GOINFRA	81420	TE DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL 25 X 20 mm	UN	1,00	R\$ 13,17	R\$ 15,95	R\$ 15,95	0,00%	100,00%	C
245	SINAPI	89359	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	R\$ 9,10	R\$ 11,02	R\$ 11,02	0,00%	100,00%	C
246	ORSE	03999	FITA ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 50MM X 10M	M	2,00	R\$ 3,80	R\$ 4,60	R\$ 9,20	0,00%	100,00%	C
247	SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	20,00	R\$ 0,20	R\$ 0,24	R\$ 4,80	0,00%	100,00%	C



MARCELO FERREIRA DINIZ ARAUJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: MT036656