PROPONENTE / TOMADOR	DESCRIÇÃO DO LOTE	VALOR TOTAL OBRA	CLASIFICAÇÃO ABC		
			A	B	C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ROMÃO MARTINS DE SOUZA	R$ 252.234,18	80,00%	95,00%	100,00%

CURVA ABC

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL	% ITEM	% ACUMULADA	CLASIFICAÇÃO ABC
1.7.2.1.	GOINFRA	160971	COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)	m2	176,78	R$ 187,42	R$ 228,86	R$ 40.457,88	16,04%	16,04%	A
1.10.1.2.	GOINFRA	200500	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC)	m2	407,38	R$ 35,42	R$ 43,25	R$ 17.619,19	6,99%	23,03%	A
1.6.1.1.	GOINFRA	100155	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)	m2	174,82	R$ 79,00	R$ 96,47	R$ 16.864,89	6,69%	29,71%	A
1.11.2.2.	GOINFRA	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	139,80	R$ 88,37	R$ 107,91	R$ 15.085,82	5,98%	35,69%	A
1.3.0.1.	GOINFRA	50304	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	m	92,00	R$ 93,79	R$ 114,53	R$ 10.536,76	4,18%	39,87%	A
1.7.1.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	176,78	R$ 48,22	R$ 58,88	R$ 10.408,81	4,13%	44,00%	A
1.7.3.1.	GOINFRA	210462	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO	m2	102,60	R$ 66,62	R$ 81,35	R$ 8.346,51	3,31%	47,31%	A
1.14.0.1.	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,22	R$ 24.998,87	R$ 30.526,12	R$ 6.715,75	2,66%	49,97%	A
1.11.2.1.	GOINFRA	220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	m2	139,80	R$ 34,47	R$ 42,09	R$ 5.884,18	2,33%	52,30%	A
1.12.0.1.	GOINFRA	270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m2	148,24	R$ 31,25	R$ 38,16	R$ 5.656,84	2,24%	54,54%	A
1.3.0.3.	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	47,40	R$ 94,87	R$ 115,85	R$ 5.491,29	2,18%	56,72%	A
1.9.2.1.	GOINFRA	180404	JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS	m2	10,80	R$ 402,88	R$ 491,96	R$ 5.313,17	2,11%	58,83%	A
1.3.0.5.	GOINFRA	52005	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	341,09	R$ 11,86	R$ 14,48	R$ 4.938,98	1,96%	60,78%	A
1.13.1.1.	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	245,52	R$ 16,29	R$ 19,89	R$ 4.883,39	1,94%	62,72%	A
1.13.1.2.	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	245,52	R$ 16,18	R$ 19,76	R$ 4.851,48	1,92%	64,64%	A
1.1.0.5.	GOINFRA	20600	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA	m2	50,00	R$ 78,24	R$ 95,54	R$ 4.777,00	1,89%	66,54%	A
1.14.0.2.	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,55	R$ 7.069,47	R$ 8.632,53	R$ 4.747,89	1,88%	68,42%	A
1.3.0.7.	GOINFRA	51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	6,55	R$ 567,35	R$ 692,79	R$ 4.537,77	1,80%	70,22%	A
1.13.2.1.	GOINFRA	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	161,86	R$ 22,83	R$ 27,88	R$ 4.512,66	1,79%	72,01%	A
1.4.1.1.	GOINFRA	60192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	111,78	R$ 31,78	R$ 38,81	R$ 4.338,18	1,72%	73,73%	A
1.4.1.5.	GOINFRA	60517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	5,83	R$ 567,35	R$ 692,79	R$ 4.038,97	1,60%	75,33%	A
1.10.1.1.	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	m2	407,38	R$ 7,15	R$ 8,73	R$ 3.556,43	1,41%	76,74%	A
1.3.0.4.	GOINFRA	52004	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	217,45	R$ 12,13	R$ 14,81	R$ 3.220,43	1,28%	78,02%	A
1.13.2.2.	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	161,86	R$ 16,18	R$ 19,76	R$ 3.198,35	1,27%	79,28%	A
1.5.0.1.	GOINFRA	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM	m2	58,46	R$ 43,69	R$ 53,35	R$ 3.118,84	1,24%	80,52%	B
1.1.0.2.	GOINFRA	20302	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	Un	1,00	R$ 2.538,61	R$ 3.099,90	R$ 3.099,90	1,23%	81,75%	B
1.9.1.1.	GOINFRA	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	3,00	R$ 789,72	R$ 964,33	R$ 2.892,99	1,15%	82,90%	B
1.4.1.3.	GOINFRA	60305	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	187,64	R$ 11,86	R$ 14,48	R$ 2.717,03	1,08%	83,97%	B
1.11.3.1.	GOINFRA	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	53,95	R$ 41,10	R$ 50,19	R$ 2.707,75	1,07%	85,05%	B
1.8.0.12.	GOINFRA	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	179,64	R$ 10,93	R$ 13,35	R$ 2.398,19	0,95%	86,00%	B
1.9.3.1.	GOINFRA	190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	m2	10,80	R$ 176,74	R$ 215,82	R$ 2.330,86	0,92%	86,92%	B
1.1.0.1.	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	4,50	R$ 393,94	R$ 481,04	R$ 2.164,68	0,86%	87,78%	B
1.4.1.2.	GOINFRA	60304	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	135,09	R$ 12,13	R$ 14,81	R$ 2.000,68	0,79%	88,57%	B
1.11.1.2.	GOINFRA	41002	APILOAMENTO	m2	193,75	R$ 8,14	R$ 9,94	R$ 1.925,88	0,76%	89,34%	B
1.3.0.6.	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	125,64	R$ 12,11	R$ 14,79	R$ 1.858,22	0,74%	90,07%	B

PROPONENTE / TOMADOR	DESCRIÇÃO DO LOTE	VALOR TOTAL OBRA	CLASIFICAÇÃO ABC		
			A	B	C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ROMÃO MARTINS DE SOUZA	R$ 252.234,18	80,00%	95,00%	100,00%

CURVA ABC

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL	% ITEM	% ACUMULADA	CLASIFICAÇÃO ABC
1.4.1.4.	GOINFRA	60314	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	125,09	R$ 12,11	R$ 14,79	R$ 1.850,08	0,73%	90,81%	B
1.1.0.3.	GOINFRA	20701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	202,75	R$ 6,15	R$ 7,51	R$ 1.522,65	0,60%	91,41%	B
1.8.0.9.	GOINFRA	70563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	194,15	R$ 5,19	R$ 6,34	R$ 1.230,91	0,49%	91,90%	B
1.8.0.10.	GOINFRA	70563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	194,15	R$ 5,19	R$ 6,34	R$ 1.230,91	0,49%	92,39%	B
1.11.2.3.	GOINFRA	220310	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	84,00	R$ 11,69	R$ 14,27	R$ 1.198,68	0,48%	92,86%	B
1.8.0.21.	GOINFRA	71647	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	20,00	R$ 47,18	R$ 57,61	R$ 1.152,20	0,46%	93,32%	B
1.8.0.11.	GOINFRA	70563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	170,04	R$ 5,19	R$ 6,34	R$ 1.078,05	0,43%	93,75%	B
1.6.2.1.	GOINFRA	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,30	R$ 2.933,26	R$ 3.581,80	R$ 1.074,54	0,43%	94,17%	B
1.7.2.2.	GOINFRA	160963	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM	M	18,60	R$ 47,00	R$ 57,39	R$ 1.067,45	0,42%	94,60%	B
1.8.0.22.	GOINFRA	71648	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	6,00	R$ 131,70	R$ 160,82	R$ 964,92	0,38%	94,98%	B
1.13.5.1.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	154,57	R$ 4,84	R$ 5,91	R$ 913,51	0,36%	95,34%	C
1.11.1.3.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	193,75	R$ 3,81	R$ 4,65	R$ 900,94	0,36%	95,70%	C
1.13.4.1.	GOINFRA	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m2	21,60	R$ 32,32	R$ 39,47	R$ 852,55	0,34%	96,04%	C
1.2.0.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	12,17	R$ 52,26	R$ 63,81	R$ 776,57	0,31%	96,34%	C
1.3.0.2.	GOINFRA	220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	m2	16,81	R$ 34,47	R$ 42,09	R$ 707,53	0,28%	96,62%	C
1.8.0.16.	GOINFRA	72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	22,00	R$ 25,29	R$ 30,88	R$ 679,36	0,27%	96,89%	C
1.8.0.23.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 548,72	R$ 670,04	R$ 670,04	0,27%	97,16%	C
1.8.0.8.	GOINFRA	70563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	98,20	R$ 5,19	R$ 6,34	R$ 622,59	0,25%	97,41%	C
1.9.4.1.	GOINFRA	230101	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.	Un	3,00	R$ 159,04	R$ 194,20	R$ 582,60	0,23%	97,64%	C
1.3.0.8.	GOINFRA	51055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m3	6,55	R$ 69,81	R$ 85,24	R$ 558,32	0,22%	97,86%	C
1.4.1.6.	GOINFRA	60802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	5,83	R$ 69,59	R$ 84,98	R$ 495,43	0,20%	98,05%	C
1.11.1.1.	GOINFRA	41003	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	m3	9,69	R$ 40,74	R$ 49,75	R$ 482,08	0,19%	98,25%	C
1.8.0.19.	GOINFRA	71186	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	Un	2,00	R$ 196,79	R$ 240,30	R$ 480,60	0,19%	98,44%	C
1.8.0.1.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31,00	R$ 11,14	R$ 13,60	R$ 421,60	0,17%	98,60%	C
1.13.3.2.	GOINFRA	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	10,08	R$ 27,04	R$ 33,02	R$ 332,84	0,13%	98,74%	C
1.13.3.1.	GOINFRA	261501	EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA	m2	10,08	R$ 25,37	R$ 30,98	R$ 312,28	0,12%	98,86%	C
1.9.4.2.	GOINFRA	230202	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	Un	9,00	R$ 26,09	R$ 31,86	R$ 286,74	0,11%	98,97%	C
1.2.0.2.	GOINFRA	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	3,45	R$ 66,18	R$ 80,81	R$ 278,79	0,11%	99,08%	C
1.8.0.20.	GOINFRA	71456	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA	Un	1,00	R$ 225,37	R$ 275,20	R$ 275,20	0,11%	99,19%	C
1.8.0.17.	GOINFRA	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	8,00	R$ 26,82	R$ 32,75	R$ 262,00	0,10%	99,30%	C
1.7.4.1.	GOINFRA	160603	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	m2	1,53	R$ 115,80	R$ 141,40	R$ 216,34	0,09%	99,38%	C
1.8.0.6.	GOINFRA	70571	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2	M	8,40	R$ 17,68	R$ 21,59	R$ 181,36	0,07%	99,45%	C
1.8.0.7.	GOINFRA	70571	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2	M	8,40	R$ 17,68	R$ 21,59	R$ 181,36	0,07%	99,53%	C
1.8.0.4.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	42,91	R$ 3,25	R$ 3,97	R$ 170,35	0,07%	99,59%	C
1.8.0.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	42,80	R$ 3,25	R$ 3,97	R$ 169,92	0,07%	99,66%	C

PROPONENTE / TOMADOR	DESCRIÇÃO DO LOTE	VALOR TOTAL OBRA	CLASIFICAÇÃO ABC		
			A	B	C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ROMÃO MARTINS DE SOUZA	R$ 252.234,18	80,00%	95,00%	100,00%

CURVA ABC

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL	% ITEM	% ACUMULADA	CLASIFICAÇÃO ABC
1.8.0.13.	GOINFRA	71196	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM	M	8,40	R$ 13,13	R$ 16,03	R$ 134,65	0,05%	99,71%	C
1.8.0.18.	GOINFRA	71173	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	Un	1,00	R$ 97,45	R$ 119,00	R$ 119,00	0,05%	99,76%	C
1.2.0.5.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	36,61	R$ 2,63	R$ 3,21	R$ 117,52	0,05%	99,81%	C
1.8.0.5.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,91	R$ 3,25	R$ 3,97	R$ 114,77	0,05%	99,85%	C
1.8.0.2.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R$ 14,78	R$ 18,05	R$ 108,30	0,04%	99,90%	C
1.8.0.15.	GOINFRA	71443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	Un	2,00	R$ 33,21	R$ 40,55	R$ 81,10	0,03%	99,93%	C
1.1.0.4.	GOINFRA	20190	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	m2	202,75	R$ 0,25	R$ 0,31	R$ 62,85	0,02%	99,95%	C
1.2.0.3.	GOINFRA	40904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	m3	8,30	R$ 5,49	R$ 6,70	R$ 55,61	0,02%	99,98%	C
1.8.0.14.	GOINFRA	71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	2,00	R$ 19,68	R$ 24,03	R$ 48,06	0,02%	99,99%	C
1.2.0.4.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	m3	7,32	R$ 1,50	R$ 1,83	R$ 13,40	0,01%	100,00%	C

Andreia Borges Machado

ANDREIA BORGES MACHADO
A259152-9