




PLANTA BAIXA
1:50



VISTA
1:75



CORTE AA
1:75


QUADRO DE ACABAMENTOS	
PISO	
1	PISO CERÂMICO
2	CONCRETO DESEMPENADO
PAREDE	
1	PINTURA ACRÍLICA
2	PINTURA TEXTURIZADA
TETO	
1	FORRO DE PVC
2	SEM FORRO

A ESCOLHA DAS CORES E ACABAMENTOS DEVERÁ PASSAR PELA APROVAÇÃO DA PREFEITURA JUNTAMENTE COM A FISCALIZAÇÃO

QUADRO DE ABERTURAS JANELAS - NOVO				
NOME	DIMENSÕES	PEITORIL	TIPO	MATERIAL
J1	150x120	100	CORRER (4F)	VIDRO E FERRO
J2	80x50	170	MAXIM-AR	VIDRO E FERRO
PORTAS				
P1	80x210	-	GIRO	FERRO
P2	90x210	-	GIRO	FERRO



PLANTA SITUAÇÃO
1:1250



PLANTA COBERTURA
1:50

APROVAÇÃO:

REVISÃO	DATA	MODIFICAÇÃO
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		

CONSURSAN
Construções, Urbanisno e Saneamento LTDA
consursan96@gmail.com
Fone: (62) 3645-3100

ARQUITETURA

CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA

OBRA
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ROMÃO MARTINS DE SOUZA

ENDEREÇO
AV. SANTA RITA, ESQ.C/RUA MANOEL SEVERIANO RODRIGUES
SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO

REFERENTE
PLANTA BAIXA
PLANTA DE COBERTURA
CORTE AA E VISTA
PLANTA DE SITUAÇÃO

ÁREAS
ÁREA AMPLIAÇÃO: 148,80m²

A.R.T.

ARQ. KAROLINNE CAVALCANTE TAQUARY
CAU: A322107-5

PREF. MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA
CNPJ: 01.067.990/0001-48

Prancha N°
1/1

Desenho	Revisão	Tamanho	Escala(s)	Unidade(s)	Data	ART N°
KAROLINNE	00	A1	INDICADA	METROS	MARÇO DE 2026	

Os direitos autorais deste projeto pertencem aos engenheiros acima citados.
E proibida a sua reproducao, modificacao e/ou alteracao conforme LEI 5.968 ART.25