

Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVÂNIA- GOIÁS. **TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T337 - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO**
Obra: CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARTINEZ DIAS DE ARAUJO
Cidade: TURVÂNIA - GO **BDI** 26,42%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	BDI	P.UNIT. COM BDI	P. TOTAL
CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARTINEZ DIAS DE ARAUJO									
1	FUNDAÇÃO								R\$ 17.779,33
1.1	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	2,50	419,66	26,42%	530,53	1.326,34
1.2	20701	GOINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	M2	92,78	6,31	26,42%	7,98	740,12
1.3	50304	GOINFRA	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	m	28,00	98,25	26,42%	124,21	3.477,81
1.4	40101	GOINFRA	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	2,25	53,50	26,42%	67,63	152,18
1.5	52004	GOINFRA	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	201,36	11,72	26,42%	14,82	2.983,44
1.6	52005	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	49,00	11,67	26,42%	14,75	722,91
1.7	60314	GOINFRA	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	182,92	12,48	26,42%	15,78	2.885,97
1.8	51009	GOINFRA	FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	14,65	96,26	26,42%	121,69	1.782,79
1.9	51024	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	m3	2,43	560,44	26,42%	708,51	1.721,68
1.10	120902	GOINFRA	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM	m2	35,17	44,67	26,42%	56,47	1.986,11
2	ESTRUTURA								R\$ 9.706,34
2.1	52004	GOINFRA	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	119,67	11,72	26,42%	14,82	1.773,08
2.2	60314	GOINFRA	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	108,29	12,48	26,42%	15,78	1.708,51
2.3	51024	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	m3	4,02	560,44	26,42%	708,51	2.848,20
2.4	60192	GOINFRA	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	33,54	32,86	26,42%	41,54	1.393,31
2.5	60010	GOINFRA	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,53	2.959,93	26,42%	3.741,94	1.983,23
3	ALVENARIA E DIVISÓRIAS								R\$ 34.475,51
3.1	100160	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUIROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C/M3)	m2	168,32	69,74	26,42%	88,17	14.839,98
3.2	200500	GOINFRA	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC)	m2	336,64	36,23	26,42%	45,80	15.418,77
3.3	100502	GOINFRA	ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18)	m2	13,20	252,69	26,42%	319,45	4.216,75
4	PISO								R\$ 17.556,65
4.1	221101	GOINFRA	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m2	85,38	122,41	26,42%	154,75	13.212,62
4.2	221102	GOINFRA	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	55,96	32,07	26,42%	40,54	2.268,78
4.3	220102	GOINFRA	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	37,85	43,37	26,42%	54,83	2.075,25
5	COBERTURA								R\$ 43.103,42
5.1	150204	GOINFRA	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO	Kg	1.085,95	20,11	26,42%	25,42	27.608,17
5.2	160100	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	m2	125,27	45,29	26,42%	57,26	7.172,41
5.3	160101	GOINFRA	CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	m	21,00	50,61	26,42%	63,98	1.343,60
5.4	210462	GOINFRA	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	m2	85,38	64,66	26,42%	81,74	6.979,23
6	PINTURA								R\$ 15.012,61
6.1	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	345,40	16,18	26,42%	20,45	7.065,07
6.2	261307	GOINFRA	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	345,40	11,78	26,42%	14,89	5.143,79
6.3	260601	GOINFRA	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	130,00	17,06	26,42%	21,57	2.803,74
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 5.898,31
7.1	72578	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	und.	4,00	25,98	26,42%	32,84	131,38
7.2	72579	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	und.	8,00	30,10	26,42%	38,05	304,42
7.3	71440	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	und.	2,00	19,78	26,42%	25,01	50,01
7.4	70691	GOINFRA	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	und.	16,00	10,52	26,42%	13,30	212,79
7.5	71688	GOINFRA	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA	und.	8,00	61,58	26,42%	77,85	622,80
7.6	71193	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	m	50,00	10,90	26,42%	13,78	688,99
7.7	70563	GOINFRA	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2	m	345,52	5,72	26,42%	7,23	2.498,53
7.8	70564	GOINFRA	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2	m	89,00	7,07	26,42%	8,94	795,47
7.9	70584	GOINFRA	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 10 MM2	m	30,00	15,66	26,42%	19,80	593,92
8	ESQUADRIAS								R\$ 4.152,87
8.1	180401	GOINFRA	JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	m2	6,00	266,76	26,42%	337,24	2.023,43
8.2	170110	GOINFRA	PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	und.	2,00	842,21	26,42%	1.064,72	2.129,44
PREÇO TOTAL COM B.D.I									R\$ 147.685,03

TURVÂNIA, GOIÁS. AGOSTO DE 2026.

ENG.º CIVIL ITALLO ALCÂNTARA DE OLIVEIRA
 CREA : 1015178120/D-GO