



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
PALÁCIO DA INDEPENDÊNCIA

MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA:- Recapeamento Asfáltico (espessura 3cm compactado) = 12.385,62M²;
DEMANDA:- 091052**

• **Localização:**

Rua ou Avenida	Trecho	Bairro
Alameda da Saudade	Da Avenida Dr. Laerte Tarallo Mendes até Av. José da Costa Filho + 162,00 m sentido centro bairro.	Residencial Monte Carlo
Rua Silvio Moreira Melo	Da Rua Philomena Ciorlino até Rua Lino Trevisan-Residencial Monte Carlo.	Residencial Monte Carlo
Rua Silvino Campi	Da Rua Philomena Ciorlino até Rua Lino Trevisan-Residencial Monte Carlo.	Residencial Monte Carlo
Rua Philomena Ciorlino	Da Rua Lino Trevisan até a Rua Silvio Moreira Melo	Residencial Monte Carlo

1. - Serviços Preliminares

1.1 – Placa de obra em lona com impressão digital e requadro em metalon: Será instalada em local determinado pela fiscalização, conforme modelo Governo do Estado.

<http://www.comunicacao.sp.gov.br/manual-de-identidade-visual>

1.2 – Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre: Após os serviços de recapeamento serem realizados será necessário apresentação de croqui com levantamento topográfico do serviços executados (As Built).

2. - Recapeamento Asfáltico em CBUQ c/ espessura final após compactação e liberação de tráfego de 03 cm.

2.1 - Varrição de Pavimento para recapeamento: A varrição do pavimento deverá ser feita por equipamentos, tais como Mini- carregadeira (Bobcat) ou retroescavadeira e caminhão apropriada para a perfeita execução. Os locais deverão ser lavados antes da aplicação da emulsão ligante, com a retirada do material pela contratada e depositado em local determinado pela fiscalização.

2.2 – Execução de pintura de ligação com emulsão RR-2C: Não será permitido, a juízo da fiscalização, a aplicação do material betuminoso quando as condições do tempo não forem favoráveis e quando a camada a ser imprimada não estiver suficientemente seca. A extensão da aplicação da imprimadura será sempre de acordo com o volume de massa a ser aplicado com o intervalo necessário para receber a camada de massa ou determinada pela fiscalização. O Material Betuminoso, após distribuição e compactado, deverá permanecer em repouso o tempo suficientemente para receber o tráfego.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
PALÁCIO DA INDEPENDÊNCIA

2.3 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico camada de rolamento, com espessura de 3cm: Concreto asfáltico usinado a quente (camada de rolamento mínima de 3cm compactada): Mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, conforme a seção 3.19 do Manual de Normas, compreendendo materiais, mão de obra, equipamentos, carga, transporte, descarga e execução, por m³ de camada acabada, sendo que as bordas deverá ter um acabamento adequado junto as bocas de lobo, pvs e entradas e saídas de veículos, as sobras dos materiais não poderão ser acomodadas sobre as calçadas e gramas das vias públicas, devendo ser recolhidos com equipamentos adequados e depositados em locais indicados pela Prefeitura.

3.- Execução de Sinalização horizontal com resina vinílica ou acrílica: Deverá ser executado conforme consta nos projetos. Será pago, somente o serviço executado e levantado pela fiscalização e, deverá ser executada com o acompanhamento do Departamento de Trânsito desta municipalidade - A Contratada, deverá entrar em contato pelo telefone 3383-4045, para as devidas orientações.

Deverá ser fornecido laudo técnico de controle tecnológico e os resultados dos ensaios realizados do material utilizado, em cada etapa dos serviços conforme exigência normativa do DNIT (PARA LIBERAÇÃO DA FATURA) e a fiscalização poderá solicitar caso julgue necessário a extração de material para análise de espessura do recape (todos os laudos deverão conter o selo do INMETRO e os custos dos mesmos serão por conta da empresa contratada).

OBSERVAÇÕES:

- A firma contratada, antes de iniciar os serviços, fornecerá a esta Municipalidade o ART de execução.
- A firma contratada deverá retirar todo material excedente, entregando os locais perfeitamente limpos.
- Os itens omissos serão solucionados dentro das Normas Brasileiras Vigentes junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

MEMORIAL DAS VIAS: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 3CM
COMPACTADO.

OBJETO: Recapeamento de ruas e avenidas (12.385,62 m²).

Demanda: 091052 – SDR

END.: ALAMEDA DA SAUDADE (ENTRE AVENIDA DR LAERTE TARALLO MENDES ATÉ AVENIDA JOSÉ DA COSTA FILHO + 162,00 m SENTIDO CENTRO BAIRRO). RUA SILVIO MOREIRA MELO ENTRE A RUA PHILOMENA CIORLINO COM A RUA LINO TREVISAN- RESIDENCIAL MONTE CARLO, RUA PHILOMENA CIORLINO ENTRE A RUA LINO TREVISAN COM A RUA SILVIO MOREIRA MELO- RESIDENCIAL MONTE CARLO E RUA SILVINO CAMPI ENTRE A RUA PHILOMENA CIORLINO COM A RUA LINO TREVISAN- RESIDENCIAL MONTE CARLO.

• Alameda da Saudade			
Da Avenida Dr. Laerte Tarallo Mendes até Av. José da Costa Filho + 162,00 m sentido centro bairro.	Largura	Extensão	M2
	12,30	432,06	5.314,34
		Área da Gola Total	73,31 5.387,65
• Rua Silvio Moreira Melo			
Da Rua Philomena Ciorlino até Rua Lino Trevisan-Residencial Monte Carlo.	Largura	Extensão	M2
	9,30	238,06	2.213,96
	8,50	19,14	162,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
PALÁCIO DA INDEPENDÊNCIA

	7,70	22,41 (26,76 x 26,76) / 2 Área da gola Total	172,56 358,05 215,45 3.122,71
• Rua Silvino Campi			
Da Rua Philomena Ciorlino até Rua Lino Trevisan-Residencial Monte Carlo.	Largura 9,35	Extensão 136,45 Área da Gola Total	M2 1.275,81 348,56 1.624,37
• Rua Philomena Ciorlino			
Da Rua Lino Trevisan até a Rua Silvio Moreira Melo	Largura 9,35	Extensão 235,43 Área da Gola Total	M2 2.201,27 49,62 2.250,89

MEMORIAL PARA CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

DEMANDA= 091052

**OBRA:- Recapeamento Asfáltico de Ruas e Avenidas do Município de Matão -SP.
(espessura 3cm compactado) = 12.385,62M2;**

ITEM:- 2.3 – Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente- CBUQ.

1) Será medido por volume de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) acabado, nas dimensões especificadas em projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas, carga, transporte de 10 quilômetros até o local de aplicação, descarga, execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

Palácio da Independência, Maio de 2025

JEAN FRANCHI

AMICI:26016505838

Assinado de forma digital por JEAN
FRANCHI AMICI:26016505838
Dados: 2025.05.06 16:27:57 -03'00'

Jean Franchi Amici

Engenheiro Civil – CREA 5062627333