



Dados					Lajes				
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)	Peso próprio (kgf/m²)	Sobrecarga (kgf/m²)			Água
						Adicional	Acidental	Localizada	
L1	Treliçada 1D	17	0	315	273	130	50	-	0
L2	Treliçada 1D	17	0	315	273	130	50	-	0
L3	Treliçada 1D	17	0	315	273	130	50	-	0
L4	Treliçada 1D	17	0	315	273	130	50	-	0
L5	Treliçada 1D	13	0	315	225	130	50	-	0
L6	Treliçada 1D	13	0	315	225	130	50	-	0
L7	Treliçada 1D	13	0	315	225	130	50	-	710
L8	Treliçada 1D	13	0	315	225	130	50	-	0
L9	Treliçada 1D	13	0	315	225	130	50	-	0

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Detalhe 2 (esc. 1:30)

OBS - O projeto das lajes treliçadas é orientativo, devendo o fabricante apresentar projeto próprio, observando entretanto as solicitações de carga e sentido de montagem da laje, apresentados neste documento.

O projeto deverá vir acompanhado da ART do responsável técnico, do fornecedor das lajes.

NOTAS:							
1 - MEDIDAS E COTAS EM CENTÍMETRO .							
2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm							
3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.							
01	REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO	05.06.2024	Natascha				
00	EMISSION INICIAL	12.02.2024	Natascha				
Nº	DESCRIÇÃO	EMISSION	PROJETISTA	CÓDIGO		OBJETO	
REVISÕES				DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA			

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattiltlda@uol.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
Projeto	USF DR. JOSÉ NIGRO NETO - JD. DAS HORTÊNCIAS		Processo
Objeto	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE		Arquivo CV-A1-005
Título	PROJETO ESTRUTURAL FORMA DA COBERTURA		Folha n° 01/01
Local	AV. REMO FRONTRALLI, S/N° - JD. DAS HORTÊNCIAS		Data 12/02/2024
Código			Escala INDICADA
			Revisão 01