



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
(DESONERADA - BDI = 27%)

OBRA: COBERTURA DA QUADRA E REFORMA DA ÁREA DE LAZER "ANTONIO JOSÉ PATERNIANI (TONZÉ)"
LOCAL: RUA JURUPEMA, S/N, JARDIM AMÉRICA - ARARAQUARA/SP

ORÇAMENTO BÁSICO

Item	Código	Referência	Natureza dos Trabalhos	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1. COBERTURA METÁLICA							R\$ 943.051,88
1.1. Piso da quadra							R\$ 32.850,47
1.1.1.	55.01.140	CDHU-S	Limpeza de superfície com hidrojateamento	M2	567,19	R\$ 9,99	R\$ 5.666,22
1.1.2.	01.17.061	CDHU-S	Projeto executivo de estrutura em formato A0	UN	2,00	R\$ 4.156,92	R\$ 8.313,84
1.1.3.	33.06.020	CDHU-S	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	567,19	R\$ 33,27	R\$ 18.870,41
1.2. Cobertura (35,62 x 23,37 m / altura fecham. lateral 3,50 m)							R\$ 910.201,41
1.2.1. Fundação							R\$ 60.837,04
1.2.1.1.	12.01.041	CDHU-S	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	224,00	R\$ 101,75	R\$ 22.792,00
1.2.1.2.	06.01.020	CDHU-S	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	27,44	R\$ 64,89	R\$ 1.780,58
1.2.1.3.	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	M2	14,00	R\$ 10,12	R\$ 141,68
1.2.1.4.	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	10,64	R\$ 41,59	R\$ 442,51
1.2.1.5.	11.18.040	CDHU-S	Lastro de pedra britada	M3	0,42	R\$ 268,65	R\$ 112,83
1.2.1.6.	09.01.020	CDHU-S	Forma em madeira comum para fundação	M2	67,20	R\$ 134,08	R\$ 9.010,17
1.2.1.7.	10.01.040	CDHU-S	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	571,62	R\$ 13,22	R\$ 7.556,81
1.2.1.8.	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	16,80	R\$ 565,49	R\$ 9.500,23
1.2.1.9.	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	16,80	R\$ 565,49	R\$ 9.500,23
1.2.2. Estrutura e Cobertura							R\$ 839.058,53
1.2.2.1.	15.03.110	CDHU-S	Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura	KG	17.476,20	R\$ 38,77	R\$ 677.552,27
1.2.2.2.	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	1.303,79	R\$ 95,08	R\$ 123.964,35
1.2.2.3.	100723	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020_PE	M2	1.303,79	R\$ 17,70	R\$ 23.077,08
1.2.2.4.	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	71,24	R\$ 112,59	R\$ 8.020,91
1.2.2.5.	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	103,60	R\$ 62,20	R\$ 6.443,92
1.2.3. Limpeza							R\$ 10.305,84
1.2.3.1.	55.01.020	CDHU-S	Limpeza final da obra	M2	567,19	R\$ 18,17	R\$ 10.305,84
2. ÁREA EXTERNA							R\$ 174.956,53
2.1. Serviços Preliminares							R\$ 40.316,27
2.1.1.	02.08.020	CDHU-S	Colocação de Placa de Identificação da Obra padrão do Governo do Estado	M2	8,50	R\$ 1.189,77	R\$ 10.113,04
2.1.2.	34.13.041	CDHU-S	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm	UN	1,00	R\$ 4.926,02	R\$ 4.926,02
2.1.3.	34.13.021	CDHU-S	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm	UN	1,00	R\$ 993,39	R\$ 993,39
2.1.4.	02.09.030	CDHU-S	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminho à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	146,32	R\$ 10,10	R\$ 1.477,83
2.1.5.	04.40.030	CDHU-S	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	M	102,51	R\$ 10,38	R\$ 1.064,05
2.1.6.	54.20.100	CDHU-S	Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva	M	102,51	R\$ 29,10	R\$ 2.983,04
2.1.7.	04.21.140	CDHU-S	Remoção de poste metálico	UN	2,00	R\$ 342,62	R\$ 685,24
2.1.8.	03.01.250	CDHU-S	Demolição mecanizada de pavimento, inclusive fragmentação e acomodação do material	M2	154,91	R\$ 39,31	R\$ 6.089,51
2.1.9.	05.07.040	CDHU-S	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	11,61	R\$ 139,81	R\$ 1.623,19
2.1.10.	05.07.050	CDHU-S	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	64,00	R\$ 161,89	R\$ 10.360,96
2.2. Pisos							R\$ 22.759,98
2.2.1.	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	M2	104,70	R\$ 5,30	R\$ 554,91
2.2.2.	54.01.220	CDHU-S	Base de bica corrida	M3	2,85	R\$ 298,00	R\$ 849,30
2.2.3.	94990	SINAPI	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO PIGMENTADO NA COR A DEFINIR e=6cm, fcK=20 MPa COM JUNTAS DE DILATAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE	M3	5,12	R\$ 944,14	R\$ 4.833,99
2.2.4.	94990	SINAPI	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO e=6cm, fcK=20 MPa COM JUNTAS DE DILATAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE	M3	3,42	R\$ 944,14	R\$ 3.228,95
2.2.5.	94279	SINAPI	INSTALAÇÃO DE MINI-GUIA DE CONCRETO PRÉ FABRICADA, 7x20cm	M	34,00	R\$ 54,87	R\$ 1.865,58
2.2.6.	54.04.340	CDHU-S	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	47,70	R\$ 148,51	R\$ 7.083,92

Assinado por 1 pessoa: CARLOS SIMÃO STRUCKAS FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/10C4-4FE1-AB2A-EF57> e informe o código 10C4-4FE1-AB2A-EF57

Item	Código	Referência	Natureza dos Trabalhos	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
2.2.7.	30.04.030	CDHU-S	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	25,51	R\$ 170,26	R\$ 4.343,33
2.3. Paisagismo							R\$ 20.432,52
2.3.1.	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 07/2024	UN	280,00	R\$ 62,07	R\$ 17.379,60
2.3.2.	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 07/2024	UN	26,00	R\$ 117,42	R\$ 3.052,92
2.4. Fechamento da quadra							R\$ 54.388,90
2.4.1.	03.02.040	CDHU-S	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	28,55	R\$ 103,83	R\$ 2.964,34
2.4.2.	05.07.040	CDHU-S	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	42,82	R\$ 139,81	R\$ 5.986,66
2.4.3.	33.10.020	CDHU-S	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	96,20	R\$ 38,73	R\$ 3.725,82
2.4.4.	33.11.050	CDHU-S	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	396,80	R\$ 61,64	R\$ 24.458,75
2.4.5.	34.05.260	CDHU-S	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática	M2	28,55	R\$ 604,32	R\$ 17.253,33
2.5. Arquibancadas							R\$ 30.796,10
2.5.1.	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	M2	41,62	R\$ 5,30	R\$ 220,58
2.5.2.	54.01.220	CDHU-S	Base de bica corrida	M3	2,08	R\$ 298,00	R\$ 619,84
2.5.3.	17.01.040	CDHU-S	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	1,24	R\$ 946,26	R\$ 1.173,36
2.5.4.	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2021	M2	3,33	R\$ 196,55	R\$ 654,51
2.5.5.	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF 09/2021	KG	99,60	R\$ 15,78	R\$ 1.571,68
2.5.6.	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	M3	2,49	R\$ 712,10	R\$ 1.773,12
2.5.7.	14.11.221	CDHU-S	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B	M2	28,94	R\$ 142,68	R\$ 4.129,15
2.5.8.	14.11.231	CDHU-S	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B	M2	28,94	R\$ 158,03	R\$ 4.573,38
2.5.9.	11.18.110	CDHU-S	Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de entulho	M3	12,82	R\$ 51,91	R\$ 665,48
2.5.10.	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF 09/2021	KG	85,20	R\$ 15,78	R\$ 1.344,45
2.5.11.	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	M3	2,13	R\$ 712,10	R\$ 1.516,77
2.5.12.	15.05.540	CDHU-S	Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa	M3	0,36	R\$ 4.005,68	R\$ 1.442,04
2.5.13.	17.02.020	CDHU-S	Chapisco	M2	57,88	R\$ 9,04	R\$ 523,23
2.5.14.	17.02.120	CDHU-S	Emboço comum	M2	57,88	R\$ 29,34	R\$ 1.698,19
2.5.15.	17.03.040	CDHU-S	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	M2	99,50	R\$ 50,02	R\$ 4.976,99
2.5.16.	102489	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF 05/2021	M2	99,50	R\$ 39,33	R\$ 3.913,33
2.6. Floresiras							R\$ 6.262,76
2.6.1.	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	M2	8,16	R\$ 5,30	R\$ 43,24
2.6.2.	54.01.220	CDHU-S	Base de bica corrida	M3	0,52	R\$ 298,00	R\$ 154,96
2.6.3.	17.01.040	CDHU-S	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	0,24	R\$ 946,26	R\$ 227,10
2.6.4.	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2021	M2	3,26	R\$ 196,55	R\$ 640,75
2.6.5.	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF 09/2021	KG	38,80	R\$ 15,78	R\$ 612,26
2.6.6.	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	M3	0,97	R\$ 712,10	R\$ 690,73
2.6.7.	14.11.221	CDHU-S	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B	M2	4,89	R\$ 142,68	R\$ 697,70
2.6.8.	14.11.231	CDHU-S	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B	M2	4,89	R\$ 158,03	R\$ 772,76
2.6.9.	11.18.110	CDHU-S	Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de entulho	M3	2,00	R\$ 51,91	R\$ 103,82
2.6.10.	34.01.010	CDHU-S	Terra vegetal orgânica comum	M3	1,14	R\$ 298,15	R\$ 339,89
2.6.11.	17.02.020	CDHU-S	Chapisco	M2	9,79	R\$ 9,04	R\$ 88,50
2.6.12.	17.02.120	CDHU-S	Emboço comum	M2	9,79	R\$ 29,34	R\$ 287,23
2.6.13.	17.03.040	CDHU-S	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	M2	17,95	R\$ 50,02	R\$ 897,85
2.6.14.	102489	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF 05/2021	M2	17,95	R\$ 39,33	R\$ 705,97
3. ÁREA DE RECREAÇÃO							R\$ 28.827,93
3.1. Relocação Brinquedo "túnel"							R\$ 798,06
3.1.1.	001	COMPOSIÇÃO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, BRINQUEDO "Túnel", EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)	Pç.	1,00	R\$ 527,65	R\$ 527,65
3.1.2.	33.10.030	CDHU-S	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	M2	6,28	R\$ 43,06	R\$ 270,41
3.2. Pontos de água							R\$ 7.575,05
3.2.1.	46.01.020	CDHU-S	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	45,00	R\$ 39,44	R\$ 1.774,80
3.2.2.	44.03.380	CDHU-S	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	UN	2,00	R\$ 70,40	R\$ 140,80
3.2.3.	002	COMPOSIÇÃO	BEBEDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (ADULTO/PcD - NBR 9050/PET/NEBULIZADOR) COM 2 TORNEIRAS ANTIFURTO; 1 TORNEIRA DE PRESSÃO, 1 BICO NEBULIZADOR, Padrão PMA.	Un.	1,00	R\$ 5.659,45	R\$ 5.659,45
3.3. Brinquedos							R\$ 20.454,82
3.3.1.	001	COTAÇÃO	Fornecimento e instalação de centro de atividades em madeira rústica para crianças de 3 a 12 anos, do tipo "Casa do Tarzan Completa", composta por 7 componentes (plataforma com telhado, plataforma sem telhado, ponte pênsil, escorregador, escada de corda, escada e rampa), com medida total do conjunto aproximada de 5,80 x 7,30m (LxP)	UN.	1,00	R\$ 15.337,36	R\$ 15.337,36
3.3.2.	002	COTAÇÃO	BALANÇO INFANTIL INCLUSIVO DUPLO COLORIDO, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS EM AÇO CARBONO 2", PINTURA ELETROSTÁTICA, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2012. DIMENSÕES: 2,00X2,50X2,50M (AXLXP)	UN.	1,00	R\$ 5.117,46	R\$ 5.117,46

Tabela de referência: CDHU - Boletim Referencial de Custos (COM DESONERAÇÃO) - Tabelas de Serviços e Insumos - Versão 198 - MAI de 2025 & SINAPI (COM DESONERAÇÃO) Ref. Jul/2025
BDI = 27,00%. Data de entrega: 29 de agosto de 2025.

TOTAL GERAL R\$ 1.146.836,34

Assinado por 1 pessoa: CARLOS SIMAO STRUCKAS FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/10C4-4FE1-AB2A-EF57> e informe o código 10C4-4FE1-AB2A-EF57



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 10C4-4FE1-AB2A-EF57

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CARLOS SIMAO STRUCKAS FILHO (CPF 349.XXX.XXX-31) em 29/08/2025 11:45:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/10C4-4FE1-AB2A-EF57>

Cód.	001	Item	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, BRINQUEDO "Túnel", EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)	Un.	Pç.	Preço Unitário	R\$	415,48
Tipo	Código	Base	Descrição	Un.	Coeficiente	Preço Unitário	Custo	
Comp	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 29,33	R\$	29,33
Comp	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 28,42	R\$	56,84
Comp	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 37,39	R\$	74,78
Comp	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,3334	R\$ 282,86	R\$	94,31
Comp	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,6666	R\$ 78,80	R\$	131,33
Comp	92808	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_03/2024	M	1,0000	R\$ 28,90	R\$	28,90

Cód.	002	Item	BEBEDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (ADULTO/PcD - NBR 9050/PET/NEBULIZADOR) COM 2 TORNEIRAS ANTIFURTO; 1 TORNEIRA DE PRESSÃO, 1 BICO NEBULIZADOR, Padrão PMA.	Un.	Un.	Preço Unitário	R\$	4.456,26
Tipo	Código	Base	Descrição	Un.	Coeficiente	Preço Unitário	Custo	
Comp	49.15.010	CDHU-S	Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,60 m	M	2,3000	R\$ 370,11	R\$	851,25
Comp	44.04.030	CDHU-S	Prateleira em granito com espessura de 2 cm	M2	0,6075	R\$ 579,70	R\$	352,17
Comp	44.03.510	CDHU-S	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4'	UN	2,0000	R\$ 600,38	R\$	1.200,76
Comp	44.03.640	CDHU-S	Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2' ou 3/4'	UN	1,0000	R\$ 618,52	R\$	618,52
Comp	43.02.070	CDHU-S	Chuveiro com válvula de acionamento antivandalismo, DN= 3/4'	UN	1,0000	R\$ 1.335,86	R\$	1.335,86
Comp	46.01.020	CDHU-S	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	5,0000	R\$ 5,94	R\$	29,70
Comp	33.10.030	CDHU-S	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	M2	5,5200	R\$ 12,32	R\$	68,01