



OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA USF VALE DO SOL "DR. EUCLIDES CROCCE"

LOCAL: AV. CARLOS DE ANGELI, 350 - PARQUE RES. VALE DO SOL, ARARAQUARA - SP

Valor Final do Orçamento 0,00

Modelo de Proposta

BDI

27,00 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		0,00	0,00	#DIV/0!
1.1	02.08.020	CPOS/CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA PADRÃO PMA	m²	6		0,00	0,00	#DIV/0!
1.2	03.01.230	CPOS/CDHU	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	m³	12		0,00	0,00	#DIV/0!
1.3	03.02.040	CPOS/CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	m³	12,77		0,00	0,00	#DIV/0!
1.4	03.04.020	CPOS/CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	m²	233,2		0,00	0,00	#DIV/0!
1.5	022314	SBC	RETIRADA ESQUADRIA E CAIXILHOS DE MADEIRA	m²	3,67		0,00	0,00	#DIV/0!
1.6	05.07.050	CPOS/CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA	m³	75,89		0,00	0,00	#DIV/0!
1.7	02.02.130	CPOS/CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	unxmês	6		0,00	0,00	#DIV/0!
1.8	17060097	SIURB	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO	m²	12		0,00	0,00	#DIV/0!
1.9	03.01.040	CPOS/CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	m³	3		0,00	0,00	#DIV/0!
2			ALVENARIA		1		0,00	0,00	#DIV/0!
2.1	14.04.210	CPOS/CDHU	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM	m²	48,45		0,00	0,00	#DIV/0!
2.2	14.20.010	CPOS/CDHU	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	m³	0,34		0,00	0,00	#DIV/0!
2.3	053042	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA	M	150		0,00	0,00	#DIV/0!
2.4	17.02.020	CPOS/CDHU	CHAPISCO	m²	96,9		0,00	0,00	#DIV/0!
2.5	17.02.120	CPOS/CDHU	EMBOÇO COMUM	m²	99,95		0,00	0,00	#DIV/0!
3			ESQUADRIAS		1		0,00	0,00	#DIV/0!
3.1	110606	SBC	PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO, CONFORME PROJETO	m²	2,61		0,00	0,00	#DIV/0!
3.2	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7		0,00	0,00	#DIV/0!

Prefeitura Municipal de Araraquara
CNPJ: 45.276.128/0001-10

3.3	110181	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-CORRER-LISA	UN	2		0,00	0,00	#DIV/0!
3.4	023306	SBC	REVISAO E RECUPERACAO DE PORTA DE MADEIRA,COM AJUSTES	UN	8		0,00	0,00	#DIV/0!
3.5	112001	SBC	REVISAO FUNCIONAMENTO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS	UN	8		0,00	0,00	#DIV/0!
3.6	102176	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. (GUICHÊS CONFORME PROJETO)	m²	9,35		0,00	0,00	#DIV/0!
3.7	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM (Bancadas dos guichês)	m²	5,09		0,00	0,00	#DIV/0!
3.8	17.01.020	CPOS/CDHU	Requadros e recomposições em argamassa (Guichês e esquadrias)	m³	0,98		0,00	0,00	#DIV/0!
3.9	94581	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	2,34		0,00	0,00	#DIV/0!
3.10	24.02.450	CPOS/CDHU	GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS	m²	2,34		0,00	0,00	#DIV/0!
3.11	102163	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, FIXADO COM BAGUETE. (Vitrôs quebrados)	m²	0,9		0,00	0,00	#DIV/0!
3.12	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. (portas de acesso externo)	m²	5,25		0,00	0,00	#DIV/0!
3.13	90830	SINAPI	FECHADURA REFORÇADA COM CILINDRO, PORTAS EXTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2		0,00	0,00	#DIV/0!
4			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1		0,00	0,00	#DIV/0!
4.1	46.01.020	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	m	120		0,00	0,00	#DIV/0!
4.2	46.01.030	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXÕES	m	100		0,00	0,00	#DIV/0!
4.3	46.01.040	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	m	80		0,00	0,00	#DIV/0!
4.4	46.02.050	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	85		0,00	0,00	#DIV/0!
4.5	46.02.060	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	70		0,00	0,00	#DIV/0!
4.6	46.02.070	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	60		0,00	0,00	#DIV/0!
4.7	72685	SINAPI	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM COM TAMPA ESCAMOTEÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2		0,00	0,00	#DIV/0!
4.8	46.10.020	CPOS/CDHU	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	m	26		0,00	0,00	#DIV/0!
4.9	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1		0,00	0,00	#DIV/0!

Prefeitura Municipal de Araraquara
CNPJ: 45.276.128/0001-10

4.10	44.03.300	CPOS/CDHU	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	un	6		0,00	0,00	#DIV/0!
4.11	16.19.099	FDE	SERVIÇOS - REVISÃO HIDRÁULICA	MV	1		0,00	0,00	#DIV/0!
4.12	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5		0,00	0,00	#DIV/0!
4.13	44.01.240	CPOS/CDHU	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	un	5		0,00	0,00	#DIV/0!
4.14	100872	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15		0,00	0,00	#DIV/0!
4.15	17005020	SIURB	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	15		0,00	0,00	#DIV/0!
4.16	052625	SBC	PTO AGUA FRIA PVC SOLDA P/ BEBEDOURO + ABERT E CHUMB RASGO	UN	1		0,00	0,00	#DIV/0!
4.17	202326	SBC	BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE	UN	1		0,00	0,00	#DIV/0!
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		0,00	0,00	#DIV/0!
5.1	101873	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2		0,00	0,00	#DIV/0!
5.2	37.13.800	CPOS/CDHU	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	un	5		0,00	0,00	#DIV/0!
5.3	37.13.630	CPOS/CDHU	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	un	8		0,00	0,00	#DIV/0!
5.4	40.07.010	CPOS/CDHU	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	un	109		0,00	0,00	#DIV/0!
5.5	40.07.020	CPOS/CDHU	CAIXA EM PVC DE 4' X 4'	un	43		0,00	0,00	#DIV/0!
5.6	39.02.010	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	500		0,00	0,00	#DIV/0!
5.7	39.02.016	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	500		0,00	0,00	#DIV/0!
5.8	39.02.020	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	180		0,00	0,00	#DIV/0!
5.9	39.02.030	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	150		0,00	0,00	#DIV/0!
5.10	39.21.060	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	100		0,00	0,00	#DIV/0!
5.11	38.19.030	CPOS/CDHU	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	m	210		0,00	0,00	#DIV/0!
5.12	38.19.040	CPOS/CDHU	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	m	120		0,00	0,00	#DIV/0!
5.13	40.05.020	CPOS/CDHU	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	cj	30		0,00	0,00	#DIV/0!
5.14	40.05.080	CPOS/CDHU	INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA	cj	16		0,00	0,00	#DIV/0!
5.15	40.04.450	CPOS/CDHU	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	cj	98		0,00	0,00	#DIV/0!

Prefeitura Municipal de Araraquara
CNPJ: 45.276.128/0001-10

5.16	40.04.460	CPOS/CDHU	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	cj	15		0,00	0,00	#DIV/0!
5.17	9009121	SIURB	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR COM ALETAS DE ALUMÍNIO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W	UN	58		0,00	0,00	#DIV/0!
5.18	105554	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED 9/10W SEM SOQUETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	116		0,00	0,00	#DIV/0!
5.19	41.14.530	CPOS/CDHU	LUMINÁRIA REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO JATEADO PARA 1 OU 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 18 W/26 W	un	16		0,00	0,00	#DIV/0!
5.20	41.02.580	CPOS/CDHU	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	un	16		0,00	0,00	#DIV/0!
5.21	068807	SBC	PONTO DE ANTENA TV POR ASSINATURA CAIXA 4x4 COMPLETA	UN	1		0,00	0,00	#DIV/0!
5.22	40.04.096	CPOS/CDHU	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	un	20		0,00	0,00	#DIV/0!
5.23	98299	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA.	M	200		0,00	0,00	#DIV/0!
5.24	9090017	SIURB	SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	1		0,00	0,00	#DIV/0!
5.25	060001	SBC	REVISAO INSTALACOES ELETRICAS/LUMINARIAS	UN	1		0,00	0,00	#DIV/0!
5.26	103248	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2		0,00	0,00	#DIV/0!
5.27	103245	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	4		0,00	0,00	#DIV/0!
6			COBERTURA		1		0,00	0,00	#DIV/0!
6.1	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (Ampliação de banheiro)	m²	3,75		0,00	0,00	#DIV/0!
6.2	16.33.102	CPOS/CDHU	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M	m	190,61		0,00	0,00	#DIV/0!
6.3	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	96		0,00	0,00	#DIV/0!
6.4	100113	SBC	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	m²	41,13		0,00	0,00	#DIV/0!
7			REVESTIMENTO		1		0,00	0,00	#DIV/0!
7.1	32.17.030	CPOS/CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO (h= 50cm)	m²	66,5		0,00	0,00	#DIV/0!
7.2	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	364,86		0,00	0,00	#DIV/0!
7.3	44.02.062	CPOS/CDHU	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	m²	5,22		0,00	0,00	#DIV/0!
8			PISO		1		0,00	0,00	#DIV/0!

Prefeitura Municipal de Araraquara
CNPJ: 45.276.128/0001-10

8.1	17.01.050	CPOS/CDHU	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	m²	570,16		0,00	0,00	#DIV/0!
8.2	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM.	m²	570,16		0,00	0,00	#DIV/0!
8.3	13.05.023	FDE	RODAPE PORCELANATO TECNICO 7CM	M	555,12		0,00	0,00	#DIV/0!
8.4	30.04.020	CPOS/CDHU	REVESTIMENTO SINTÉTICO DE BORRACHA OU PVC COLORIDO, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO	m²	7,5		0,00	0,00	#DIV/0!
8.5	101091	SINAPI	PISO TATÍL EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS.	m²	3		0,00	0,00	#DIV/0!
8.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	39,6		0,00	0,00	#DIV/0!
8.7	103913	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. (rampa de acesso veículos)	m²	7,5		0,00	0,00	#DIV/0!
9			PINTURA		1		0,00	0,00	#DIV/0!
9.1	03.10.140	CPOS/CDHU	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²	1843,26		0,00	0,00	#DIV/0!
9.2	33.10.041	CPOS/CDHU	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir.	m²	909,34		0,00	0,00	#DIV/0!
9.3	33.02.060	CPOS/CDHU	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	m²	1273,1		0,00	0,00	#DIV/0!
9.4	33.10.050	CPOS/CDHU	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (Forros e paredes)	m²	933,9		0,00	0,00	#DIV/0!
9.5	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. (Portas)	m²	83,16		0,00	0,00	#DIV/0!
9.6	33.12.011	CPOS/CDHU	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO COM LIXAMENTO	m²	83,16		0,00	0,00	#DIV/0!
9.7	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (Externa)	m²	448		0,00	0,00	#DIV/0!
9.8	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). (Janelas, guarda corpo e portão)	m²	221,66		0,00	0,00	#DIV/0!
9.9	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, MOURÕES E MURETA, DUAS DEMÃOS.	m²	93,6		0,00	0,00	#DIV/0!
9.10	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	111		0,00	0,00	#DIV/0!
10			SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO		1		0,00	0,00	#DIV/0!
10.1	01.17.061	CPOS/CDHU	FORNECIMENTO DE AVCB/CLCB EMITIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS, INCLUSIVE PROJETO SE NECESSÁRIO	un	1		0,00	0,00	#DIV/0!
10.2	50.10.100	CPOS/CDHU	EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS	un	4		0,00	0,00	#DIV/0!
10.3	50.10.060	CPOS/CDHU	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 8 KG	un	4		0,00	0,00	#DIV/0!
10.4	50.10.140	CPOS/CDHU	EXTINTOR MANUAL DE GÁS CARBÔNICO 5 BC - CAPACIDADE DE 6 KG	un	1		0,00	0,00	#DIV/0!

Prefeitura Municipal de Araraquara
CNPJ: 45.276.128/0001-10

10.5	105555	SINAPI	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	20		0,00	0,00	#DIV/0!
10.6	97.02.194	CPOS/CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME	un	32		0,00	0,00	#DIV/0!
10.7	50.05.270	CPOS/CDHU	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V	un	1		0,00	0,00	#DIV/0!
10.8	50.05.230	CPOS/CDHU	SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL	un	6		0,00	0,00	#DIV/0!
10.9	50.05.450	CPOS/CDHU	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL	un	6		0,00	0,00	#DIV/0!
10.10	38.04.060	CPOS/CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1" COM ACESSÓRIOS	m	30		0,00	0,00	#DIV/0!
10.11	39.02.016	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	120		0,00	0,00	#DIV/0!
11			DRENAGEM		1		0,00	0,00	#DIV/0!
11.1	06.01.020	CPOS/CDHU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	m³	20		0,00	0,00	#DIV/0!
11.2	46.05.020	CPOS/CDHU	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	40		0,00	0,00	#DIV/0!
11.3	46.05.040	CPOS/CDHU	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	55		0,00	0,00	#DIV/0!
11.4	06.11.040	CPOS/CDHU	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	m³	20		0,00	0,00	#DIV/0!
11.5	01.08.052	FDE	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO	m²	2,88		0,00	0,00	#DIV/0!
11.6	103002	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN	28		0,00	0,00	#DIV/0!
12			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1		0,00	0,00	#DIV/0!
12.1	98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	5		0,00	0,00	#DIV/0!
12.2	17070001	SIURB	RECOLOCAÇÃO DE TELA, TIRANTE E ARAME FARPADO EM ALAMBRADO (Revisão Geral de alambrados)	m²	271,2		0,00	0,00	#DIV/0!
12.3	06.03.064	FDE	GUARDA-CORPO TUBULAR FORNECIDO E INSTALADO (Recuperação de todos os trechos danificados)	M	10		0,00	0,00	#DIV/0!
12.4	172882	SBC	RAMPA PARA DEFICIENTE FÍSICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE (Acesso à ampliação)	m²	1,8		0,00	0,00	#DIV/0!
12.5	17.01.020	CPOS/CDHU	Regularização da escada de entrada	m³	0,87		0,00	0,00	#DIV/0!
12.6	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	570,16		0,00	0,00	#DIV/0!