PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

OBJETO: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - SP.

END.: LOTE 1 – PARQUE ALVORADA, JARDIM SANTA ANGELINA, VILA FERROVIÁRIA, VILA SEDENHO, CENTRO E JARDIM GARDÊNIAS (CONVÊNIO 953862/2023)

LOTE 2 – YOLANDA ÓPICE, CRUZEIRO DO SUL, JARDIM DEL REI, JARDIM ÁRTICO E CENTRO (CONVÊNIO 954620/2023)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BOLETIM: CDHU 200 sem desoneração e SINAPI 01/2026

BDI ADOTADO: 24,23%

Item	Boletim	Código	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
A	**CONTRATO REPASSE Nº 953862/2023 (SALDO SOBRESSALENTE) - FASE 3 - LOTE 1**						**R$ 627.490,29**
1	**PLACA DE OBRA**						**R$ 2.823,30**
1.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022_PS	m²	6,00	R$ 470,55	R$ 2.823,30
2	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO - CBUQ (ESPESSURA DE 3,00 CM ACABADO)**						**R$ 614.019,63**
2.1	SINAPI	99814	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF_10/2025	m²	15456,80	R$ 1,99	R$ 30.759,03
2.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	15456,80	R$ 4,22	R$ 65.227,70
2.3	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_10/2025	m³	490,00	R$ 1.031,11	R$ 505.243,90
2.4	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m², em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m²xkm). AF_07/2020	m³xkm	7350,00	R$ 1,74	R$ 12.789,00
3	**PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**						**R$ 10.647,36**
3.1	SINAPI	102509	Pintura de faixa de pedrestre ou zebrada tinta retrorrefletica à base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. AF_05/2021	m²	281,90	R$ 37,77	R$ 10.647,36
B	**CONTRATO REPASSE Nº 954620/2023 (SALDO SOBRESSALENTE) - FASE 4 - LOTE 2**						**R$ 1.119.293,76**
1	**PLACA DE OBRA**						**R$ 2.823,30**

Item	Boletim	Código	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022_PS	m²	6,00	R$ 470,55	R$ 2.823,30
2	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO - CBUQ (ESPESSURA DE 3,00 CM ACABADO)**						**R$ 1.104.920,39**
2.1	SINAPI	99814	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF_10/2025	m²	29133,47	R$ 1,99	R$ 57.975,61
2.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	29133,47	R$ 4,22	R$ 122.943,24
2.3	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_10/2025	m³	874,00	R$ 1.031,11	R$ 901.190,14
2.4	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m², em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m²xkm). AF_07/2020	m³xkm	13110,00	R$ 1,74	R$ 22.811,40
3	**PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**						**R$ 11.550,07**
3.1	SINAPI	102509	Pintura de faixa de pedrestre ou zebrada tinta retrorrefletica à base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. AF_05/2021	m²	305,80	R$ 37,77	R$ 11.550,07
					VALOR TOTAL:		**R$ 1.746.784,05**

ENG. DANIEL PALOMBO SIQUEIRA
CREA/SP 5069039305
Divisão de Obras Viárias