



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

AUTARQUIA MUNICIPAL - CNPJ nº 45.289.329/0001-52

DATA DE REFERÊNCIA: 11-2024

OBJETO: impermeabilização barretos 2

ANEXO I - ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	REF.	CÓD.	UNI D.	QNT	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.0	IMPERMEABILIZAÇÃO							
1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	87738	M2	74,42	R\$ 93,36	R\$ 113,00	R\$ 8.409,48
1.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	98547	M2	74,42	R\$ 221,01	R\$ 267,49	R\$ 19.906,96
1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	SINAPI	98562	M2	74,42	R\$ 57,72	R\$ 69,87	R\$ 5.199,35
1.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	94228	M	12,20	R\$ 89,77	R\$ 108,65	R\$ 1.325,53
1.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	89576	M	5,00	R\$ 29,71	R\$ 35,95	R\$ 179,77

SUBTOTAL

R\$ 35.021,08

BDI = 21,03%