



# *Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis*

**Secretaria Municipal de Projetos e Obras**

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM DO TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL BENEDITO SALES – BAIRRO DOS PINTOS**

**LOCAL: Acesso pela Estrada Municipal Benedito Sales**

“A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais”.

Os serviços de pavimentação com piso intertravado, deverá ter início pela execução do sistema de drenagem profunda e superficial, visto que o pavimento será travado entre as guias e sarjetas que serão executados. Deverá ser realizada a limpeza do terreno, regularização e compactação para que seja realizada a pavimentação em piso intertravado sextavado de 8cm sobre colchão de areia.

Segue abaixo as exigências referente a cada serviço:

### **1.0- Serviços Preliminares**

Será instalado placa de identificação da obra em aço galvanizado nº22 ou nº18, com pontalete.

### **2.0-Pavimentação em lajota de concreto**

Será executado regularização e compactação em solo mecanizada de forma a garantir base resistente e uma superfície regularizada para recebimento da pavimentação em lajota. Em seguida será colocado pedra britada em números médios. Por fim, será instalado blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples, altamente vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 35 MPa, espessura de 8 cm, tipos 16 faces conforme a norma NBR 9781 e Boletim SINAPI utilizado na planilha orçamentária.

### **3.0-Sistema de Drenagem**

Para o sistema de drenagem serão instaladas boca de leão simples - padrão PMSP. As guia será pré moldada e as sarjetas serão executadas em perfil extrusado no local com concreto usinado, fck = 20 Mpa. Para execução de galeria será feito escavação do solo, compactado a base, realizado uma base de brita de 0,50 m de espessura e instalado o tubo com diâmetro de 300mm e 400mm, por fim, será utilizado a terra escavada para reaterrar o local onde a galeria foi instalado.



# *Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis*

**Secretaria Municipal de Projetos e Obras**

## **4.0-Sinalização**

Após execução de sistema de drenagem e pavimentação da via, será executado faixa de pedestre de acordo com as normas regulamentadoras e boletim SINAPI, assim como será implantado placa de redução de velocidade.

---

Letícia Caroline dos Santos

CREA: 5069419812

ART PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA: 2620240911937

ART SINALIZAÇÃO: 2620240911531