PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BANCOS						
LOCAL : Em frente ao Hospital Coronel Jose Venancio Dias						
Município e Comarca de Colina/SP.						
CDHU - VERSÃO 202 - VIGÊNCIA 30/06/2026						
ITEM	**NATUREZA DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO UNIT.**	**PREÇO UNIT. BDI 23 %**	**PREÇO TOTAL**
1.0	**Infra-Estrutura**		**4 unid.**			
12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa com (4ø10mm, estribos ø 6,3 mm a c/ 20 cm) de 2,00 m de profundidade, ***(4 unidades) Para estrutura da cobertura dos bancos.***	m	8,00	84,75	104,24	833,92
1.1	**Bloco de concreto armado (0,50x0,50x0,50) m *(Para estrutura da cobertura dos bancos)***	**unid.**	**4 unid.**			
06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,50	55,75	68,57	34,29
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa, ø 8 mm	Kg	25,91	10,07	12,39	321,02
11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,50	498,23	612,82	306,41
11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,50	188,08	231,34	115,67
1.2	**Cobertura Metálica dos Bancos (12,80x3,00)**					
15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura. ***(Estrutura metálica para cobertura dos bancos (tipo mão francesa) e 4 unid. de Pilares h=3,00) Área Total de 38,40 m².***	kg	345,60	29,93	36,81	12.721,54
16.13.130	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, ***tipo sanduíche*** , espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido ***(Para cobertura dos bancos).***	m²	38,40	147,48	181,40	6.965,76
16.12.060	Fechamento de trás da estrutura em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm, ***(Painel de 12,80x1,00 m).***	m²	12,80	110,23	135,58	1.735,42
33.07.140	Pintura com fundo e esmalte alquídico em estrutura metálica **(Cor azul escuro)**	kg	307,20	4,55	5,60	1.720,32
16.33.082	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m ***(Para intersecção entre o Telhamento e o Fechamento do fundo da estrutura).***	m	12,80	104,86	128,98	1.650,94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA BANCOS						
LOCAL : Em frente ao Hospital Coronel Jose Venancio Dias						
Município e Comarca de Colina/SP.						
CDHU - VERSÃO 202 - VIGÊNCIA 30/06/2026						
ITEM	**NATUREZA DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO UNIT.**	**PREÇO UNIT.**	**PREÇO TOTAL**
2.0	**Bancos**					
35.04.120	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	unid.	2,00	590,82	726,71	1.453,42
3.0	**Calçada**					
06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	1,34	55,75	68,57	91,88
17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck **(2,10 x 12,80 x 0,05)**	m³	1,34	976,69	1.201,33	1.609,78
4.0	**LIMPEZA DE OBRA**					
05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico, metal e limpeza final de obra	M³	2,50	135,98	167,26	418,15
	TOTAL GERAL					**29.978,52**
	(vinte e nove mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinquenta e dois centavos).					
	Referencial de Custos - Serviços (CDHU)					
	Cia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de SP.					
	Versão: 202 - Com Desoneração					
	BDI - Benefícios e Despesas Indiretas: 23,00%					
	Lei Social: 97,78%					
	Vigência : 30/06/2026					
	PATRIQUE DOS SANTOS CANDIANI BRANDT:34083363851 Assinado de forma digital por PATRIQUE DOS SANTOS CANDIANI BRANDT:34083363851		LUCIANO MARIN SPEXOTO:16401894830 Assinado de forma digital por LUCIANO MARIN SPEXOTO:16401894830			
	Patrique S. C. Brandt		Luciano Marin Spexoto			
	Engenheiro Civil		Secretário de Infraestrutura e Projetos			
	CREA n.º 5063550174		Crea nº 5060715050-SP			
						Colina, 14 Outubro de 2026.