

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
Obra: Execução de Playground, Academia ao Ar Livre e Bebedouro.						
LOCAL : Praça do bairro Patrimônio.						
Município e Comarca de Colina/SP.						
Referencial de Custos - Serviços: CDHU - VERSÃO 201 - VIGÊNCIA 06/04/2026						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.BDI 23%	TOTAL
1.0	Playground					-
1.1	Brinquedos				-	-
Mercado	COMBO TRIPLO DE PLAYGROUND DE EUCALIPTO - Gangorra, Balanço e Escorregador - (Modelo conforme foto no Memorial Descritivo)	Unid.	1,00	6.800,00	8.364,00	8.364,00
					-	
	TOTAL ITEM 1				-	8.364,00
					-	
2.0	Academia ao Ar Livre				-	
2.1	Serviços Preliminares e Pavimentação				-	
02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m²	144,00	7,15	8,79	1.265,76
11.18.040	Lastro de pedra britada (10,00 x 10,00 x 0,07)m	m³	7,00	191,78	235,89	1.651,23
17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (10,00 x 10,00 x 0,10)m	m³	10,00	815,80	1.003,43	10.034,30
35.04.120	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	unid.	3,00	587,15	722,19	2.166,57
2.2	Equipamentos					
Mercado	Cavalgada individual	unid.	1,00	2.580,00	3.173,40	3.173,40
Mercado	Remada sentada individual	unid.	1,00	2.655,00	3.265,65	3.265,65
Mercado	Caminhada individual	unid.	1,00	2.300,00	2.829,00	2.829,00
Mercado	Rotação vertical c/diagonal duplo	unid.	1,00	2.200,00	2.706,00	2.706,00
Mercado	Alongador duplo	unid.	1,00	2.510,00	3.087,30	3.087,30
Mercado	Bicicleta de cadeira individual	unid.	1,00	2.510,00	3.087,30	3.087,30
Mercado	Surf com pressão de pernas	unid.	1,00	2.400,00	2.952,00	2.952,00
					-	
2.3	Pintura				-	
33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	100,00	27,06	33,28	3.328,00
					-	
	TOTAL ITEM 2				-	39.546,51
					-	
3.0	Bebedouro Coletivo				-	
3.1	Cobertura do Bebedouro				-	
15.01.020	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de até 7,00 m (2,50 x 1,50) - (Mão Francesa) - Executar na parede exerta do banheiro existente.	M²	3,75	172,54	212,22	795,83
16.02.030	Telha de barro tipo romana	M²	3,75	69,45	85,42	320,33
16.02.230	Cumeira de barro emboçado tipos: plan,	M	2,50	32,82	40,37	100,93
					-	

3.2	Instalações Hidráulicas (Bebedouro)				-	
08.15.016	Bb-01 bebedouro coletivo, padrão FDE completo, conforme detalhe impresso no projeto, inclusive com pastilha esmaltada, valvula cromada e sifão, (exceto torneiras) , etc.	m	1,50	1.317,01	1.619,92	2.429,88
Obs.	<i>Foi considerado 03 (três) pontos de torneira de parede antivandalismo, conforme Detalhe de Bebedouro Padrão</i>				-	0,00
44.03.510	Torneira de parede antivandalismo, Dn = 3/4"	unid.	3,00	749,11	921,41	2.764,23
37.06.014	Painel em chapa de aço, sob medida, sem componentes, com porta cadeado de dimensões mínimas (0,20*0,40*0,15) m, para proteção do filtro.	m²	0,08	2.975,19	3.659,48	292,76
44.20.310	Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h - completo	unid.	1,00	420,54	517,26	517,26
46.01.010	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2'), inclusive conexões	m	6,00	32,08	39,46	236,76
47.02.010	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2' - linha especial	unid.	1,00	82,48	101,45	101,45
	TOTAL ITEM 3				-	7.559,43
					-	
4.0	Limpeza Final				-	
55.01.020	Limpeza final da obra	m²	15,00	14,83	18,24	273,60
	TOTAL ITEM 4					273,60
	TOTAL DO ORÇAMENTO					55.743,54
	(Cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)					
CDHU	Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo					
	Boletim 201 - Com Desoneração					
	Vigência - 06/04/2026					
	Taxa de Leis Sociais e Riscos do Trabalho = 97,78 %					
MERCADO	Alguns itens foram orçados com pesquisa de mercado por não haver esses itens específicos nas planilhas de pesquisa de preço, como CDHU, FDE e outras.					
	BDI - Benefício e Despesas Indiretas = (23,00%)					
	PATRIQUE DOS SANTOS CANDIANI BRANDT:34083363851	Assinado de forma digital por PATRIQUE DOS SANTOS CANDIANI BRANDT:34083363851		LUCIANO MARIN SPEXOTO:16401894830	Assinado de forma digital por LUCIANO MARIN SPEXOTO:16401894830	
	Patrique S. C. Brandt			Luciano Marin Spexoto		
	Engenheiro Civil			Secretário de Infraestrutura e Projetos		
	CREA n.º 5063550174			Crea n.º 5060715050-SP		
						Colina, Setembro de 2026.