PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Execução de Ponto de Ônibus, Academia ao Ar Livre e Bebedouro.

LOCAL : Praça do Bairro COHAB II
Município e Comarca de Colina/SP.
Referencial de Custos - Serviços: CDHU - VERSÃO 201 - VIGÊNCIA 06/04/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.BDI 23%	TOTAL
1.0	**Ponto de Ônibus**				-	
1.1	**Banco para ponto de ônibus existente**				-	
16.07.023 FDE	Bc-25 banco de concreto pre-fabricado (l=216cm) ***(Será instalado no ponto de ônibos de concreto existente)***	unid.	1,00	1.350,41	1.661,00	1.661,00
11.18.040	Lastro de pedra britada (2,20 x 1,20 x 0,07)m	m³	0,20	191,78	235,89	47,18
17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (2,20 x 1,20 x 0,10)m ***(Para base do banco)***	m³	0,30	815,80	1.003,43	301,03
33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo ***(Azul) - (Para pintura da estrutura de concreto do ponto de ônibus existente e banco à instalar)***	m²	8,00	36,43	44,81	358,48
	TOTAL ITEM 1				-	**2.367,69**
2.0	**Academia ao Ar Livre**				-	
2.1	**Serviços Preliminares e Pavimentação**				-	
02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m²	144,00	7,15	8,79	1.265,76
11.18.040	Lastro de pedra britada (10,00 x 10,00 x 0,07)m	m³	7,00	191,78	235,89	1.651,23
17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (10,00 x 10,00 x 0,10)m	m³	10,00	815,80	1.003,43	10.034,30
35.04.120	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	unid.	3,00	587,15	722,19	2.166,57
2.2	**Equipamentos**					
Mercado	Cavalgada individual	unid.	1,00	2.580,00	3.173,40	3.173,40
Mercado	Remada sentada individual	unid.	1,00	2.655,00	3.265,65	3.265,65
Mercado	Caminhada individual	unid.	1,00	2.300,00	2.829,00	2.829,00
Mercado	Rotação vertical c/diagonal duplo	unid.	1,00	2.200,00	2.706,00	2.706,00
Mercado	Alongador duplo	unid.	1,00	2.510,00	3.087,30	3.087,30
Mercado	Bicicleta de cadeira individual	unid.	1,00	2.510,00	3.087,30	3.087,30
Mercado	Surf com pressão de pernas	unid.	1,00	2.400,00	2.952,00	2.952,00
Mercado	ALONGADOR COM 3 ALTURAS	Unid.	1,00	2.530,00	3.111,90	3.111,90
2.3	**Pintura**				-	
33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	100,00	27,06	33,28	3.328,00
					-	
	TOTAL ITEM 2				-	**42.658,41**
					-	

3.0	**Bebedouro Coletivo**				-	
3.1	**Cobertura do Bebedouro**				-	
15.01.020	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de até 7,00 m (2,50 x 1,50) - ***(Mão Francesa) - Executar na parede exerta do banheiro exstente.***	M²	3,75	172,54	212,22	795,83
16.02.030	Telha de barro tipo romana	M²	3,75	69,45	85,42	320,33
16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	2,50	114,72	141,11	352,78
					-	
3.2	**Instalações Hidráulicas (Bebedouro)**				-	
08.15.016 FDE	Bb-01 bebedouro coletivo, padrão FDE completo, conforme detalhe impresso no projeto, inclusive com pastilha esmaltada, valvula cromada e sifão, ***(exceto torneiras)*** , etc.	m	1,50	1.317,01	1.619,92	2.429,88
Obs.	*Foi considerado 03 (três) pontos de torneira de parede antivandalismo, conforme Detalhe de Bebedouro Padrão "FDE", anexo.*				-	0,00
44.03.510	*Torneira de parede antivandalismo, Dn = 3/4"*	unid.	3,00	749,11	921,41	2.764,23
37.06.014	Painel em chapa de aço, sob medida, sem componentes, com porta cadeado de dimensões mínimas (0,20*0,40*0,15) m, para proteção do filtro.	m²	0,08	2.975,19	3.659,48	292,76
44.20.310	Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h - completo	unid.	1,00	420,54	517,26	517,26
46.01.010	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões	m	4,00	32,08	39,46	157,84
47.02.010	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial	unid.	1,00	82,48	101,45	101,45
	TOTAL ITEM 3				-	**7.732,36**
					-	
4.0	**Limpeza Final**				-	
55.01.020	Limpeza final da obra	m²	15,00	14,83	18,24	273,60
	TOTAL ITEM 4					**273,60**
	TOTAL DO ORÇAMENTO	___	___	___		**53.032,06**
	(Cinquenta e três mil e trinta e dois reais e seis centavos)					
CDHU	Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo					
	Boletim 201 - Com Desoneração					
	Vigência - 06/04/2026					
	Taxa de Leis Sociais e Riscos do Trabalho = 97,78 %					
MERCADO	Alguns itens foram orçados com pesquisa de mercado por não haver esses itens específicos nas planilhas de pesquisa de preço, como CDHU, FDE e outras.					

	BDI - Beneficio e Despesas Indiretas = (23,00%)					
	PATRIQUE DOS SANTOS CANDIANI BRANDT:34083363851 Assinado de forma digital por PATRIQUE DOS SANTOS CANDIANI BRANDT:34083363851		LUCIANO MARIN SPEXOTO:16401894830 Assinado de forma digital por LUCIANO MARIN SPEXOTO:16401894830			
	Patrique S. C. Brandt		Luciano Marin Spexoto			
	Engenheiro Civil		Secretário de Infraestrutura e Projetos			
	CREA n.º 5063550174		Crea nº 5060715050-SP			
					Colina, Setembro de 2026.	