PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE ARQUIBANCADA DA PISTA DE HIPISMO E REFORMA DAS BAIAS DE EQUINOS.

LOCAL : Recinto 9 de Julho - Rua Antonio Paulo de Miranda, s/nº.

Município e Comarca de Colina/SP.

Referencial de Custos - Serviços: CDHU - VERSÃO 202 - VIGÊNCIA 30/06/2026

ITEM	NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO	PREÇO BDI 23%	PREÇO TOTAL
1.0	**CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE ARQUIBANCADA DA PISTA DE HIPISMO**					
1.1	**Infra-Estrutura**		**6 unid.**			
12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa com (4ø10mm, estribos ø 6,3 mm a c/ 20 cm) de 3,00 m de profundidade, ***(6 unidades) Para estrutura da cobertura das Duas Arquibancadas.***	m	18,00	84,75	104,24	1.876,32
1.2	**Bloco de concreto armado (0,50x0,50x0,50) m *(Para estrutura da cobertura das Duas Arquibancadas).***	**unid.**	**6 unid.**			
06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,80	55,75	68,57	54,86
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa, ø 8 mm	Kg	39,80	10,07	12,39	493,12
11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,80	498,23	612,82	490,26
11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,80	188,08	231,34	185,07
1.3	**Cobertura Metálica**					
15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura. ***(Estrutura metálica para cobertura das Duas Arquibancadas e (Pilares h=4,85)) Área Total de 76,00 m².***	kg	836,00	29,93	36,81	30.773,16
16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm ***(Para as Duas Arquibancadas).***	m²	76,00	110,23	135,58	10.304,08
16.12.060	Fechamento de trás da arquibancada em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm, ***(Dois paineis de 10,00x2,85 m).***	m²	57,00	110,23	135,58	7.728,06
33.07.140	Pintura com fundo e esmalte alquídico em estrutura metálica	kg	836,00	4,55	5,60	4.681,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE ARQUIBANCADA DA PISTA DE HIPISMO E REFORMA DAS BAIAS DE EQUINOS.						
LOCAL : Recinto 9 de Julho - Rua Antonio Paulo de Miranda, s/nº.						
Município e Comarca de Colina/SP.						
Referencial de Custos - Serviços: CDHU - VERSÃO 202 - VIGÊNCIA 30/06/2026						
ITEM	**NATUREZA DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO**	**PREÇO BDI 23%**	**PREÇO TOTAL**
1.4	**LIMPEZA DE OBRA**					
05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico, metal e limpeza final de obra	M³	3,00	135,98	167,26	501,78
	TOTAL ITEM 1					**57.088,31**
2.0	**REFORMA DAS BAIAS DE EQUINOS**					
2.1	**Demolições e Retiradas**					
04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro ***(Para trocar telhas danificadas nos pavilões)***	m²	84,00	8,92	10,97	921,48
04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios ***(Tanques externos das baias)***	un	4,00	69,22	85,14	340,56
2.2	**Reservatório dágua externo**					
14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm ***(Para construir as paredes para proteção do reservátório de agua do pavilhão 3 e fazer reparos no pavilhão 5)***	m²	8,00	85,54	105,21	841,68
17.02.020	Chapisco ***(Das paredes dos reservatórios dos pavilhões: 7, 5, 4, 3 ,2 e 1.)***	m²	44,46	7,72	9,50	422,37
17.02.220	Reboco ***(Das paredes dos reservatórios dos pavilhões: 7, 6, 5, 4, 3 ,2 e 1.)***	m²	51,48	14,41	17,72	912,23
15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura ***(Para executar extrutura da "tampa" da alvenaria dos reservatórios com cantoneiras)***	kg	56	29,93	36,81	2.061,36
24.20.200	Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem **(Para executar extrutura "tampa" da alvenaria dos reservatórios com chapa de aço)**	m²	25,27	285,42	351,07	8.871,54
33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica ***(Para tampas das estruturas dos reservatórios que serão executadas)***	kg	385,62	4,55	5,60	2.159,47

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE ARQUIBANCADA DA PISTA DE HIPISMO E REFORMA DAS BAIAS DE EQUINOS.						
LOCAL : Recinto 9 de Julho - Rua Antonio Paulo de Miranda, s/nº.						
Município e Comarca de Colina/SP.						
Referencial de Custos - Serviços: CDHU - VERSÃO 202 - VIGÊNCIA 30/06/2026						
ITEM	**NATUREZA DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO**	**PREÇO BDI 23%**	**PREÇO TOTAL**
44.01.370	Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences	unid.	7	267,25	328,72	2.301,04
44.03.370	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´	unid.	7	64,21	78,98	552,86
46.01.010	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões ***(Para reparos e adequações dos tanques)***	m	12	33,48	41,18	494,16
46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões ***(para adequações do esgoto dos tanques)***	m	24	40,57	49,90	1.197,60
49.16.051	Sifão ladrão em polietileno para extravasão, diâmetro de 100mm	m	7	255,15	313,83	2.196,81
33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	51,48	37,88	46,59	2.398,45
2.3	**Cobertura**					
15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura ***(para executar reparos e reforços necessários em extrutura metálica existente)***	Kg	30,00	29,93	36,81	1.104,30
16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	84,00	110,84	136,33	11.451,72
16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m ***(Para trocar todas as calhas "Rufos" das platibandas, dos 2 lados dos 7 pavilhões)***	m	148,00	160,22	197,07	29.166,36
24.20.020	Retirada e Recolocação de esquadrias metálicas ***(Mão de obra e material para manutenção e concerto dos 14 portões dos 7 pavilhões)***	m²	90,00	49,44	60,81	5.472,90
	TOTAL ITEM 2					**72.866,89**
3.0	**LIMPEZA DE OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHO**					
05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal limpeza e final de obra	m³	-	135,98	167,26	-
	TOTAL ITEM 3					-

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE ARQUIBANCADA DA PISTA DE HIPISMO E REFORMA DAS BAIAS DE EQUINOS.						
LOCAL : Recinto 9 de Julho - Rua Antonio Paulo de Miranda, s/nº.						
Município e Comarca de Colina/SP.						
Referencial de Custos - Serviços: CDHU - VERSÃO 202 - VIGÊNCIA 30/06/2026						
ITEM	**NATUREZA DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO**	**PREÇO BDI 23%**	**PREÇO TOTAL**
	TOTAL GERAL					**129.955,20**
	(Cento e vinte nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos.)					
	Referencial de Custos - Serviços					
CDHU	Cia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de SP.					
	Versão: 202 - Com Desoneração					
	BDI - Benefícios e Despesas Indiretas: 23,00%					
	Lei Social: 97,78%					
	Vigência : 30/06/2026					
	PATRIQUE DOS SANTOS CANDIANI BRANDT:34083363851 Assinado de forma digital por PATRIQUE DOS SANTOS CANDIANI BRANDT:34083363851		LUCIANO MARIN SPEXOTO:16401894830 Assinado de forma digital por LUCIANO MARIN SPEXOTO:16401894830			
	Patrique S. C. Brandt		Luciano Marin Spexoto			