2º TERMO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/FEG/2026 - PROCESSO Nº 79/2026
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia destinados à AMPLIAÇÃO DO GRADIL DE FECHAMENTO DO CAMPUS DA FACULDADE MUNICIPAL PROFESSOR FRANCO MONTORO, compreendendo a execução das estruturas necessárias ao fechamento perimetral da área institucional.

Prezados Senhores:

Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado por empresa interessada em participar do certame em epígrafe, e conforme resposta elaborada pela unidade responsável pela elaboração do Termo de Referência, prestamos os seguintes esclarecimentos:

PERGUNTA:

Poderiam, por gentileza, informar qual é o modelo e a especificação do material pretendido, especialmente a espessura dos perfis metálicos utilizados na fabricação do gradil? Como existem diferentes opções de espessuras e configurações disponíveis no mercado, essa informação é importante para que possamos realizar uma cotação adequada e apresentar uma proposta compatível com o material desejado pela Administração.

RESPOSTA:

Considerando os Termos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 01/FEG/2026 e em atenção ao esclarecimento solicitado referente à especificação técnica do gradil a ser empregado na obra fazemos abaixo a transcrição do continho à página 6/10 do MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA, bem como na Prancha 02/02 do projeto, já disponibilizados aos licitantes:
- O gradil de fechamento externo da Unidade será composto pelos seguintes elementos:

a) Painéis fabricados com arames de aço galvanizado à fogo-imersão à quente-gramatura mínima 200g/m2 utilizando liga metálica com 95% de zinco e 5% de alumínio. Malha eletrosoldada 5cm x 20cm com fios verticais Ø 5,00mm (ou 4,8mm) e fio horizontal Ø 5,00mm (ou 4,0mm); possui curvaturas de "V" e pontas de 3cm em uma das extremidades; com qualidade e especificações técnicas, devidamente comprovadas deste memorial descritivo;

b) Poste metálico de seção retangular, 4cm x 6cm # 1,55mm, confeccionado em chapa de aço zincado por processo contínuo de imersão à quente, gramatura 275 g/m2. Todos os postes são munidos de rebites de aço galvanizados recartilhados e com rosca interna para fixação dos painéis através de fixadores e cap's de poliamida e parafusos de aço inox de cabeça boleada sextavada interna (Tipo Allen), fechamento superior em tampa plástica; com qualidade e especificações técnicas, devidamente comprovadas;

Autenticar documento em https://processos.mogiguacu.sp.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600320031003400330033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PAINEIS				POSTES	
ALTURA (m)	MALHA (cm)	PESO (kg)	Nº Curvaturas Por Painel	ALTURA (m)	Nº Fixadores por Poste
				Base Parafusada	
2,03	5 x 20	18,0	4	2,08	6
LARGURA: 2,50m				POSTES RETANGULARES 4 X 6CM	
Ø FIOS HORIZONTAIS:5,00MM		Ø FIOS VERTICAIS: 5,00MM		ESPESSURA DA CHAPA: 1,55MM	

c) Detalhamento do assentamento do gradil em blocos canaleta de concreto, de acordo com o projeto arquitetônico;

d) Acabamento tanto do painel quanto dos postes será em pintura eletrostática a pó poliéster na cor verde.

Atenciosamente,

Mogi Guaçu, 06 de novembro de 2026.

FERNANDA DE CAMPOS SULATO
Agente de Contratação/Pregoeira - Portaria n° 092/2026
ASSINATURA ELETRÔNICA, CONFORME RELATÓRIO DE ASSINATURA AO FINAL DO DOCUMENTO

Autenticar documento em https://processos.mogiguacu.sp.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600320031003400330033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://processos.mogiguacu.sp.gov.br/autenticidade utilizando o identificador 360032003100340033003300 3A00540052004100

Assinado eletronicamente por **FERNANDA DE CAMPOS SULATO** em **06/11/2026 09:31**
Checksum: **250B5CF0A00EDA4DB6BD6088C1C67A8831AD9C15848D8C4574BDC99447F22A4D**