Prefeitura Municipal de Brodowski

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO — CDHU ND 190

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BRODOWSKI — SINAPI SEM DESONERAÇÃO 13/07/2023

B.D.I= 19,60%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 15.475,85**
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	R$ 295,56	R$ 353,49	R$ 2.120,94
1.2	CDHU	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	m²	13.767,95	R$ 0,81	R$ 0,97	R$ 13.354,91
3.0			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q**					**R$ 765.805,52**
3.1	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	13.767,95	R$ 7,04	R$ 8,42	R$ 115.926,14
3.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (3 cm compactado)	M³	413,04	R$ 1.266,06	R$ 1.514,21	R$ 625.427,03
3.3	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA	m³ X Km	6.195,58	R$ 2,93	R$ 3,50	R$ 21.684,52
3.4	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	145,00	R$ 3,79	R$ 4,53	R$ 656,85
3.5	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M³	7,25	R$ 243,45	R$ 291,17	R$ 2.110,98
3.0			**DRENAGEM**					**R$ 18.718,82**
3.1	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa (10CM)	M³	9,86	R$ 802,90	R$ 960,27	R$ 9.472,10
3.2	CDHU	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M²	88,98	R$ 28,24	R$ 33,78	R$ 3.005,75
3.3	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço (15x15 -3.4mm)	KG	173,51	R$ 14,15	R$ 16,92	R$ 2.935,81
3.4	CDHU	49.12.058	Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	UNID.	1,00	R$ 2.763,51	R$ 3.305,16	R$ 3.305,16
							TOTAL GERAL	**R$ 800.000,00**

Brodowski, 19 de SETEMBRO de 2023

Matheus Henrique Veronezi Faria
Engenheira Civil - CREA: 5070527000