



Prefeitura Municipal de Brodowski

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Recapeamento Asfáltico Usinado-Tipo CBUQ

Contratante : Prefeitura Municipal de Brodowski-SP

Local: Diversas ruas do município de Brodowski:

Área : A área a ser recapeada perfaz um total de 13.747,95 m².

- Rua XV DE NOVEMBRO

Comprimento: 176,40 m

Largura: 9,80 E 11,00 m

Total: 1.834,40 m²

- Rua JOSE FABBRI

Comprimento: 97,90 m

Largura: 11,30 m

Total: 1.106,27 m²

- Rua JOÃO G. SARDINHA

Comprimento: 267,10+67 m

Largura: 7,50 E 9,90 m

Total: 2.862,57 m² E SARJETÃO DE 19M

- Rua OLIANO STOPA HONORATO

Comprimento: 106,80 m

Largura: 11,70 m

Total: 1.249,56 m²

- Rua FERNANDO COSTA

Comprimento: 94,80 + 4,10 m

Largura: 9,40 m

Total: 929,66 m² E SARJETÃO DE 12,70M

- Rua FERNANDO COSTA

Comprimento: 94,80 + 4,10 m

Largura: 9,40 m

Total: 929,66 m² E SARJETÃO DE 12,70M



Prefeitura Municipal de Brodowski

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

- Rua LUCIO FAGUNDES

Comprimento: 169,70 m

Largura: 10,20 m

Total: 1.730,94 m²

- RUA FRANCISCO PRUDENTE CORREA E VER. ABRÃO SAAD

Comprimento: 32,40 + 85,90 m

Largura: 10,90 E 7,30 m

Total: 980,23 m² E SARJETÃO DE 10,90M

- RUA VER. ABRÃO SAAD

Comprimento: 252,50 m

Largura: 7,70 m

Total: 1.940,40 m² E SARJETÃO DE 11,70M

- AV. REBOUÇAS

Comprimento: 118,10 m

Largura: 9,60 m

Total: 1.133,76 m² E SARJETÃO DE 10,50M

Descrição dos serviços:

1. Placa da obra:

A empresa contratada deverá providenciar o fornecimento e assentamento da placa da obra conforme os padrões do Estado de São Paulo.

2. Varrição de pavimento

Deverá ser realizada varrição de todo o pavimento a ser recapeado pelo funcionários devidamente identificados.

3. Imprimação betuminosa ligante:

Será executada aplicação de uma pintura ligante com fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C .

4. Aplicação de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) na capa de rolamento:

O concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) será transportado através de caminhões basculantes devidamente cobertos e protegidos, sendo verificada a temperatura do material imediatamente antes da sua aplicação e o mesmo deverá apresentar temperatura a mínima



Prefeitura Municipal de Brodowski

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

recomendada. Sua aplicação se dará por meio de máquina mecânica vibro acabadora, com espessura mínima acabada compactada de 3,00 cm.

Sua compactação deverá ser por meio de rolo de pneus de pressão variável e rolo Tandem Liso.

O tráfego só poderá ser liberado 24:00 horas após o término dos serviços e com a sinalização concluída.

5. Sinalização vertical e horizontal

A sinalização será executado pela prefeitura municipal.

6. Laudo técnico de controle tecnológico:

Para efeito de liberação da ultima medição deverá ser apresentado Laudo Técnico de controle tecnológico com sua respectiva ART e resultado dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços conforme exigências normativas do DNIT.

7. DRENAGEM

Serão obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos órgãos governamentais competentes e normas da ABNT vigentes ao assunto.

Caso haja qualquer imprevisto, o departamento de obras da cidade deverá ser informado para tomar as devidas providências no sequenciamento das atividades.

O Sarjetão terá como medida padrão 9 metros de largura, 3 metros de comprimento e 0,10m de espessura, as medidas poderão ser ajustados conforme cada caso.

Etapas execução da obra:

Deverá ser fechada e sinalizada a rua para inicio das atividades

Efetuar a demolição e retirada do material em local previamente combinado com a prefeitura

Efetuar a compactação do solo, e colocar camada de pedra britada e tela com espaçamento da brita.

Efetuar lançamento do concreto e posterior cura

Executar as juntas necessárias para não ocorrer trincas



Prefeitura Municipal de Brodowski

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Brodowski, 28 de Setembro de 2020.

Matheus H. Veronezi Faria

Engenheiro Civil – CREA: 5070527000

Secretaria de infraestrutura

ART: