



Prefeitura Municipal de Brodowski

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DESCRITIVO

Interessada: Prefeitura Municipal de Brodowski.

Obra: Fornecimento e instalação de guarda corpo e corrimão

Local: Diversos endereços.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Deverá ser apresentado ART (Anotação de responsabilidade técnica) de execução de todos os serviços e a listagem de todos os funcionários que estarão presentes durante a execução da obra. Todos os funcionários deverão estar uniformizados e utilizando EPI's (equipamento de proteção individual) durante o período de serviço, conforme as normas regulamentadoras do ministério do trabalho.

Os projetos e especificações serão fornecidas pela Prefeitura Municipal de Brodowski-SP.

Fica obrigada a empresa contratada em demolir e refazer todo e qualquer trabalho rejeitado pela prefeitura através da secretaria de infraestrutura, devendo a empresa contratada arcar com as custas de reparo.

Os serviços deverão ser rigorosamente executados de acordo com os projetos apresentados, as normas e as especificações do presente Memorial Descritivo. Serão obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos órgãos governamentais competentes e normas da ABNT vigentes ao assunto, principalmente a NBR 9050.

Caso haja qualquer imprevisto, o departamento de infraestrutura da cidade deverá ser imediatamente informado para tomar as devidas providências no sequenciamento das atividades.

A empresa contratada não poderá suprimir, modificar ou acrescentar nada ao projeto sem a autorização expressa da fiscalização da Prefeitura Municipal de Brodowski.

Todos os equipamentos, ferramentas, materiais e mão-de-obra serão fornecidas única e exclusivamente pela empresa contratada, ficando à prefeitura, apenas encarregada na fiscalização da execução do projeto.



Prefeitura Municipal de Brodowski

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

A execução dos serviços será solicitado conforme demanda. Terminado a execução, a empresa contratada deverá apresentar o diário de obra, relatório fotográfico do serviço executado, planilha de medição.

Todo o local a ser executado deverá ser sinalizado com cones.

DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS.

1.1 - Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´

Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado (m). O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 1/2; suporte em chapa de ferro galvanizado, suporte de fixação em chapa de ferro galvanizado com espessura de 1/8 e diâmetro de 70 mm, com parafusos auto-atarrachantes, em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixação em alvenarias em geral; ou solda, para a fixação em elementos metálicos; materiais acessórios e a mão de obra necessária para o chumbamento das grapas, ou fixação das rosetas, ou soldagem do corrimão. O item remunera também o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante; referência comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou equivalente. Não remunera a sinalização tátil.

1.2 - Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´

Será medido pelo comprimento de guarda-corpo instalado (m). O item remunera o fornecimento de guarda-corpo, constituído por montantes verticais, com espaçamento médio de 1,20 m, tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 1/2; fechamento com tela artística ondulada galvanizada, malha de 1 1/2, fio nº12 (2,769 mm); base em chapa de aço galvanizado, com espessura de 1/8, soldada a base do tubo, para fixação no piso, por meio de engastamento ou por chumbador químico, e a mão de obra para instalação do guarda-corpo, conforme determina a NBR 9050, NBR



Prefeitura Municipal de Brodowski

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9077 e NBR 14718. O item remunera também o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante; referência comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou equivalente.

Brodowski, 22 de Abril de 2024.

Matheus Henrique Veronezi Faria
Engenheira Civil – CREA: 5070527000
Secretaria de Infraestrutura