

Proposta de Preços

Concorrência Eletrônica nº 003/2025 – Processo nº 081/2025 – Edital nº 038/2025

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para “Adequações dos sistemas de segurança contra incêndios para obtenções de AVCBs/CLCBs (Escola Joaquim Silvestre da Freiria e Creche Irmã Maria Francisca Marques).”, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Razão Social: PREVINE INCÊNDIO – SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – ME

CNPJ: 14.211.330/0001-30 **Inscrição Estadual:** 718.063.854.112 **Inscrição Municipal:** 12192000

Endereço/Cep/Cidade: Avenida José Marão Filho, 7130, Polo Comercial e Industrial de Votuporanga, Votuporanga-SP, CEP 15.502-045

Tel.: (017) 3046-2111 **E-Mail:** contato@previneincendio.com.br

Valor Global da Obra: R\$ 119.700,00 (cento e dezenove mil e setecentos reais)

Prazo de Execução da Obra: Conforme cronograma anexo a este edital

Dados do responsável para assinatura do Contrato:

Nome completo: Vergilio Alves de Toledo Neto

CPF: 219.988.828-29 **RG:** 43.952.515-9 SSP/SP

Data de nascimento: 13/06/1981 **Estado Civil:** Solteiro

Profissão: Sócio-proprietário

Escolaridade: Ensino superior – **Nacionalidade:** Brasileira

Endereço de residência: RUA MANOEL MENDES BOTELHO, 3059

Cidade: Votuporanga **Estado:** São Paulo **CEP:** 15500-395

E-mail particular: vneto@previneincendio.com.br

E-mail institucional: contato@previneincendio.com.br

Dados da Instituição Financeira:

Nome do Banco: Banco do Brasil

Agência: 0268-2

Nº Conta Corrente: 35.932-7

Cidade: Votuporanga

A empresa PREVINE INCÊNDIO – SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – ME declara que:

- a) O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;
- b) que está ciente, aceita e se submete a todas as regras do presente Edital e seus anexos.
- c) que assegura a inexistência de pena de inidoneidade para licitar ou contratar.
- d) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91, bem como para aprendiz;
- e) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.
- f) Da ausência de impedimento de participar de licitação e contratar com o Poder Público.
- g) De que o preço ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Votuporanga-SP, 15 de julho de 2025.

Vergílio Alves de Toledo Neto
Sócio Proprietário

RG:43.952.515-9 SSP/SP
CPF (MF) nº 219.988.828-29
PREVINE INCÊNDIO – SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO e BDI:

OBRA:	ESCOLA JOAQUIM SILVESTRE DA FREIRIA	DATA : 22/01/2025		BDI : 25,00%									
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO DOS SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DE AVCB/CLCB.	FONTE		VERSÃO		HORA		MES					
		SINAPI		2025/03 COM DESONERAÇÃO		92,70%		53,38%					
		SIURB		2025/01 COM DESONERAÇÃO		129,17%		98,72%					
		FDE		2025/01		122,00%		-					
LOCAL:	RUA EZIO TADEU DE LIMA, S/N - CENTRO - STO ANTÔNIO DA ALEGRIA/SP	CDHU		197 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-					
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$				PREÇO TOTAL R\$				
					SEM BDI		COM BDI		SEM BDI		COM BDI		
EXTINTORES DE INCÊNDIO										R\$	928,93	R\$	1.161,20
101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	1,00	R\$ 491,88	R\$ 614,85	R\$ 491,88	R\$ 614,85	R\$ 491,88	R\$ 614,85			
101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	1,00	R\$ 153,74	R\$ 192,18	R\$ 153,74	R\$ 192,18	R\$ 153,74	R\$ 192,18			
08.80.095	Extintor de incendio de agua pressurizada 10l : recarga	FDE	UN	3,00	R\$ 22,17	R\$ 27,71	R\$ 66,51	R\$ 83,13	R\$ 27,71	R\$ 83,13			
08.80.093	Recarga de extintor de po quimico de 4 kg - ABC	FDE	UN	8,00	R\$ 27,10	R\$ 33,88	R\$ 216,80	R\$ 271,04	R\$ 33,88	R\$ 271,04			
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA										R\$	1.057,33	R\$	1.321,68
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	30,00	R\$ 14,95	R\$ 18,69	R\$ 448,50	R\$ 560,70	R\$ 18,69	R\$ 560,70			
00037560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	6,00	R\$ 29,43	R\$ 36,79	R\$ 176,58	R\$ 220,74	R\$ 36,79	R\$ 220,74			

00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	25,00	R\$ 17,29	R\$ 21,61	R\$ 432,25	R\$ 540,25
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO							R\$ 7.034,43	R\$ 8.793,66
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	15,00	R\$ 14,13	R\$ 17,66	R\$ 211,95	R\$ 264,90
40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CDHU	CJ	16,00	R\$ 19,25	R\$ 24,06	R\$ 308,00	R\$ 384,96
38.06.040	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4" com acessórios	CDHU	M	140,00	R\$ 35,02	R\$ 43,78	R\$ 4.902,80	R\$ 6.129,20
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	280,00	R\$ 3,80	R\$ 4,75	R\$ 1.064,00	R\$ 1.330,00
93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 37,68	R\$ 47,10	R\$ 37,68	R\$ 47,10
09.010.024 (E)	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETOES 55W/12VCC	SIURB	UN	1,00	R\$ 473,40	R\$ 591,75	R\$ 473,40	R\$ 591,75
00002504	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	5,00	R\$ 7,32	R\$ 9,15	R\$ 36,60	R\$ 45,75
ALARME DE INCENDIO							R\$ 4.188,87	R\$ 5.236,45
09.010.050 (E)	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS	SIURB	UN	1,00	R\$ 838,93	R\$ 1.048,66	R\$ 838,93	R\$ 1.048,66
50.05.230	Sirene audiovisual tipo endereçável	CDHU	UN	2,00	R\$ 218,93	R\$ 273,66	R\$ 437,86	R\$ 547,32
09.08.086	Acionador do alarme de incendio	FDE	UN	2,00	R\$ 158,81	R\$ 198,51	R\$ 317,62	R\$ 397,02
38.06.040	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4" com acessórios	CDHU	M	50,00	R\$ 35,02	R\$ 43,78	R\$ 1.751,00	R\$ 2.189,00
39.12.520	Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio	CDHU	M	50,00	R\$ 7,95	R\$ 9,94	R\$ 397,50	R\$ 497,00
39.12.530	Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio	CDHU	M	50,00	R\$ 8,48	R\$ 10,60	R\$ 424,00	R\$ 530,00
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
00002504	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	3,00	R\$ 7,32	R\$ 9,15	R\$ 21,96	R\$ 27,45
SISTEMA DE HIDRANTE							R\$ 19.178,14	R\$ 23.972,86
50.01.320	Abriço de hidrante de 1 1/2" completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	CDHU	UN	2,00	R\$ 1.490,01	R\$ 1.862,51	R\$ 2.980,02	R\$ 3.725,02
92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÊDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	90,00	R\$ 83,57	R\$ 104,46	R\$ 7.521,30	R\$ 9.401,40
97431	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	50,00	R\$ 33,89	R\$ 42,36	R\$ 1.694,50	R\$ 2.118,00

97436	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	16,00	R\$ 78,30	R\$ 97,88	R\$ 1.252,80	R\$ 1.566,08
97440	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 116,39	R\$ 145,49	R\$ 349,17	R\$ 436,47
15.03.075	Pintura duas demãos esmalte face aparente de tubulação ø 2 1/2"	FDE	M	90,00	R\$ 9,66	R\$ 12,08	R\$ 869,40	R\$ 1.087,20
50.01.340	Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas	CDHU	UN	1,00	R\$ 2.476,25	R\$ 3.095,31	R\$ 2.476,25	R\$ 3.095,31
94480	CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 65 MM (2½") E DN RECALQUE 50 MM (2"), PARA EDIFICAÇÃO COM 18 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.034,70	R\$ 2.543,38	R\$ 2.034,70	R\$ 2.543,38
SISTEMA DE ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO							R\$ 12.526,14	R\$ 15.658,30
09.012.053 (E)	QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO	SIURB	UN	1,00	R\$ 1.153,42	R\$ 1.441,78	R\$ 1.153,42	R\$ 1.441,78
08.08.078	Conj motor-bomba (centrifuga) 7,5 hp (40000l/h 20 mca)	FDE	UN	1,00	R\$ 4.400,90	R\$ 5.501,13	R\$ 4.400,90	R\$ 5.501,13
09.010.054 (E)	ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO	SIURB	UN	3,00	R\$ 126,02	R\$ 157,53	R\$ 378,06	R\$ 472,59
93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 63,36	R\$ 79,20	R\$ 63,36	R\$ 79,20
38.06.040	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4" com acessórios	CDHU	M	70,00	R\$ 35,02	R\$ 43,78	R\$ 2.451,40	R\$ 3.064,60
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	200,00	R\$ 2,41	R\$ 3,01	R\$ 482,00	R\$ 602,00
38.06.100	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/2" com acessórios	CDHU	M	30,00	R\$ 64,78	R\$ 80,98	R\$ 1.943,40	R\$ 2.429,40
39.26.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	CDHU	M	120,00	R\$ 13,78	R\$ 17,23	R\$ 1.653,60	R\$ 2.067,60
CORTE E REATERRO							R\$ 1.544,70	R\$ 1.931,02
01.05.001	Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m	FDE	M3	8,00	R\$ 32,73	R\$ 40,91	R\$ 261,84	R\$ 327,28
01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	8,00	R\$ 103,62	R\$ 129,53	R\$ 828,96	R\$ 1.036,24
01.06.005	Reaterro interno apiloado	FDE	M3	8,00	R\$ 49,80	R\$ 62,25	R\$ 398,40	R\$ 498,00
10.001.095 (E)	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA	SIURB	M	25,00	R\$ 2,22	R\$ 2,78	R\$ 55,50	R\$ 69,50
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 11.616,63	
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 46.458,54	
VALOR TOTAL:							R\$ 58.075,17	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ESCOLA JOAQUIM SILVESTRE DA FREIRIA			DATA :	22/01/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO DOS SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DE AVCB/CLCB.			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA EZIO TADEU DE LIMA, S/N - CENTRO - STO ANTÔNIO DA ALEGRIA/SP			SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,70%	53,38%
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA			SIURB	2025/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
				FDE	2025/01	122,00%	-
				CDHU	197 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$ 1.161,20			100,00 %		100,00 %
					R\$ 1.161,20		R\$ 1.161,20
2	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$ 1.321,68				100,00 %	100,00 %
						R\$ 1.321,68	R\$ 1.321,68
3	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	R\$ 8.793,66	50,00 %	50,00 %			100,00 %
			R\$ 4.396,83	R\$ 4.396,83			R\$ 8.793,66
4	ALARME DE INCENDIO	R\$ 5.236,45		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				R\$ 2.618,23	R\$ 2.618,23		R\$ 5.236,45
5	SISTEMA DE HIDRANTE	R\$ 23.972,86		20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
				R\$ 4.794,57	R\$ 9.589,14	R\$ 9.589,14	R\$ 23.972,86
6	SISTEMA DE ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO	R\$ 15.658,30			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					R\$ 7.829,15	R\$ 7.829,15	R\$ 15.658,30
7	CORTE E REATERRO	R\$ 1.931,02	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 482,76	R\$ 482,76	R\$ 482,76	R\$ 482,76	R\$ 1.931,02
		R\$ 58.075,17	R\$ 4.879,59	R\$ 12.292,38	R\$ 21.680,47	R\$ 19.222,73	R\$ 58.075,17
			R\$ 4.879,59	R\$ 17.171,97	R\$ 38.852,44	R\$ 58.075,17	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CRECHE IRMÃ MARIA FRANCISCA MARQUES	DATA :		04/02/2025	04/02/2025	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO DOS SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DE AVCB/CLCB.	FONTE	VERSÃO	VERSÃO	HORA		MES	
LOCAL:	RUA JOSE RODRIGUES ALECRIM, S/N - CENTRO - STO ANTÔNIO DA ALEGRIA/SP	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO		92,70%		53,38%	
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	SIURB	2025/01 COM DESONERAÇÃO		129,17%		98,72%	
		FDE	2025/01		122,00%		-	
		CDHU	197 COM DESONERAÇÃO		105,39%		-	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
EXTINTORES DE INCÊNDIO							R\$ 1.142,79	R\$ 1.428,54
101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	1,00	R\$ 491,87	R\$ 614,84	R\$ 491,87	R\$ 614,84
101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	3,00	R\$ 153,74	R\$ 192,18	R\$ 461,22	R\$ 576,54
08.80.093	Recarga de extintor de po quimico de 4 kg - ABC	FDE	UN	7,00	R\$ 27,10	R\$ 33,88	R\$ 189,70	R\$ 237,16
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA							R\$ 830,74	R\$ 1.038,42
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	16,00	R\$ 14,95	R\$ 18,69	R\$ 239,20	R\$ 299,04
00037560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	6,00	R\$ 29,43	R\$ 36,79	R\$ 176,58	R\$ 220,74
00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	24,00	R\$ 17,29	R\$ 21,61	R\$ 414,96	R\$ 518,64
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO							R\$ 4.110,36	R\$ 5.138,37
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	6,00	R\$ 14,13	R\$ 17,66	R\$ 84,78	R\$ 105,96
40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CDHU	CJ	6,00	R\$ 19,25	R\$ 24,06	R\$ 115,50	R\$ 144,36
38.06.040	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4" com acessórios	CDHU	M	90,00	R\$ 35,02	R\$ 43,78	R\$ 3.151,80	R\$ 3.940,20

3.4	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	180,00	R\$ 3,80	R\$ 4,75	R\$ 684,00	R\$ 855,00
3.5	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 37,68	R\$ 47,10	R\$ 37,68	R\$ 47,10
3.6	00002504	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	5,00	R\$ 7,32	R\$ 9,15	R\$ 36,60	R\$ 45,75
4	ALARME DE INCENDIO							R\$ 7.153,74	R\$ 8.942,91
4.1	09.010.050 (E)	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS	SIURB	UN	1,00	838,92	R\$ 1.048,65	R\$ 838,92	R\$ 1.048,65
4.2	50.05.230	Sirene audiovisual tipo endereçável	CDHU	UN	3,00	R\$ 218,93	R\$ 273,66	R\$ 656,79	R\$ 820,98
4.3	09.08.086	Acionador do alarme de incendio	FDE	UN	3,00	R\$ 158,81	R\$ 198,51	R\$ 476,43	R\$ 595,53
4.4	38.06.040	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4" com acessórios	CDHU	M	100,00	R\$ 35,02	R\$ 43,78	R\$ 3.502,00	R\$ 4.378,00
4.5	39.12.520	Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio	CDHU	M	100,00	R\$ 7,95	R\$ 9,94	R\$ 795,00	R\$ 994,00
4.6	39.12.530	Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio	CDHU	M	100,00	R\$ 8,48	R\$ 10,60	R\$ 848,00	R\$ 1.060,00
4.7	00002504	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	5,00	R\$ 7,32	R\$ 9,15	R\$ 36,60	R\$ 45,75
5	SISTEMA DE HIDRANTE							R\$ 21.989,70	R\$ 27.487,36
5.1	50.01.320	Abrigo de hidrante de 1 1/2" completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	CDHU	UN	3,00	R\$ 1.489,99	R\$ 1.862,49	R\$ 4.469,97	R\$ 5.587,47
5.2	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	100,00	R\$ 83,57	R\$ 104,46	R\$ 8.357,00	R\$ 10.446,00
5.3	97431	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	50,00	R\$ 33,89	R\$ 42,36	R\$ 1.694,50	R\$ 2.118,00
5.4	97436	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	18,00	R\$ 78,30	R\$ 97,88	R\$ 1.409,40	R\$ 1.761,84
5.5	97440	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 116,39	R\$ 145,49	R\$ 581,95	R\$ 727,45
5.6	15.03.075	Pintura duas demãos esmalte face aparente de tubulação ø 2 1/2"	FDE	M	100,00	R\$ 9,66	R\$ 12,08	R\$ 966,00	R\$ 1.208,00
5.7	50.01.340	Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas	CDHU	UN	1,00	R\$ 2.476,21	R\$ 3.095,26	R\$ 2.476,21	R\$ 3.095,26
5.8	94480	CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUÇÃO 65 MM (2½") E DN RECALQUE 50 MM (2"), PARA EDIFICAÇÃO COM 18 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.034,67	R\$ 2.543,34	R\$ 2.034,67	R\$ 2.543,34
6	SISTEMA DE ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO							R\$ 12.526,08	R\$ 15.658,21

6.1	09.012.053 (E)	QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO	SIURB	UN	1,00	R\$ 1.153,41	R\$ 1.441,76	R\$ 1.153,41	R\$ 1.441,76
6.2	08.08.078	Conj motor-bomba (centrífuga) 7,5 hp (40000/h 20 mca)	FDE	UN	1,00	R\$ 4.400,85	R\$ 5.501,06	R\$ 4.400,85	R\$ 5.501,06
6.3	09.010.054 (E)	ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO	SIURB	UN	3,00	R\$ 126,02	R\$ 157,53	R\$ 378,06	R\$ 472,59
6.4	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 63,36	R\$ 79,20	R\$ 63,36	R\$ 79,20
6.5	38.06.040	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4" com acessórios	CDHU	M	70,00	R\$ 35,02	R\$ 43,78	R\$ 2.451,40	R\$ 3.064,60
6.6	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	200,00	R\$ 2,41	R\$ 3,01	R\$ 482,00	R\$ 602,00
6.7	38.06.100	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/2" com acessórios	CDHU	M	30,00	R\$ 64,78	R\$ 80,98	R\$ 1.943,40	R\$ 2.429,40
6.8	39.26.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	CDHU	M	120,00	R\$ 13,78	R\$ 17,23	R\$ 1.653,60	R\$ 2.067,60
7	CORTE E REATERRO							R\$ 1.544,70	R\$ 1.931,02
7.1	01.05.001	Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m	FDE	M3	8,00	R\$ 32,73	R\$ 40,91	R\$ 261,84	R\$ 327,28
7.2	01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	8,00	R\$ 103,62	R\$ 129,53	R\$ 828,96	R\$ 1.036,24
7.3	01.06.005	Reaterro interno apiloado	FDE	M3	8,00	R\$ 49,80	R\$ 62,25	R\$ 398,40	R\$ 498,00
7.4	10.001.095 (E)	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA	SIURB	M	25,00	R\$ 2,22	R\$ 2,78	R\$ 55,50	R\$ 69,50
VALOR BDI TOTAL:									R\$ 12.326,72
VALOR ORÇAMENTO:									R\$ 49.298,11
VALOR TOTAL:									R\$ 61.624,83

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CRECHE IRMÃ MARIA FRANCISCA MARQUES	DATA :	04/02/2025	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO DOS SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DE AVCB/CLCB.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,70%	53,38%
		SIURB		129,17%	98,72%

LOCAL:	RUA JOSE RODRIGUES ALECRIM, S/N - CENTRO - STO ANTÔNIO DA ALEGRIA/SP			2025/01 COM DESONERAÇÃO			
				FDE	2025/01	122,00%	-
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA			CDHU	197 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$ 1.428,54			100,00 %		100,00 %
					R\$ 1.428,54		R\$ 1.428,54
2	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$ 1.038,42				100,00 %	100,00 %
						R\$ 1.038,42	R\$ 1.038,42
3	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	R\$ 5.138,37	50,00 %	50,00 %			100,00 %
			R\$ 2.569,19	R\$ 2.569,19			R\$ 5.138,37
4	ALARME DE INCENDIO	R\$ 8.942,91		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				R\$ 4.471,46	R\$ 4.471,46		R\$ 8.942,91
5	SISTEMA DE HIDRANTE	R\$ 27.487,36		20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
				R\$ 5.497,47	R\$ 10.994,94	R\$ 10.994,94	R\$ 27.487,36
6	SISTEMA DE ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO	R\$ 15.658,21			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					R\$ 7.829,11	R\$ 7.829,11	R\$ 15.658,21
7	CORTE E REATERRO	R\$ 1.931,02	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 482,76	R\$ 482,76	R\$ 482,76	R\$ 482,76	R\$ 1.931,02
		R\$ 61.624,83	R\$ 3.051,94	R\$ 13.020,87	R\$ 25.206,80	R\$ 20.345,22	R\$ 61.624,83
			R\$ 3.051,94	R\$ 16.072,81	R\$ 41.279,61	R\$ 61.624,83	

COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	ESCOLA JOAQUIM SILVESTRE DA FREIRIA	DATA : 22/01/2025		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO DOS SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DE AVCB/CLCB.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA EZIO TADEU DE LIMA, S/N - CENTRO - STO ANTÔNIO DA ALEGRIA/SP	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,70%	53,38%
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	SIURB	2025/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
		FDE	2025/01	122,00%	-
		CDHU	197 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,00%
SG	SEGURO E GARANTIA	0,80%
R	RISCO	0,97%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
L	LUCRO	6,16%
CP	COFINS E PIS	3,65%
ISS	ISS	5,00%
CPRB	CPRB	4,50%
	TOTAL	24,67%

BDI = 25,00%

COMPOSIÇÃO DO ENCARGOS SOCIAIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 003/2025 - PROCESSO N.º 081/2025

OBJETO.: Escolha da proposta mais vantajosa para “Adequações dos sistemas de segurança contra incêndios para obtenções de AVCBs/CLCBs (Escola Joaquim Silvestre da Freiria e Creche Irmã Maria Francisca Marques).”, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

COMPOSIÇÃO DO ENCARGOS SOCIAIS -Simple Nacional

COMPONENTES	(%)
GRUPO I -Obrigações Sociais	8,00%
01 - INSS	0,00%
02 - SESI	0,00%
03 - SENAI	0,00%
04 - INCRA	0,00%
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00%
06 - SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO	0,00%
07 - FGTS	8,00%
GRUPO II - Gratificações e Tempo Não Trabalhado	39,15%
08 - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,99%
09 - FÉRIAS	5,00%
10 - FERIADOS E DIAS SANTIFICADOS	1,92%
11 - AVISO-PRÉVIO	0,11%

12 - AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91%
13 - ACIDENTES NO TRABALHO	2,22%
14 - ENCARGOS PATERNIDADE	0,07%
15 - 13o. SALÁRIO	10,93%
GRUPO III - Indenizações em Rescisões sem Justa Causa	10,47%
16 - DEPÓSITO POR DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA: 50%	5,28%
17 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,19%
INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS:	14,17%
GRUPO "I" SOBRE GRUPO "II"	14,17%
TOTAL DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTA	71,79%

Votuporanga-SP, 15 de Julho de 2025.

Vergilio Alves de Toledo Neto
Sócio Proprietário
RG:43.952.515-9 SSP/SP
CPF (MF) nº 219.988.828-29
PREVINE INCÊNDIO – SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME