



Adm. 2025 - 2028

Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria

ESTADO DE SÃO PAULO

ALTERAÇÕES DE ITENS DA PLANILHA ORIGINAL

Recebedor: Município de Santo Antônio da Alegria

Programa: 56000003049/2025

Nº do instrumento:

Descrição detalhada do objeto do instrumento: Provisão de Unidades Habitacionais no município de Santo Antônio da Alegria/SP

Devido à implantação da construção junto à uma das divisas, houve ajustes em alguns itens da planilha, além da inclusão de itens de serviços preliminares e canteiro de obras:

- Locação de obra: item incluído, área construída de cada casa (53,86m²);
- Placa de obra: item incluído, medida mínima conforme manual (3,60m x 1,80m);
- Barra de apoio 70cm: item incluído, 1 unidade em cada casa adaptada;
- Barra de apoio 80cm: item incluído, 2 unidades em cada casa adaptada;
- Vaso sanitário para pcd: item incluído, 1 unidade para cada casa adaptada;
- Banco articulado: item incluído, 1 unidade para cada casa adaptada;
- Alvenaria: item acrescentado área de platibanda junto à divisa = 86,50m² + (10,45m x 0,50m);
- Trama de madeira: item diminuído área do beiral junto à divisa (6,20m x 10,45);
- Telhamento: item diminuído área do beiral junto à divisa (6,20m x 10,45);
- Rufo: item incluído, platibanda junto à divisa (10,45m);
- Calha: item incluído, platibanda junto à divisa (10,45m);
- Condutor: item incluído, platibanda junto à divisa (3m);
- Chapisco (revestimento externo): item acrescentado área de platibanda junto à divisa = 30,45 + (10,45m x 0,50m x 2);
- Massa única (revestimento externo): item acrescentado área de platibanda junto à divisa = 30,45 + (10,45m x 0,50m x 2);
- Fundo selador (pintura externa): item acrescentado área de platibanda junto à divisa = 60,80 + (10,45m x 0,50m x 2);
- Pintura (pintura externa): item acrescentado área de platibanda junto à divisa = 60,80 + (10,45m x 0,50m x 2);

CNPJ 45.302.130/0001-17 – Av. Francisco Antônio Mafra, 1004 - Centro
CEP 14.390-000 - Santo Antônio da Alegria/SP Fone (16)3668-1233

projetos@santoantoniodaalegria.sp.gov.br projetos1@santoantoniodaalegria.sp.gov.br
engenharia@santoantoniodaalegria.sp.gov.br



Adm. 2025 - 2028

Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria

ESTADO DE SÃO PAULO

- Execução de passeio: item diminuído, lateral junto à divisa = $10,92\text{m}^2 \times 0,07\text{m}$;
- Joelho 90 graus 40mm: item diminuído, conforme projeto hidrossanitário modificado, 1 unidade;
- Joelho 90 graus 50mm: item diminuído, conforme projeto hidrossanitário modificado, 5 unidades;
- Junção de redução invertida: item acrescentado, conforme projeto hidrossanitário modificado, 2 unidades;
- Tubo esgoto 50mm: item acrescentado, conforme projeto hidrossanitário modificado, 13,23m ($10,21-0,88-0,90-2,67-0,68+1,45+0,34+3,71+2,65$);
- Tubo esgoto 100mm: item diminuído, conforme projeto hidrossanitário modificado, 33,62 ($33,80-7,24-9,33-4,74-1,65+5,64+5,11+6,03+6,00$);
- Caixa enterrada: item diminuído, conforme projeto hidrossanitário modificado, 4 unidades;
- Vaso sanitário: item diminuído, 2 unidades adaptadas;
- Container para depósito de materiais: item incluído, 1 unidade por 18 meses;
- Container banheiro e escritório: item incluído, 1 unidade por 18 meses.

Santo Antônio da Alegria, 11 de novembro de 2025

LETÍCIA D'OLIVO MOREIRA BELUTTI

Arquiteta e Urbanista

CAU A147019-1