




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1081299-68 | Nº Transferência 923464/2021 | PROFONTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA - SP | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 02-26 (N.DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO EM TRECHOS DE ACESSO A ILHA DO | MUNICÍPIO / UF SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA - SP | BDI 1 20,97% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|--------|-----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO EM TRECHOS DE ACESSO A ILHA DO AR, BAIRRO RURAL DENOMINADO LAGINHA | | | | | | | | | |
| 1. PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | Placa de identificação para obra | M2 | 2,88 | 924,91 | BDI 1 | 1.118,86 | 3.659,08 |
| 1.1.1. | CDHU | 02.08.020 | | | | | | | 3.222,32 |
| 1.1.2. | CDHU | 02.10.040 | Locação de rede de canalização | M | 244,00 | 1,48 | BDI 1 | 1,79 | 436,76 |
| 1.2. | | | DRENAGEM | | | | | | 14.103,07 |
| 1.2.1. | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 32,16 | 10,94 | BDI 1 | 13,23 | 425,48 |
| 1.2.2. | SINAPI | 92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 8,00 | 349,99 | BDI 1 | 423,38 | 3.387,04 |
| 1.2.3. | SINAPI | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 3,00 | 1.626,62 | BDI 1 | 1.967,72 | 5.903,16 |
| 1.2.4. | SINAPI | 102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDISADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1,00 | 2.142,51 | BDI 1 | 2.591,79 | 2.591,79 |
| 1.2.5. | CDHU | 08.10.060 | Entrocamento com pedra assentada | M3 | 0,97 | 628,82 | BDI 1 | 760,68 | 737,86 |
| 1.2.6. | SINAPI | 93367 | REATERO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 32,16 | 27,19 | BDI 1 | 32,89 | 1.057,74 |
| 1.3. PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M2 | 2.321,94 | 3,56 | BDI 1 | 4,31 | 10.007,56 |
| 1.3.2. | SINAPI | 96400 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3 | 219,57 | 131,68 | BDI 1 | 159,29 | 34.975,31 |
| 1.3.3. | SINAPI | 93589 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3XKM | 3.293,44 | 3,00 | BDI 1 | 3,63 | 11.955,19 |
| 1.3.5. | SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 62,21 | 73,47 | BDI 1 | 88,88 | 5.529,22 |
| 1.3.6. | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 933,12 | 3,00 | BDI 1 | 3,63 | 3.387,23 |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1081299-68 | Nº TransfereGOV 923464/2021 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA - SP | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO EM TRECHOS DE ACESSO A ILHA DO | MUNICÍPIO / UF SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA - SP | BDI 1 20,97% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
|------|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|---|-------|----------|--------|------|--------|------------|
| PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO EM TRECHOS DE ACESSO A ILHA DO AR, BAIRRO RURAL-DENOMINADO LAGINHA | | | | | | | | | |
| 1.3.7. | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 1.244,16 | 120,28 | BDI1 | 145,50 | 181.025,28 |
| 1.3.8. | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1.492,99 | 3,00 | BDI1 | 3,63 | 5.419,55 |
| 1.3.9. | SINAPI | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 487,98 | 66,37 | BDI1 | 80,29 | 39.179,91 |
| 1.3.10. | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ARMAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024 | M3 | 1,44 | 283,07 | BDI1 | 342,43 | 493,10 |
| 1.3.11. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 59,24 | 13,43 | BDI1 | 16,25 | 962,65 |
| 1.3.12. | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1,44 | 726,12 | BDI1 | 878,39 | 1.264,88 |
| 1.4. | | | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | | | | | | 18.030,12 |
| 1.4.1. | CDHU | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | M2 | 733,23 | 2,27 | BDI1 | 2,75 | 2.016,38 |
| 1.4.2. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 733,23 | 18,05 | BDI1 | 21,84 | 16.013,74 |
| 1.5. | | | FAIXA DE SEGURANÇA | | | | | | 5.040,13 |
| 1.5.1. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 6,25 | 666,63 | BDI1 | 806,42 | 5.040,13 |
| 1.6. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | | 69.413,55 |
| 1.6.1. | CDHU | 70.01.050 | Defensa semimaleável simples | M | 126,52 | 433,34 | BDI1 | 524,21 | 66.323,05 |
| 1.6.2. | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | M2 | 73,20 | 34,90 | BDI1 | 42,22 | 3.090,50 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA - SP





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|
| Nº OPERAÇÃO 1081299-68 | Nº TransfereGov 923464/2021 | PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA - SP | Apelido do Empreendimento 0 |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO EM TRECHOS DE ACESSO A ILHA DO | MUNICÍPIO / UF SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA - SP |
| | | | BDI 1 20,97% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

← RECURSO

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
|------|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|

PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO EM TRECHOS DE ACESSO A ILHA DO AR, BAIRRO RURAL DENOMINADO LAGINHA

Local

terça-feira, 31 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: GERALDO BALDO FILHO

CREA/CAU: 0400470120

ART/RRT: 0

(Handwritten signature)

406.830,36