



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL	Apelido do Empreendimento REFORMA DA RODOVIÁRIA (DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO)			
Localidade SINAPI PALMAS	Data Base 02-25 (N DES.)	Descrição do Lote REFORMA DA RODOVIÁRIA (DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO)	Município / UF PORTO NACIONAL - TO	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA RODOVIÁRIA (DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO)									99.381,13	
1.			SEVIÇOS DE DEMOLIÇÃO					-	99.381,13	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	11.758,12	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	462,95	BDI 1	577,67	2.599,52	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	220,00	33,36	BDI 1	41,63	9.158,60	RA
1.2.			CANTEIRO DE OBRAS					-	6.168,78	
1.2.1.	SINAPI-I	10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	962,26	BDI 1	1.200,71	2.401,42	RA
1.2.2.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	662,10	BDI 1	826,17	1.652,34	RA
1.2.3.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	847,50	BDI 1	1.057,51	2.115,02	RA
1.3.			DEMOLIÇÃO					-	81.454,23	
1.3.1.	SINAPI	97657	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	14,00	680,63	BDI 1	849,29	11.890,06	RA
1.3.2.	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.100,00	37,80	BDI 1	47,17	51.887,00	RA
1.3.3.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.100,00	4,55	BDI 1	5,68	6.248,00	RA
1.3.4.	Composição	01	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA USANDO CAMINHÃO MUK PARA IÇAMENTO DO ENTULHO DA COBERTURA	M2	1.100,00	7,59	BDI 1	9,47	10.417,00	RA
1.3.5.	SINAPI	100999	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	38,50	6,16	BDI 1	7,69	296,07	RA
1.3.6.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	385,00	1,49	BDI 1	1,86	716,10	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL	Apelido do Empreendimento REFORMA DA RODOVIÁRIA (DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO)			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA RODOVIÁRIA (DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO)	MUNICÍPIO / UF PORTO NACIONAL - TO	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DA RODOVIÁRIA (DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO)									99.381,13
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PORTO NACIONAL - TO
Local

terça-feira, 6 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0

RECURSO
↓