

# MEMÓRIA DE CÁLCULO

## PINTURA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ONOFRE MORETI

Data: 17/06/2024

### 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

#### 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF\_03/2022\_PS

|          |      |    |
|----------|------|----|
| LARGURA: | 3,00 | M  |
| ALTURA:  | 2,00 | M  |
|          | 6,00 | M2 |

### 2 PINTURA INTERNA

#### 2.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF\_04/2023

ÁREAS REFORMADAS E AMPLIADAS - VIDE PLANILHA DE CÁLCULO

|       |          |    |
|-------|----------|----|
| ÁREA: | 3.195,57 | M2 |
|       | 3.195,57 | M2 |

#### 2.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF\_04/2023

ÁREAS AMPLIADAS - VIDE PLANILHA DE CÁLCULO

|       |          |    |
|-------|----------|----|
| ÁREA: | 1.017,66 | M2 |
|       | 1.017,66 | M2 |

#### 2.3 PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO /ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

ÁREAS AMPLIADAS - VIDE PLANILHA DE CÁLCULO

|       |          |    |
|-------|----------|----|
| ÁREA: | 1.612,95 | M2 |
|       | 1.612,95 | M2 |

#### 2.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_04/2023

ÁREAS AMPLIADAS - VIDE PLANILHA DE CÁLCULO

|       |          |    |
|-------|----------|----|
| ÁREA: | 1.582,62 | M2 |
|       | 1.582,62 | M2 |

#### 2.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_04/2023

ÁREAS AMPLIADAS - VIDE PLANILHA DE CÁLCULO

|       |          |    |
|-------|----------|----|
| ÁREA: | 1.017,66 | M2 |
|       | 1.017,66 | M2 |

- 2.6 **PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF\_01/2021**  
PINTURA DAS PORTAS

| QUANT. | COMPR.<br>(M) | ALTURA<br>(M) | ÁREA<br>TOTAL<br>(M2) |
|--------|---------------|---------------|-----------------------|
| 58,00  | 0,90          | 2,10          | 109,62                |
|        |               | TOTAL         | 109,62                |
|        |               | TAXA          | 3,00                  |
|        |               |               | 328,86 M2             |

- 2.7 **PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020\_PE**  
PINTURA DAS JANELAS METÁLICAS

| QUANT. | COMPR.<br>(M) | ALTURA<br>(M) | ÁREA<br>TOTAL<br>(M2) |
|--------|---------------|---------------|-----------------------|
| 99,00  | 0,90          | 1,27          | 113,16                |
|        |               | TOTAL         | 113,16                |
|        |               | TAXA          | 2,00                  |
|        |               |               | 226,31 M2             |

### 3 PINTURA EXTERNA

- 3.1 **FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_04/2023**

TODA A ESTRUTURA

PERÍMETRO: 290,25 M

ALTURA MÉDIA: 3,00 M

870,75 M2

- 3.2 **TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_04/2023**

ÁREA QUE SERÁ APLICADA SELADOR (ITEM 3.1)

870,75 M2

- 3.3 **PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020\_PE**

PINTURA DAS CALHAS EXTERNAS

COMPRIMENTO: 210,00 M

DESENVOLVIMENTO: 0,60 M

126,00 M2

3.4

**PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF\_05/2021**

CONTORNO DO PRÉDIO

PERÍMETRO:

326,41

M

LARGURA

0,60

M

195,85

M2

---

Arthur Borges Préve  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 211.840/D

---

Fabiano Amorim  
Secretário Municipal de Engenharia e Obras  
CAU: A-27286-8

---

Gerson Luiz Alves  
Prefeito Municipal  
RG 21.189.116