



# Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

Obra: REFORMA ESF VILA PRIMAVERA  
Local: RUA SETE DE SETEMBRO – VILA PRIMAVERA - Pedregulho – (SP)



# Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

## 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.

## 2. ALVENARIA

SERÁ EXECUTADA EM BLOCOS CERÂMICOS ESTRUTURAIS NA ESPESSURA DE 14,00 CM, SENDO CHAPISCADA E REBOCADA, SEGUINDO AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES

## 3. ESQUADRIAS

SERÃO EXECUTADAS EM VIDRO TEMPERADO NA ESPESSURA DE 8,00 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.

## 4. FORRO

SERÃO EXECUTADOS EM RÉGUAS DE PVC LISO SOBRE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

## 5. COBERTURA

SERÁ EXECUTADA A TROCA DO TELHAMENTO EM TELHAS CERÂMICAS, BEM COMO ESTRUTURA DE MADEIRA, NO CASO SERÁ UTILIZADA TELHAS DO TIPO ROMANAS.

A GARAGEM SERÁ EXECUTADA EM TELHAS DE AÇO SOBRE ESTRUTURA DE AÇO.

A VARANDA SERÁ EXECUTADA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO NA ESPESSURA DE 6,00 MM, SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA

SERÃO TROCADAS TODAS AS CALHAS DO PRÉDIO, SENDO REALIZADAS NOVAS CALHAS COM CORTE DE 50 CM.

OS CONDUTORES VERTICAIS SERÃO EXPOSTOS EXECUTADOS EM CALHAS DE CORTE DE 50 CM.



# Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

## 6. PINTURAS

AS PAREDES INTERNAS RECEBERÃO SELADOR ACRÍLICO E POSTERIORMENTE TINTA LÁTEX, SENDO EXECUTADO UM BARRADO DE ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ÁGUA.

AS PAREDES EXTERNAS E MUROS RECEBERÃO SELADOR ACRÍLICO E POSTERIORMENTE TEXTURA ACRÍLICA.

AS PORTAS INTERNAS E OS PORTÕES E GRADES EXTERNOS RECEBERÃO ESMALTE SINTÉTICO.

O PISO EXTERNO RECEBERÁ TINTA EPOXI.

## 7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA SERÁ ATRAVÉS DE UM RAMAL PREDIAL E SUA DISTRIBUIÇÃO SERÁ A PARTIR DE UM QUADRO DE CONTADORES, OBEDECENDO AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES, SENDO QUE AS TUBULAÇÕES E FIAÇÕES SERÃO DIMENSIONADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA ADEQUADAS PARA AS ATIVIDADES DE USO LOCAL.

SERÃO INSTALADOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES.

PEDREGULHO, 18 DE DEZEMBRO DE 2024

**Responsável Técnico**

**ELSO LEMES FILHO**  
**ENG. CIVIL – CREA 0601113022**