PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE - SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE	Referência de Preços	SINAPI	data: Junho / 2026
OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO BOX DE CROSSFIT	maio - 2026 (sem desoneração)		
LOCAL: AVENIDA JOSÉ ROQUE DE MATTOS - PERIMETRAL, CENTRO, RIBEIRÃO CORRENTE - SP			

ITEM	CODIGO	Fonte	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Quant.	UN	R$ Unit.	R$ Total s/ BDI	%	R$ Total c/ BDI (exceto FDE)
1			**Serviços preliminares**				**R$ 4.906,17**	**3,14%**	**R$ 6.132,72**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,00	M2	R$ 508,76	R$ 3.052,56	1,95%	R$ 3.815,70
1.2	104803	SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	58,80	M	R$ 6,59	R$ 387,49	0,25%	R$ 484,37
1.3	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	250,00	M2	R$ 5,20	R$ 1.300,00	0,83%	R$ 1.625,00
1.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	29,50	M2	R$ 4,30	R$ 126,85	0,08%	R$ 158,56
1.5	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	51,00	M	R$ 0,77	R$ 39,27	0,03%	R$ 49,09
2			**Cobertura**				**R$ 25.274,03**	**16,19%**	**R$ 31.592,54**
2.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	29,40	M	R$ 171,54	R$ 5.043,28	3,23%	R$ 6.304,10
2.2	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	29,40	M	R$ 60,91	R$ 1.790,75	1,15%	R$ 2.238,44
2.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	250,00	M2	R$ 73,76	R$ 18.440,00	11,81%	R$ 23.050,00
3			**Instalações Hidráulicas**				**R$ 4.646,61**	**2,98%**	**R$ 5.808,26**
3.1	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	51,00	M	R$ 91,11	R$ 4.646,61	2,98%	R$ 5.808,26
4			**Forro**				**R$ 9.498,20**	**6,08%**	**R$ 11.872,75**
4.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	29,50	M2	R$ 58,64	R$ 1.729,88	1,11%	R$ 2.162,35
4.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	168,00	M2	R$ 18,28	R$ 3.071,04	1,97%	R$ 3.838,80
4.3	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	168,00	M2	R$ 27,96	R$ 4.697,28	3,01%	R$ 5.871,60
5			**Fechamento**				**R$ 85.628,26**	**54,84%**	**R$ 107.035,32**
5.1	34.05.310	CDHU	Gradil de ferro perfilado, tipo parque	113,25	M2	R$ 582,85	R$ 66.007,76	42,27%	R$ 82.509,70
5.2	34.05.320	CDHU	Portão de ferro perfilado, tipo parque	7,50	M2	R$ 801,71	R$ 6.012,83	3,85%	R$ 7.516,03
5.3	24.03.310	CDHU	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´	25,30	M	R$ 253,34	R$ 6.409,50	4,10%	R$ 8.011,88

5.4	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	226,50	M2	R$	31,78	R$	7.198,17	4,61%	R$ 8.997,71
6			**Pintura e acabamento**					**R$**	**20.707,26**	**13,26%**	**R$ 25.884,07**
6.1	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	284,80	M2	R$	18,28	R$	5.206,14	3,33%	R$ 6.507,68
6.2	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	18,40	M2	R$	27,96	R$	514,46	0,33%	R$ 643,08
6.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	895,97	M2	R$	15,12	R$	13.546,99	8,68%	R$ 16.933,74
6.4	87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	2,00	M2	R$	295,48	R$	590,96	0,38%	R$ 738,70
6.5	26.04.010	CDHU	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	1,00	M2	R$	588,32	R$	588,32	0,38%	R$ 735,40
6.6	103360	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	2,00	M2	R$	98,08	R$	196,16	0,13%	R$ 245,20
6.7	17.02.220	CDHU	Reboco	4,20	M2	R$	15,29	R$	64,22	0,04%	R$ 80,27
7			**Serviços complementares**					**R$**	**5.482,62**	**3,51%**	**R$ 5.482,62**
7.1	16.11.005	FDE	LIMPEZA DA OBRA	426,00	M2	R$	12,87	R$	5.482,62	3,51%	R$ 5.482,62
BDI				**25,00%**		**Total**		**R$**	**156.143,15**	**100,00%**	**R$ 193.808,28**

_____

ERIC DOUGLAS TEODORO DE SOUZA

ENG. CIVIL CREA: 5070839806-SP

Documento assinado digitalmente

gov.br

ERIC DOUGLAS TEODORO DE SOUZA

Data: 17/09/2026 10:55:56-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br