



Obra
Reparos Ginásio de Esporte

Bancos
SINAPI - 12/2023 - São
Paulo
SIURB - 07/2023 - São
Paulo
FDE - 01/2024 - São Paulo

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			PORTAS					507,28	7,26 %
1.1	100696	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	3	75,56	97,33	291,99	4,18 %
1.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	8,82	18,95	24,41	215,29	3,08 %
2			REPARO DA COBERTURA					6.478,68	92,74 %
2.1	068003	SIURB	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	m²	121,95	32,41	41,75	5.091,41	72,88 %
2.2	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	9	36,25	46,69	420,21	6,02 %
2.3	07.80.035	FDE	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	m²	121,95	6,16	7,93	967,06	13,84 %

Total sem BDI	5.423,66
Total do BDI	1.562,30
Total Geral	6.985,96

Cauã Fernandes Melo
Setor de Engenharia